



ANEXO III Planilha Orçamentária

OBRA:

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA QUE INTERLIGA O PRÉDIO FÓRUM AUTRAN NUNES COM O PRÉDIO ANEXO I

TOTAL (R\$) 26.228,91

BDI 25,00%

Nº.	COD	FONTE	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QT	VU s/ BDI	VU c/ BDI	VT s/ BDI	VT c/ BDI
1			<b>ITENS BÁSICOS</b>						<b>R\$ 5.321,50</b>
1.1	T28	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00 (ART)	UD	1,00	158,08	197,60	158,08	197,60
1.2	T103	TRT7	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PASSARELA	MÊS	1,00	3.548,72	4.435,90	3.548,72	4.435,90
1.3	T21	TRT7	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA 4 OPERÁRIOS)	MÊS	1,00	550,40	688,00	550,40	688,00
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 1.268,25</b>
2.1	73875/001	SINAPI/CEF	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	40,00	7,57	9,46	302,80	378,40
2.2	T104	TRT7	RETIRADA DO POLICARBONATO	M2	17,00	6,17	7,71	104,89	131,07
2.3	C1053	SEINFRA/CE	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	25,50	13,54	16,93	345,32	431,72
2.4	73901/002	SINAPI/CEF	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	M3	6,00	29,11	36,38	174,64	218,28
2.5	72897	SINAPI/CEF	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	14,50	18,13	87,00	108,78
3			<b>REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>R\$ 14.429,04</b>
3.1	T106	TRT7	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS (PERFIS RETANGULARES E CIRCULARES) E ACRÉSCIMO DE PEÇAS TRANSVERSAIS CONFORME PROJETO	KG	626,20	12,55	15,69	7.858,81	9.825,08
3.2	T110	TRT7	PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ 2,7mm	M2	19,46	189,29	236,61	3.683,20	4.603,96
4			<b>COBERTA</b>						<b>R\$ 1.284,35</b>
4.1	C0771	SEINFRA/CE	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm	M2	17,00	60,44	75,55	1.027,52	1.284,35
5			<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 3.875,52</b>
5.1	79516/001	SINAPI/CEF	LIXAMENTO METAL P/ PINTURA OLEO OU ESMALTE	M2	132,00	6,91	8,63	911,46	1.139,16
5.2	73865/001	SINAPI/CEF	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVOLVE	M2	132,00	7,26	9,08	958,44	1.198,56
5.3	C2473	SEINFRA/CE	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	132,00	9,32	11,65	1.230,24	1.537,80
6			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 50,25</b>
6.1	9537	SINAPI/CEF	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,22	1,08	1,35	40,32	50,25

OBSERVAÇÕES

1. Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais (SINAPI ou MERCADO).

2. Fonte TCPO/PINI: Composição de Custo Unitário elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com base em preços de insumos oficiais (SINAPI ou MERCADO).
3. Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de **julho/2013** e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), **Versão 19**.
4. Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às Especificações Técnicas.
5. O valor do **BDI** (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa.

Fortaleza, 27 de Agosto de 2013

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO  
Analista Judiciário - TRT/CE

Engº GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO  
Diretor da Divisão de Engenharia