

OBRA:

TOTAL (R\$) 1.697.662,65

MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO

BDI 25,00%

LOTE 1 - SEDE EM FORTALEZA

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QT		VU s/ BDI	VU c/ BDI	VT c/ BDI (MIN)	VT c/ BDI (MAX)
					MIN	MAX				
1.			MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES							R\$ 5.075,00
1.1	T115	TRT7	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1.000,00	3.500,00	1,16	1,45	1.450,00	5.075,00
2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 69.484,90
2.1	72215	SINAPI/CEF	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	100,00	500,00	15,53	19,41	1.941,00	9.705,00
2.2	C1045	SEINFRA/CE	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	M2	50,00	300,00	4,27	5,34	267,00	1.602,00
2.3	72231	SINAPI/CEF	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	800,00	4.000,00	2,17	2,71	2.168,00	10.840,00
2.4	72234	SINAPI/CEF	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	50,00	500,00	1,86	2,33	116,50	1.165,00
2.5	C1057	SEINFRA/CE	DEMOLICAO DE FORRO PACOTE	M2	100,00	800,00	3,70	4,63	463,00	3.704,00
2.6	73802/001	SINAPI/CEF	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	100,00	500,00	3,11	3,89	389,00	1.945,00
2.7	C2209	SEINFRA/CE	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	100,00	400,00	4,01	5,01	501,00	2.004,00
2.8	C3038	SEINFRA/CE	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	5,00	30,00	30,54	38,18	190,90	1.145,40
2.9	73896/001	SINAPI/CEF	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	100,00	450,00	21,68	27,10	2.710,00	12.195,00
2.10	72143	SINAPI/CEF	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	10,00	50,00	21,59	26,99	269,90	1.349,50
2.11	72178	SINAPI/CEF	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES	M2	50,00	500,00	10,72	13,40	670,00	6.700,00
2.12	C2206	SEINFRA/CE	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	20,00	500,00	3,56	4,45	89,00	2.225,00
2.13	C2942	SEINFRA/CE	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	30,00	150,00	3,11	3,88	116,40	582,00
2.14	85335	SINAPI/CEF	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E SI/REMOCAO	M	20,00	150,00	3,21	4,01	80,20	601,50
2.15	C1061	SEINFRA/CE	DEMOLICAO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	5,00	200,00	7,36	9,20	46,00	1.840,00
2.16	C1069	SEINFRA/CE	DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL	M2	50,00	400,00	19,06	23,83	1.191,50	9.532,00
2.17	72142	SINAPI/CEF	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00	50,00	4,47	5,59	27,95	279,50
2.18	C1066	SEINFRA/CE	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	5,00	150,00	9,25	11,56	57,80	1.734,00
2.19	85408	SINAPI/CEF	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	5,00	30,00	8,96	11,20	56,00	336,00
3.			PAREDES E PAINÉIS							R\$ 87.973,10
3.1	73935/001	SINAPI/CEF	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	50,00	500,00	27,80	34,75	1.737,50	17.375,00
3.2	C4497	SEINFRA/CE	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLIS, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,00	300,00	108,58	135,73	6.786,50	40.719,00
3.3	C4502	SEINFRA/CE	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	M2	50,00	300,00	13,43	16,79	839,50	5.037,00
3.4	C4491	SEINFRA/CE	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E	UN	5,00	40,00	215,59	269,49	1.347,45	10.779,80
3.5	C4492	SEINFRA/CE	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,00	150,00	75,00	93,75	937,50	14.062,50
4.			REVESTIMENTO							R\$ 51.310,50
4.1	73928/003	SINAPI/CEF	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM	M2	150,00	1.000,00	4,25	5,32	798,00	5.320,00
4.2	C3037	SEINFRA/CE	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	10,00	1.000,00	19,98	24,98	249,80	24.980,00
4.3	73912/002	SINAPI/CEF	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	150,00	500,00	22,20	27,75	4.162,50	13.875,00
4.4	C1120	SEINFRA/CE	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,00	500,00	3,29	4,11	41,10	2.055,00
4.5	C4446	SEINFRA/CE	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	5,00	50,00	81,29	101,61	508,05	5.080,50
5.			PINTURA							R\$ 346.481,50
5.1	72125	SINAPI/CEF	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	500,00	2.500,00	3,11	3,88	1.940,00	9.700,00
5.2	72126	SINAPI/CEF	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	500,00	2.500,00	4,35	5,44	2.720,00	13.600,00
5.3	72127	SINAPI/CEF	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	100,00	1.300,00	3,11	3,88	388,00	5.044,00
5.4	74134/002	SINAPI/CEF	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS	M2	500,00	2.000,00	10,15	12,69	6.345,00	25.380,00
5.5	73955/002	SINAPI/CEF	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	500,00	2.000,00	6,73	8,41	4.205,00	16.820,00
5.6	74233/001	SINAPI/CEF	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	100,00	1.000,00	5,24	6,55	655,00	6.550,00
5.7	73657	SINAPI/CEF	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA	M2	200,00	1.500,00	4,64	5,80	1.160,00	8.700,00
5.8	73746/001	SINAPI/CEF	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	300,00	8.000,00	12,98	16,23	4.869,00	129.840,00
5.9	73750/001	SINAPI/CEF	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	500,00	2.500,00	7,06	8,83	4.415,00	22.075,00
5.10	73954/002	SINAPI/CEF	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	500,00	4.000,00	11,11	13,89	6.945,00	55.560,00
5.11	6082	SINAPI/CEF	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	100,00	300,00	10,78	13,48	1.348,00	4.044,00
5.12	74065/003	SINAPI/CEF	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAM	M2	100,00	500,00	14,54	18,17	1.817,00	9.085,00
5.13	6067	SINAPI/CEF	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	100,00	1.300,00	17,51	21,89	2.189,00	28.457,00
5.14	C1910	SEINFRA/CE	PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	10,00	250,00	10,21	12,76	127,60	3.190,00
5.15	C2474	SEINFRA/CE	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	20,00	500,00	11,27	14,09	281,80	7.045,00
5.15	C2469	SEINFRA/CE	TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METÁLICOS	M2	10,00	50,00	22,26	27,83	278,30	1.391,50
6.			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS							R\$ 41.716,00
6.1	73971/001	SINAPI/CEF	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	100,00	700,00	34,58	43,23	4.323,00	30.261,00
6.2	73929/001	SINAPI/CEF	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUSIVE	M2	50,00	500,00	18,33	22,91	1.145,50	11.455,00
7.			FORRO							R\$ 64.484,00
7.1	73986/001	SINAPI/CEF	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	20,00	150,00	16,00	20,00	400,00	3.000,00
7.2	72197	SINAPI/CEF	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA	M	20,00	250,00	12,43	15,53	310,60	3.882,50
7.3	C4482	SEINFRA/CE	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,00	400,00	44,64	55,80	2.790,00	22.320,00
7.4	C1409	SEINFRA/CE	FORRO DE LAMBRI METÁLICO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	30,00	150,00	157,84	197,30	5.919,00	29.595,00
7.5	C4285	SEINFRA/CE	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,00	150,00	30,33	37,91	379,10	5.686,50
8.			COBERTURA							R\$ 250.980,50
8.1	C3745	SEINFRA/CE	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM INCLINAÇÃO 27%	M2	200,00	2.000,00	37,65	47,07	9.414,00	94.140,00
8.2	C1000	SEINFRA/CE	CUMEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	50,00	300,00	31,27	39,09	1.954,50	11.727,00
8.3	T114	TRT7	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO 8mm COM 50% NOVA	M2	200,00	1.500,00	31,28	39,10	7.820,00	58.650,00
8.4	C1338	SEINFRA/CE	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	50,00	800,00	61,75	77,19	3.859,50	61.752,00

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QT		VU s/ BDI	VU c/ BDI	VT c/ BDI (MIN)	VT c/ BDI (MAX)
					MIN	MAX				
8.5	C2201	SEINFRA/CE	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	50,00	250,00	23,55	29,44	1.472,00	7.360,00
8.6	73938 /1	SINAPI/CE	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL , COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	50,00	250,00	36,91	46,14	2.307,00	11.535,00
8.7	71623	SINAPI/CE	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO DESEMPENADOPLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14X10CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	10,00	150,00	19,12	23,91	239,10	3.586,50
8.8	72107	SINAPI/CE	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	10,00	100,00	17,84	22,30	223,00	2.230,00
9.			INSTALAÇÃO ELETRICA							R\$ 67.213,20
9.1	73953/006	SINAPI/CE	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E	UN	30,00	120,00	76,76	95,95	2.878,50	11.514,00
9.2	C1639	SEINFRA/CE	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W	UN	20,00	100,00	161,61	202,01	4.040,20	20.201,00
9.3	C1638	SEINFRA/CE	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	20,00	100,00	107,04	133,80	2.676,00	13.380,00
9.4	C1947	SEINFRA/CE	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	100,00	115,76	144,70	2.894,00	14.470,00
9.5	C1951	SEINFRA/CE	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	60,00	101,98	127,47	2.549,40	7.648,20
10.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							R\$ 46.660,20
10.1	74193/001	SINAPI/CE	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	5,00	60,00	303,08	378,85	1.894,25	22.731,00
10.2	C1948	SEINFRA/CE	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	100,00	113,46	141,82	2.836,40	14.182,00
10.3	C1950	SEINFRA/CE	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	80,00	97,47	121,84	2.436,80	9.747,20
11.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							R\$ 38.462,55
11.1	C4381	SEINFRA/CE	CAIXA DE INCÊNDIO 75 x 45 x 17 cm EM ALUMÍNIO	UN	5,00	15,00	395,07	493,84	2.469,20	7.407,60
11.2	C2291	SEINFRA/CE	SPRINKLERS CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	250,00	28,75	35,93	359,30	8.982,50
11.3	C1456	SEINFRA/CE	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00	15,00	516,02	645,03	3.225,15	9.675,45
11.4	C0001	SEINFRA/CE	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	5,00	10,00	991,76	1.239,70	6.198,50	12.397,00
12.			ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 158.081,00
12.1	72144	SINAPI/CE	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00	50,00	33,31	41,64	832,80	2.082,00
12.2	72146	SINAPI/CE	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	20,00	50,00	21,71	27,14	542,80	1.357,00
12.3	73910/006	SINAPI/CE	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	10,00	50,00	401,31	501,63	5.016,30	25.081,50
12.4	C1408	SEINFRA/CE	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	20,00	300,00	22,15	27,69	553,80	8.307,00
12.5	73932/001	SINAPI/CE	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	20,00	350,00	213,00	266,25	5.325,00	93.187,50
12.6	85421	SINAPI/CE	REMOÇÃO DE VÍDRO COMUM	M2	50,00	200,00	5,15	6,44	322,00	1.288,00
12.7	72117	SINAPI/CE	VÍDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	50,00	200,00	107,12	133,89	6.694,50	26.778,00
13.			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 399.705,50
13.1	72948	SINAPI/CE	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONC	M3	200,00	600,00	45,26	56,58	11.316,00	33.948,00
13.2	73892/001	SINAPI/CE	CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M	M2	100,00	300,00	26,46	33,08	3.308,00	9.924,00
13.3	73764/002	SINAPI/CE	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO	M2	50,00	900,00	60,07	75,09	3.754,50	67.581,00
13.4	72185	SINAPI/CE	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	50,00	600,00	55,14	68,93	3.446,50	41.358,00
13.5	73829/001	SINAPI/CE	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,00	450,00	45,63	57,04	2.862,00	25.668,00
13.6	73481	SINAPI/CE	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	50,00	300,00	15,84	19,80	990,00	5.940,00
13.7	C2940	SEINFRA/CE	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	50,00	200,00	3,31	4,14	207,00	828,00
13.8	C2895	SEINFRA/CE	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	200,00	30,95	38,69	1.160,70	7.738,00
13.9	C3100	SEINFRA/CE	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	600,00	6,53	8,16	408,00	4.896,00
13.10	C2931	SEINFRA/CE	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	30,00	150,00	15,18	18,97	569,10	2.845,50
13.11	C1865	SEINFRA/CE	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	30,00	150,00	32,62	40,77	1.223,10	6.115,50
13.12	72136	SINAPI/CE	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO	M2	50,00	400,00	49,20	61,49	3.074,50	24.596,00
13.13	C1943	SEINFRA/CE	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	50,00	800,00	30,11	37,64	1.882,00	30.112,00
13.14	C3449	SEINFRA/CE	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	20,00	300,00	15,22	19,03	380,60	5.709,00
13.15	83717	SINAPI/CE	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUI NDO ESCAVACAO	M	20,00	150,00	8,19	10,24	204,80	1.536,00
13.16	73465	SINAPI/CE	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER	M2	20,00	150,00	16,78	20,97	419,40	3.145,50
13.17	C2285	SEINFRA/CE	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	20,00	50,00	49,73	62,16	1.243,20	3.108,00
13.18	C1944	SEINFRA/CE	POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	100,00	500,00	28,19	35,24	3.524,00	17.620,00
13.19	C1869	SEINFRA/CE	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	10,00	100,00	44,47	55,59	555,90	5.559,00
13.20	72138	SINAPI/CE	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	10,00	200,00	236,47	295,59	2.955,90	59.118,00
13.21	C4065	SEINFRA/CE	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO	M2	10,00	200,00	157,22	196,53	1.965,30	39.306,00
13.22	84193	SINAPI/CE	ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MÁRMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO)	M2	20,00	200,00	12,22	15,27	305,40	3.054,00
14.			SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 27.293,50
14.1	1857	SINAPI/CE	ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9	M	50,00	100,00	2,75	3,44	172,00	344,00
14.2	C4610	SEINFRA/CE	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	UN	5,00	20,00	57,64	72,05	360,25	1.441,00
14.3	83637	SINAPI/CE	DUTO CHAPA GALVANI ZADA NUM 2 2 P/AR CONDICIONADO	M2	10,00	50,00	122,28	152,85	1.528,50	7.642,50
14.4	6391	SINAPI/CE	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO	M	50,00	100,00	68,61	85,76	4.288,00	8.576,00
14.5	C2316	SEINFRA/CE	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	20,00	100,00	74,32	92,90	1.858,00	9.290,00
15.			SERVIÇOS FINAIS							R\$ 42.741,20
15.1	C3954	SEINFRA/CE	CAPINA MANUAL	M2	200,00	8.000,00	0,32	0,40	80,00	3.200,00
15.2	C1628	SEINFRA/CE	LIMPZA GERAL	M2	500,00	7.000,00	3,86	4,83	2.415,00	33.810,00
15.3	72896	SINAPI/CE	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	180,00	10,36	12,95	77,70	2.331,00
15.4	C2533	SEINFRA/CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,00	180,00	15,11	18,89	113,34	3.400,20

OBSERVAÇÕES

- Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais (SINAPI)
- Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de Maio/2014 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 22.1.
- Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às Especificações Técnicas.
- O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição de Taxa do BDI anexa.

Fortaleza, 22 de agosto de 2014

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário - TRT/CE

Engº GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisão de Engenharia