



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS  
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
FONTE: SINAPI/CEF

COD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
73860/008	SINAPI/CEF	C	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO	M	1,00		2,02	2,02
984	SINAPI/CEF	I	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQL	M		1,0000000	1,24	1,24
2436	SINAPI/CEF	I	ELETRICISTA	H		0,0500000	9,06	0,45
21127	SINAPI/CEF	I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN		0,0110000	1,81	0,02
6111	SINAPI/CEF	I	SERVENTE	H		0,0500000	6,21	0,31
68069	SINAPI/CEF	C	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00		32,83	32,83
247	SINAPI/CEF	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		0,4000000	6,76	2,70
2436	SINAPI/CEF	I	ELETRICISTA	H		0,4000000	9,06	3,62
3380	SINAPI/CEF	I	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00	UN		1,0000000	26,51	26,51
84885	SINAPI/CEF	C	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CARPINTINHO E PUXADOR	UN	1,00		418,56	418,56
1214	SINAPI/CEF	I	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H		6,1000000	8,93	54,47
3104	SINAPI/CEF	I	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOS	CJ		1,0000000	308,53	308,53
6117	SINAPI/CEF	I	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		4,3000000	6,81	29,28
10489	0	I	VIDRACEIRO	H		3,3600000	7,82	26,28
73618	SINAPI/CEF	C	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	1,00		3,11	3,11
2701	SINAPI/CEF	I	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS)	H		0,0800000	11,80	0,94
6111	SINAPI/CEF	I	SERVENTE	H		0,1600000	6,21	0,99
20193	SINAPI/CEF	I	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M	M2/MES		1,0300000	1,14	1,17
84886	SINAPI/CEF	C	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00		928,41	928,41
6111	SINAPI/CEF	I	SERVENTE	H		0,3000000	6,21	1,86
10489	0	I	VIDRACEIRO	H		0,7500000	7,82	5,87
11499	SINAPI/CEF	I	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN		1,0000000	920,68	920,68
73865/001	SINAPI/CEF	C	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVI	M2	1,00		7,32	7,32
154	SINAPI/CEF	I	TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, (PASTA PARA REVESTIMENTO)	L		0,1200000	34,45	4,13
242	SINAPI/CEF	I	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H		0,0400000	6,76	0,27
1514	SINAPI/CEF	I	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 365PCM	H		0,0550000	23,68	1,30
3768	SINAPI/CEF	I	LIXA P/ FERRO	UN		0,2500000	2,30	0,58
5318	SINAPI/CEF	I	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L		0,0300000	10,30	0,31
4783	SINAPI/CEF	I	PINTOR	H		0,0800000	9,08	0,73
73954/002	SINAPI/CEF	C	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOE	M2	1,00		11,11	11,11
242	SINAPI/CEF	I	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H		0,4000000	6,76	2,70
4783	SINAPI/CEF	I	PINTOR	H		0,4500000	9,08	4,09
7356	0	I	TINTA LATEX ACRILICA	L		0,2400000	17,08	4,10
3767	SINAPI/CEF	I	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UN		0,4000000	0,55	0,22
72262	SINAPI/CEF	C	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INI	UN	1,00		8,46	8,46
247	SINAPI/CEF	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		0,3000000	6,76	2,03
1537	SINAPI/CEF	I	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXA	UN		1,0000000	3,71	3,71
2436	SINAPI/CEF	I	ELETRICISTA	H		0,3000000	9,06	2,72
72120	SINAPI/CEF	C	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	M2	1,00		167,35	167,35
10498	SINAPI/CEF	I	MASSA PARA VIDRO	KG		1,5000000	4,67	7,01
10505	0	I	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM, SEM COLOCAÇÃO	M2		1,0000000	153,33	153,33
6115	SINAPI/CEF	I	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE	H		0,5000000	6,21	3,11
10489	0	I	VIDRACEIRO	H		0,5000000	7,82	3,91