



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
1	JARDINEIRA	C	PISO DRENANTE ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA	M2	1,00		216,56	216,56
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR					
370	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	M3		0,07	33	2,31
1379	SINAPI/CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG		1	0,5	0,5
83	MERCADO	I	PISO DRENANTE	M2		1,05	188,33	197,75
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		1	6,92	6,92
4759	SINAPI/CE	I	CALCETEIRO	H		1	9,08	9,08
2	JARDINEIRA	C	CABO DE COBRE PP 2x 2,5MM2	M	1,00		3,46	3,46
82	MERCADO	I	CABO DE COBRE ISOLAMENTO PP 2x 2,5MM2	M		1	2,69	2,7
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		0,04	10,48	0,42
			FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU					
404	SINAPI/CE	I	SIMILAR	UND		0,0056	2,00	0,02
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		0,04	7,79	0,32
3	JARDINEIRA	C	CABO DE COBRE PP 2X 1,5MM2	M	1,00		2,65	2,65
84	MERCADO	I	CABO DE COBRE ISOLAMENTO PP 2x 1,5MM2	M		1	1,88	1,89
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		0,04	10,48	0,42
			FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU					
404	SINAPI/CE	I	SIMILAR	UND		0,0056	2,00	0,02
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		0,04	7,79	0,32
4	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE ASPLÊNIO	UND	1,00		41,32	41,32
1	MERCADO	I	MUDA DE ASPLÊNIO	UND		1	31,00	31
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR					
370	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
			CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA /					
25963	SINAPI/CE	I	FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
5	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CALIANDRA	UND	1,00		32,99	32,99
2	MERCADO	I	MUDA DE CALIANDRA	UND		1	22,67	22,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR					
370	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
			CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA /					
25963	SINAPI/CE	I	FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
6	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CARNAÚBA	UND	1,00		593,66	593,66
3	MERCADO	I	MUDA DE CARNAÚBA	UND		1	583,33	583,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR					
370	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
			CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA /					
25963	SINAPI/CE	I	FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
7	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA	UND	1,00		35,32	35,32
4	MERCADO	I	MUDA DE CLUSIA	UND		1	25,00	25
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR					
370	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
			CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA /					
25963	SINAPI/CE	I	FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
8	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA VARIEGATA	UND	1,00		46,99	46,99
5	MERCADO	I	MUDA DE CLUSIA VARIEGATA	UND		1	36,67	36,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
9	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CHAMEADORA METALICA	UND	1,00		28,66	28,66
6	MERCADO	I	MUDA DE CHAMEADORA METALICA	UND		1	18,33	18,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
10	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CHAPEU DE NAPOLEÃO	UND	1,00		23,66	23,66
7	MERCADO	I	MUDA DE CHAPEU DE NAPOLEÃO	UND		1	13,33	13,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
11	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CHUVA DE PRATA	UND	1,00		17,66	17,66
8	MERCADO	I	MUDA DE CHUVA DE PRATA	UND		1	7,33	7,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
12	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE COSTELA DE ADÃO	UND	1,00		91,99	91,99
9	MERCADO	I	MUDA DE COSTELA DE ADÃO	UND		1	81,67	81,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
13	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CYCA NACIONAL	UND	1,00		126,99	126,99
10	MERCADO	I	MUDA DE CYCA NACIONAL	UND		1	116,67	116,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
14	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE CYCA REVOLUTA	UND	1,00		176,99	176,99
11	MERCADO	I	MUDA DE CYCA REVOLUTA	UND		1	166,67	166,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
15	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE DASYLIRIUM	UND	1,00		108,66	108,66
12	MERCADO	I	MUDA DE DASYLIRIUM	UND		1	98,33	98,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
16	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE DIONELA	UND	1,00		17,32	17,32
13	MERCADO	I	MUDA DE DIONELA	UND		1	7,00	7
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
17	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE DRACENA ARBOREA	UND	1,00		110,32	110,32
14	MERCADO	I	MUDA DE DRACENA ARBOREA	UND		1	100,00	100
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
18	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE ESPADA DE SÃO JORGE	UND	1,00		14,32	14,32
15	MERCADO	I	MUDA DE ESPADA DE SÃO JORGE	UND		1	4,00	4
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
19	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE ESPADINHA	UND	1,00		12,89	12,89
16	MERCADO	I	MUDA DE ESPADINHA	UND		1	2,57	2,57
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
20	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE ESTRELITZIA	UND	1,00		32,99	32,99
17	MERCADO	I	MUDA DE ESTRELITZIA	UND		1	22,67	22,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
21	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE FLAMBOYAND DE JARDIM	UND	1,00		24,66	24,66
18	MERCADO	I	MUDA DE FLAMBOYAND DE JARDIM	UND		1	14,33	14,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
22	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE FURCRAEA	UND	1,00		73,66	73,66
19	MERCADO	I	MUDA DE FURCRAEA	UND		1	63,33	63,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
23	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE IPEZINHO DE JARDIM	UND	1,00		24,49	24,49
20	MERCADO	I	MUDA DE IPEZINHO DE JARDIM	UND		1	14,17	14,17
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
24	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE LAKA VERMELHA	UND	1,00		153,66	153,66
21	MERCADO	I	MUDA DE LAKA VERMELHA	UND		1	143,33	143,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
25	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE LANÇA DE SÃO JORGE EM VASO VIETNAMITA	UND	1,00		974,66	974,66
22	MERCADO	I	MUDA DE LANÇA DE SÃO JORGE	UND		1	5,33	5,34
107	MERCADO	I	VASO VIETNAMITA GRANDE	UND		1	959,00	959
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
26	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE LIRIO DA PAZ	UND	1,00		17,32	17,32
23	MERCADO	I	MUDA DE LIRIO DA PAZ	UND		1	7,00	7
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
27	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE MOREIA BRANCA	UND	1,00		25,99	25,99
24	MERCADO	I	MUDA DE MOREIA BRANCA	UND		1	15,67	15,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
28	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE MURTA	UND	1,00		16,66	16,66
25	MERCADO	I	MUDA DE MURTA	UND		1	6,33	6,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
29	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE MUDA DE MUSSAENDA BRANCA	UND	1,00		42,99	42,99
26	MERCADO	I	MUDA DE MUSSAENDA BRANCA	UND		1	32,67	32,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
30	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PALMEIRA AZUL	UND	1,00		466,99	466,99
27	MERCADO	I	PALMEIRA AZUL	UND		1	456,67	456,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
31	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PALMEIRA MULAMBO	UND	1,00		65,32	65,32
28	MERCADO	I	PALMEIRA MULAMBO	UND		1	55,00	55
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
32	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX	UND	1,00		136,99	136,99
29	MERCADO	I	PALMEIRA PHOENIX	UND		1	126,67	126,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
33	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PALMEIRA RAPHIS	UND	1,00		30,32	30,32
30	MERCADO	I	PALMEIRA RAPHIS	UND		1	20,00	20
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
34	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PALMEIRA TRIANGULO	UND	1,00		186,99	186,99
31	MERCADO	I	PALMEIRA TRIANGULO	UND		1	176,67	176,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
35	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PANDANUS AMARELO	UND	1,00		39,66	39,66
32	MERCADO	I	PANDANUS AMARELO	UND		1	29,33	29,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
36	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PATA DE ELEFANTE	UND	1,00		263,66	263,66
33	MERCADO	I	PATA DE ELEFANTE	UND		1	253,33	253,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
37	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PLEOMELE VERDE	UND	1,00		20,32	20,32
34	MERCADO	I	PLEOMELE VERDE	UND		1	10,00	10
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
38	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PLEOMELE MATIZADA	UND	1,00		29,32	29,32
35	MERCADO	I	PLEOMELE MATIZADA	UND		1	19,00	19
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
39	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE PODOCARPUS	UND	1,00		41,99	41,99
36	MERCADO	I	PODOCARPUS	UND		1	31,67	31,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
40	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE RIO NEGRO	M2	1,00		48,19	48,19
37	MERCADO	I	RIO NEGRO	M2		1	37,87	37,87
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
41	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE SAMAMBAIA DO PARÁ	UND	1,00		75,32	75,32
38	MERCADO	I	SAMAMBAIA DO PARÁ	UND		1	65,00	65
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
42	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE TOPIARIA BOUGANVILLE	UND	1,00		85,32	85,32
39	MERCADO	I	TOPIARIA BOUGANVILLE	UND		1	75,00	75
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
43	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE THUMBERGIA ARBUSTIVA	UND	1,00		16,32	16,32
40	MERCADO	I	THUMBERGIA ARBUSTIVA	UND		1	6,00	6
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
44	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE TRIALIS	UND	1,00		16,99	16,99
41	MERCADO	I	TRIALIS	UND		1	6,67	6,67
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
45	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE ZAMIA	UND	1,00		40,32	40,32
42	MERCADO	I	ZAMIA	UND		1	30,00	30
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
46	JARDINEIRA	C	PLANTIO DE ZEBRINA	M2	1,00		43,66	43,66
43	MERCADO	I	ZEBRINA	M2		1	33,33	33,34
159	SINAPI/CE	I	ADUBO BOVINO	M3		0,005	152,75	0,77
370	SINAPI/CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3		0,032	33	1,06
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,09	6,92	0,63
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,09	10,09	0,91
7253	SINAPI/CE	I	TERRA VEGETAL	M3		0,074	91,65	6,79
25963	SINAPI/CE	I	CALCARIO DOLOMITICO A - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	KG		0,074	0,04	0,01
25951	SINAPI/CE	I	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG		0,074	1,94	0,15
47	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA MEDIEVAL	M2	1,00		44,10	44,10
46	MERCADO	I	PEDRA MEDIEVAL	M2		1	31,67	31,67
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,73	6,92	5,06
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,73	10,09	7,37
48	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRAÇÃO SEIXO ROLADO	M2	1,00		36,10	36,10
48	MERCADO	I	FORRAÇÃO SEIXO ROLADO	M2		1	23,67	23,67
6111	SINAPI/CE	I	SERVENTE	H		0,73	6,92	5,06
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,73	10,09	7,37
49	JARDINEIRA	C	EXECUÇÃO DE DELIMITADOR VERDEAL	ML	1,00		5,40	5,40
47	MERCADO	I	DELIMITADOR VERDEAL	ML		1	5,33	5,34
25964	SINAPI/CE	I	JARDINEIRO	H		0,005	10,09	0,06
50	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 150W/NDL	UND	1,00		360,00	360,00
53	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 150W/NDL COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	323,46	323,46
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
51	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 70W/NDL	UND	1,00		320,99	320,99
54	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 70W/NDL COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	284,45	284,45
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
52	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 38 100W AMBAR	UND	1,00		161,95	161,95
55	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 38 100W AMBAR COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	125,41	125,41
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
53	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 20/50W	UND	1,00		125,76	125,76



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
56	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 20/50W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	89,21	89,22
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
54	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38 100W AZUL	UND	1,00		85,89	85,89
57	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38 100W AZUL COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	49,34	49,35
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
55	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38/100W	UND	1,00		88,53	88,53
58	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38/100W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	51,99	51,99
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
56	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM/TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 20/50W	UND	1,00		143,79	143,79
59	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE JARDIM/TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 20/50W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	107,25	107,25
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
57	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO SPOT P/LAMP. PAR 38 100W -AZUL	UND	1,00		166,82	166,82
60	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO SPOT P/LAMP. PAR 38 100W -AZUL COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	130,28	130,28
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
58	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA MINI POSTE BALIZ. P/ LAMP. PAR FLUORESC COMP.11W 827	UND	1,00		420,97	420,97
61	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA EXTERNA MINI POSTE BALIZ. P/ LAMP. PAR FLUORESC COMP.11W 827 COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	384,43	384,43
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
59	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA POSTE H=3,00M P/LAMP. FLUORESC COMP. 20W 827	UND	1,00		682,04	682,04
62	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA EXTERNA POSTE H=3,00M P/LAMP. FLUORESC COMP. 20W 827 COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	645,49	645,5
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
60	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PROJETO P/ LAMP. HQI 250W	UND	1,00		133,31	133,31
63	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PROJETO P/ LAMP. HQI 250W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	96,77	96,77
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
61	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR EXTERNO P/ LAMP. PAR HQI TS 250W	UND	1,00		116,01	116,01
64	MERCADO	I	CONJUNTO LUMINÁRIA TIPO REFLETOR EXTERNO P/ LAMP. PAR HQI TS 250W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	79,46	79,47
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
62	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO EXTERNO HQI TS 150W COR VERDE	UND	1,00		466,73	466,73



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
65	MERCADO	I	CONJUNTO PROJETO EXTERNO HQI TS 150W COR VERDE COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	430,19	430,19
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
63	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO EXTERNO P/LED 10W 6500W	UND	1,00		149,30	149,30
66	MERCADO	I	CONJUNTO PROJETO EXTERNO P/LED 10W 6500W COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	112,76	112,76
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
64	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT EXTERNO P/ LAMP. AR 70 50W 24°	UND	1,00		879,20	879,20
67	MERCADO	I	CONJUNTO SPOT EXTERNO P/ LAMP. AR 70 50W 24° COM LÂMPADA E COMPLEMENTOS ELETRÔNICOS	UND		1	842,66	842,66
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
65	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR TIPO DIGITAL BI-VOLT COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000W	UND	1,00		112,51	112,51
68	MERCADO	I	CONJUNTO TEMPORIZADOR TIPO DIGITAL BI-VOLT COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000W	UND		1	75,97	75,97
2436	SINAPI/CE	I	ELETRICISTA	H		2	10,48	20,96
247	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H		2	7,79	15,58
66	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 4-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
69	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 4-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
67	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-90 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	1,00		13,72	13,72
70	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD XS-90 OU SIMILAR	UND		1	11,00	11
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
68	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-180 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	1,00		13,19	13,19
71	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD XS-180 OU SIMILAR	UND		1	10,47	10,47
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
69	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT PFR 12 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	1,00		9,39	9,39
72	MERCADO	I	KIT PFR 12 RAIN BIRD OU SIMILAR	UND		1	6,67	6,67
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
70	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORPO ASPERSOR ESCAMOTEAVEL MODELO-1804 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	1,00		12,18	12,18



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
73	MERCADO	I	ASPERSSOR ESCAMOTEAVEL MODELO-1804 RAIN BIRD OU SIMILAR	UND		1	9,46	9,46
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
71	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 1/2" SBE 050 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	UND	1,00		4,46	4,46
74	MERCADO	I	CONECTOR DE 1/2" SBE 050 RAIN BIRD OU SIMILAR	UND		1	1,74	1,74
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
72	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 3/4" SBE 075 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	UND	1,00		4,46	4,46
75	MERCADO	I	CONECTOR DE 3/4" SBE 075 RAIN BIRD OU SIMILAR	UND		1	1,74	1,74
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
73	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO FLEXÍVEL SWING PIPE EXTRA FLEXÍVEL RIAN BIRD (METRO) OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	M	1,00		17,59	17,59
76	MERCADO	I	TUBO FLEXÍVEL SWING PIPE EXTRA FLEXÍVEL RIAN BIRD (METRO) OU SIMILAR	M		1,4	4,65	6,52
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0017	26,02	0,05
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,6	10,51	6,31
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,0007	30,82	0,03
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,6	7,8	4,68
74	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VÁLVULA RAIN BIRD P/ IRRIG. 1" 100-DVF OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	UND	1,00		86,09	86,09
77	MERCADO	I	VÁLVULA RAIN BIRD P/ IRRIG. 1" 100-DVF OU SIMILAR	UND		1	83,37	83,37
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
75	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE RAIN BIRD DE 6" MOD. VB6RND OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	UND	1,00		24,24	24,24
78	MERCADO	I	CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE RAIN BIRD DE 6" MOD. VB6RND OU SIMILAR	UND		1	21,52	21,52
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
76	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR RAIN BIRD PARA IRRIGAÇÃO 04 ESTAÇÕES MOD. ESP-RZX 230 VOLTS INDOOR OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM	UND	1,00		261,01	261,01



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
79	MERCADO	I	CONTROLADOR RAIN BIRD PARA IRRIGAÇÃO 04	UND		1,00	258,29	258,29
122	SINAPI/CE	I	ESTAÇÕES MOD. ESP-RZX 230 VOLTS INDOOR OU	UND		0,0088	26,02	0,23
			SIMILAR					
20083	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	1000CM3	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	H		0,112	7,8	0,88
			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					
			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO					
			HIDRAULICO					
77	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SENSOR DE	UND	1,00		146,06	146,06
			CHUVA RAIN BIRD RSD OU SIMILAR PARA					
			IRRIGAÇÃO DE JARDIM					
80	MERCADO	I	SENSOR DE CHUVA RAIN BIRD RSD OU SIMILAR	UND		1,00	143,33	143,34
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/					
20083	SINAPI/CE	I	1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO					
			HIDRAULICO					
246	SINAPI/CE	I	HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
78	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR	UND	1,00		9,42	9,42
			BLINDADO RAIN BIRD MOD. 3M 316 IR 5 P/FIO					
			1,5MM2 OU SIMILAR PARA IRRIGAÇÃO DE					
			JARDIM					
81	MERCADO	I	CONECTOR BLINDADO RAIN BIRD MOD. 3M 316 IR	UND		1,00	6,70	6,7
122	SINAPI/CE	I	5 P/FIO 1,5MM2 OU SIMILAR	UND		0,0088	26,02	0,23
			ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G					
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	1000CM3	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	H		0,112	10,51	1,18
			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					
			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO					
			HIDRAULICO					
246	SINAPI/CE	I	HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
79	JARDINEIRA	C	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (EQUIPE	MÊS	1,00		1299,20	1.299,20
			ESTIMADA DE 8 OPERÁRIOS)					
	SINDUSCON	I	VALE-ALIMENTAÇÃO	UND		8,00	65,60	524,8
	ETUFOR	I	VALE-TRANSPORTE	UND		8	96,8	774,4
80	JARDINEIRA	C	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00		5361,60	5.361,60
4083	SINAPI/CE	I	ENCARREGADO GERAL	H		160,00	33,51	5361,6
81	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM	M3	1,00		58,73	58,73
			COM BRITA Nº 0					
4720	SINAPI/CE	I	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU	M3		1	46,30	46,3
6111	SINAPI/CE	I	CASCALHINHO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR	H		0,73	6,92	5,06
25964	SINAPI/CE	I	(SEM FRETE)	H		0,73	10,09	7,37
			SERVENTE					
			JARDINEIRO					
82	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL	UND	1,00		8,94	8,94
			RAIN BIRD 5Q-1804 OU SIMILAR					
85	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 5Q-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/					
20083	SINAPI/CE	I	1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO					
			HIDRAULICO					
246	SINAPI/CE	I	HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
83	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL	UND	1,00		8,94	8,94
			RAIN BIRD 6-VAN 180-1804 OU SIMILAR					
86	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/					
20083	SINAPI/CE	I	1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO					
			HIDRAULICO					
246	SINAPI/CE	I	HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
84	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL	UND	1,00		8,94	8,94
			RAIN BIRD 6-VAN 270-1804 OU SIMILAR					
87	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 270-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/					
20083	SINAPI/CE	I	1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
85	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
88	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
86	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8H-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
89	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 8H-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
87	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8Q-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
90	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 8Q-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
88	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8T-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
91	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 8T-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
89	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10H-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
92	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 10H-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
90	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10T-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
93	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 10T-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
91	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
94	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
92	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
95	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
93	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
96	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
94	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
97	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
95	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
98	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
96	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 EST-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
99	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 15 EST-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
97	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
100	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
98	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 270-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
101	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 270-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
			SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
20083	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
3143	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
2696	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
99	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
102	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

**PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FONTE: JARDINEIRA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇO PRÓPRIAS

*Utilizando insumos SINAPI/CE de Outubro de 2013

*Utilizando insumos com cotação do mercado

COD	FONTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
100	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
103	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
101	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
104	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
102	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
105	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88
103	JARDINEIRA	C	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 SST-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		8,94	8,94
106	MERCADO	I	BOCAL RAIN BIRD 15 SST-1804 OU SIMILAR	UND		1	6,22	6,22
122	SINAPI/CE	I	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND		0,0088	26,02	0,23
20083	SINAPI/CE	I	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND		0,011	30,82	0,34
3143	SINAPI/CE	I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M	UND		0,0188	4,35	0,09
2696	SINAPI/CE	I	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	10,51	1,18
246	SINAPI/CE	I	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H		0,112	7,8	0,88

Luciana Mota de Paula Pessoa
Arquiteta inscrita sob a CAU/CE: A76622-4

85 32616531
jardineira@secrel.com.br
Rua Dr. Marlio Fernandes 30
Edson Queiroz, Fortaleza-Ceará-Brasil