



ANEXO III Planilha Orçamentária

OBRA:

TOTAL (R\$) 17.025,05

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DA LAJE DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª

BDI 25,00%

REGIÃO, SITUADO NA RUA VICENTE LEITE, Nº 1281 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE

Nº	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QT	VU s/ BDI	VU c/ BDI	VT s/ BDI	VT c/ BDI
1			ITENS BÁSICOS						#####
1.1	T28	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS DE 8.000,01	UD	1,00	118,45	148,06	118,45	148,06
1.2	T103	TRT7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1,00	7.867,80	9.834,75	7.867,80	9.834,75
2			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGA E LAJE RAMP						#####
2.1	3875/001	SINAPI/CEF	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	8,00	10,55	13,19	84,40	105,52
2.2	C1271	SEINFRA/CE	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJE	M2	12,00	9,01	11,26	108,12	135,12
2.3	C0094	SEINFRA/CE	APICAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	6,50	20,20	25,25	131,30	164,13
2.4	C3095	SEINFRA/CE	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ESCOVA DE AÇO	M2	6,50	4,04	5,05	26,26	32,83
2.5	C3106	SEINFRA/CE	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO,	KG	30,00	11,76	14,70	352,80	441,00
2.6	C2900	SEINFRA/CE	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	2,70	16,49	20,62	44,53	55,67
2.7	79471	SINAPI/CEF	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32	KG	3,00	45,57	56,96	136,71	170,88
2.8	C0177	SEINFRA/CE	ARGAMASSA EPOXIDA C/GROUT P/REGULARIZAÇÃ	M3	0,26	2.627,12	3.283,89	693,56	866,95
3			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE RAMP E CALHA						#####
3.1	C1066	SEINFRA/CE	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,00	14,88	18,60	327,36	409,20
3.2	3802/001	SINAPI/CEF	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	1,80	5,05	6,31	9,09	11,36
3.3	83738	SINAPI/CEF	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM	M2	22,00	59,20	74,00	1.302,40	1.628,00
3.4	73922/001	SINAPI/CEF	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO	M2	22,00	39,10	48,88	860,20	1.075,36
3.5	74001/001	SINAPI/CEF	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM,	M2	3,60	14,73	18,41	53,03	66,28
3.6	C1207	SEINFRA/CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	8,50	12,45	15,56	105,83	132,26
3.7	C1614	SEINFRA/CE	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	8,50	14,37	17,96	122,12	152,66
3.8	88423	SINAPI/CEF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	1,80	17,61	22,01	31,70	39,62
3.9	6067	SINAPI/CEF	EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. LIMA COR AF. 06/2014	M2	4,40	24,85	31,06	109,34	136,66
3.10	74245/001	SINAPI/CEF	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	90,00	9,07	11,34	816,30	1.020,60
4			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 398,14
4.1	C2536	SEINFRA/CE	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	6,00	25,25	31,56	151,50	189,36
4.2	72897	SINAPI/CEF	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	17,38	21,73	104,28	130,38
4.3	9537	SINAPI/CEF	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40,00	1,57	1,96	62,80	78,40

OBSERVAÇÕES

- 1- O valor do **BDI** (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa ao Termo de Referência.
- 2- Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ e Resolução 364/2014 do TRT7, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de **janeiro/2015** e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), **Versão 23.1**.
- 3- Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa ao Termo de Referência.

Fortaleza, 11 de março de 2015

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região