

**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MANUTENÇÃO PREDIAL DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO

 TOTAL MÁXIMO(R\$) **48.427,55**

 BDI **28,89%**

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	BDI	
					MÍN.	MÁX.			VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
<b>1</b>	<b>ITENS BÁSICOS</b>								<b>R\$</b>	<b>3.845,67</b>
1.1	DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - de 8.000,01 até 15.000,00	UN.	1,00	1,00	123,60	159,30	159,30	159,30
1.2	DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	1,00	226,47	291,89	291,89	291,89
1.3	90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	132,00	15,84	20,42	20,42	2.695,44
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	8,00	29,78	38,38	38,38	307,04
1.5	04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉ S	1,00	100,00	3,04	3,92	3,92	392,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>R\$</b>	<b>771,08</b>
2.1	97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	50,00	2,06	2,66	2,66	133,00
2.2	C2197	SEINFRA/CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A GAL	M2	1,00	100,00	2,67	3,44	3,44	344,00
2.3	C2210	SEINFRA/CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	18,90	12,07	15,56	15,56	294,08
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>								<b>R\$</b>	<b>1.715,50</b>
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00	10,00	2,59	3,34	3,34	33,40
3.2	87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	30,00	23,54	30,34	30,34	910,20
3.3	98561	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1,00	30,00	19,96	25,73	25,73	771,90
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>								<b>R\$</b>	<b>4.867,80</b>
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	245,82	316,83	316,83	1.900,98
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	247,77	319,34	319,34	1.916,04
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	73,15	94,28	94,28	565,68
4.4	90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	62,73	80,85	80,85	485,10
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>								<b>R\$</b>	<b>36.308,00</b>
5.1	C1207	SEINFRA/CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	10,96	14,13	14,13	1.413,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	80,00	8,98	11,57	11,57	925,60
5.3	88486	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	420,00	7,91	10,19	10,19	4.279,80
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	200,00	5,53	7,13	7,13	1.426,00
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	1.350,00	7,84	10,10	10,10	13.635,00
5.6	74133/001	SINAPI-CE	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMÃO	M2	1,00	30,00	11,48	14,80	14,80	444,00
5.7	74065/003	SINAPI-CE	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1,00	165,00	16,85	21,72	21,72	3.583,80
5.8	95468	SINAPI-CE	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	M2	1,00	210,00	18,02	23,23	23,23	4.878,30




**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MANUTENÇÃO PREDIAL DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO

TOTAL MÁXIMO(R\$) **48.427,55**  
BDI **28,89%**

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	TOTAL MÁXIMO(R\$)	
					MÍN.	MÁX.			VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	270,00	13,07	16,85	16,85	4.549,50
5.10	74245/001	SINAPI-CE	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M	1,00	150,00	6,07	7,82	7,82	1.173,00
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>R\$ 919,50</b>
6.1	72897	SINAPI-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,00	9,00	12,76	16,45	16,45	148,05
6.2	C2530	SEINFRA/CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	9,00	24,09	31,05	31,05	279,45
6.3	9537	SINAPI-CE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,00	300,00	1,27	1,64	1,64	492,00

  
**CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP**  
 Abelardo Guilherme Barbosa Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 12945-D




**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MANUTENÇÃO PREDIAL DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO

 TOTAL MÁXIMO(R\$) **48.542,44**  
 BDI **27,42%**

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
					MÍN.	MÁX.				
<b>1 ITENS BÁSICOS</b>										
1.1	DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - de 8.000,01 até 15.000,00	UN.	1,00	1,00	123,60	157,49	157,49	R\$ 4.463,81
1.2	DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	1,00	226,47	288,56	288,56	288,56
1.3	90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	132,00	15,84	20,18	20,18	2.663,76
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	8,00	29,78	37,95	37,95	303,60
1.5	DMAN013	TRT7	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	310,00	310,00	1,68	2,14	663,40	663,40
1.6	04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉ S	1,00	100,00	3,04	3,87	3,87	387,00
<b>2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
2.1	97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	50,00	2,06	2,62	2,62	131,00
2.2	C2197	SEINFRA/CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	100,00	2,67	3,40	3,40	340,00
2.3	C2210	SEINFRA/CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	18,90	12,07	15,38	15,38	290,68
<b>3 RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>										
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00	10,00	2,59	3,30	3,30	33,00
3.2	87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	30,00	23,54	29,99	29,99	899,70
3.3	98561	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1,00	30,00	19,96	25,43	25,43	762,90
<b>4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>										
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	245,82	313,22	313,22	1.879,32
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	247,77	315,70	315,70	1.894,20
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	73,15	93,21	93,21	559,26
4.4	90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	6,00	62,73	79,93	79,93	479,58
<b>5 PINTURA</b>										
5.1	C1207	SEINFRA/CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	10,96	13,97	13,97	1.397,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	80,00	8,98	11,44	11,44	915,20
5.3	88486	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	420,00	7,91	10,08	10,08	4.233,60
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	200,00	5,53	7,05	7,05	1.410,00
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	#####	7,84	9,99	9,99	13.486,50
5.6	74133/001	SINAPI-CE	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	M2	1,00	30,00	11,48	14,63	14,63	438,90
5.7	74065/003	SINAPI-CE	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1,00	165,00	16,85	21,47	21,47	3.542,55
5.8	95468	SINAPI-CE	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAO S) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	1,00	210,00	18,02	22,96	22,96	4.821,60

  
 CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP  
 Abelardo Guilherme Barbosa Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 12945-D




**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MANUTENÇÃO PREDIAL DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO

TOTAL MÁXIMO(R\$) **48.542,44**  
BDI 27,42%

Nº.	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	TOTAL MÁXIMO(R\$)	
					MÍN.	MÁX.			VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	270,00	13,07	16,65	16,65	4.495,50
5.10	74245/001	SINAPI-CE	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M	1,00	150,00	6,07	7,73	7,73	1.159,50
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>R\$ 908,64</b>
6.1	72897	SINAPI-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,00	9,00	12,76	16,26	16,26	146,34
6.2	C2530	SEINFRA/CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	9,00	24,09	30,70	30,70	276,30
6.3	9537	SINAPI-CE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,00	300,00	1,27	1,62	1,62	486,00

  
**CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP**  
 Abelardo Guilherme Barbosa Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 12945-D

