

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Proposta de Preço

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT
Pregão Eletrônico 16/2023

Razão Social: Construtora Karbone e Comercial Ltda
- CNPJ: 14.208.934/0001-28 - Insc Est: Isenta – Insc Mun:
- Endereço Completo: Rua Pero Coelho, 146 sl 201 -Centro – Fortaleza – CE – CEP : 60.010-000
- Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 1560 - Conta-corrente: 2332-1 op.003

Tel: (85) 9.9939-9519 - Fax: ()
- e-mail: karboneltda@hotmail.com

GRUPO I - SEDE FORTALEZA	BDI	VALOR MÁXIMO
FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA	25,98%	R\$ 603.128,39
MARACANAU, SOBRAL, CRATEUS	27,42%	R\$ 187.703,66
BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE	28,89%	R\$ 204.217,49

TOTAL LOTE I: R\$ 995.049,54

Valor Total: R\$ 995.049,54 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Prazo de Validade de Proposta: 90 (Noventa) dias
Prazo de Execução: Conforme edital.

DECLARAMOS QUE:

- I. Nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir
- II. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional
- III. Estamos cientes e concordamos com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos

Dados do representante legal da empresa para assinatura digital da Ata de Registro de Preços, dos Contratos e das Autorizações de Serviço:

Nome: João Batista Martins Neto
Endereço: Rua Gustavo Sampaio , 1530 – Parquelândia – Fortaleza – CE
CEP: 60.455-42
RG 118336 – SSP AM
CPF: 122.946.243-00
Função: Socio
Naturalidade: Fortaleza
Nacionalidade: Brasileira

Fortaleza, CE 06 de Junho de 2023
Assinado de forma digital
João Batista Martins Neto
Martins Neto
Data: 2023.06.06
12:26:50 -03'00'
Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
Socio
CPF 122.946.243-00

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

FAT

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.

TOTAL MÁXIMO(R\$) 603.128,39

BDI 19,91%

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)	R\$
						MÍN.	MÁX.					
1 ITENS BÁSICOS												R\$ 37.921,93
1.1	DMAN004	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	5,00	63,04	75,59	75,59		377,95
1.2	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	10,00	166,09	199,16	199,16		1.991,60
1.3	90776_	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	950,40	15,81	18,96	18,96		18.019,58
1.4	90777_	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	128,00	75,59	90,64	90,64		11.601,92
1.5	DMAN013	TRT7	5622	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	107,40	1.781,60	1,50	1,80	193,32		3.206,88
1.6	04740/ORSE	ORSE	3557	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00	300,00	7,57	9,08	9,08		2.724,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												R\$ 5.693,57
2.1	97631	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	300,00	2,01	2,41	2,41		723,00
2.2	C2197	SEINFRA/CE	1635	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	350,00	2,61	3,13	3,13		1.095,50
2.3	C2210	SEINFRA/CE	1635	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	M2	1,00	274,05	11,79	14,14	14,14		3.875,07
3 RECUPERAÇÃO DE REBOCO												R\$ 20.144,60
3.1	87878	SINAPI-CE	4545	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00	200,00	3,10	3,72	3,72		744,00
3.2	87530	SINAPI-CE	4545	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	280,00	27,16	32,57	32,57		9.119,60
3.3	98561	SINAPI-CE	1600	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1,00	300,00	28,58	34,27	34,27		10.281,00
4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS												R\$ 37.901,70
4.1	90822	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	45,00	259,73	311,44	311,44		14.014,80
4.2	90821	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	45,00	243,89	292,45	292,45		13.160,25
4.3	90830	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	45,00	105,97	127,07	127,07		5.718,15
4.4	90831	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	45,00	92,82	111,30	111,30		5.008,50
5 PINTURA												R\$ 161.022,00
5.1	C1207	SEINFRA/CE	13455	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	400,00	12,04	14,44	14,44		5.776,00
5.2	88494	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	350,00	12,92	15,49	15,49		5.421,50
5.3	88488	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	700,00	9,61	11,52	11,52		8.064,00
5.4	88495	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	350,00	6,84	8,20	8,20		2.870,00
5.5	88489	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	7.000,00	8,34	10,00	10,00		70.000,00
5.6	102201	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	400,00	10,50	12,59	12,59		5.036,00
5.7	102210	SINAPI-CE	13455	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	750,00	4,96	5,95	5,95		4.462,50
5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	550,00	33,69	40,40	40,40		22.220,00
5.9	88423	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	1.500,00	9,48	11,37	11,37		17.055,00
5.10	C2474	SEINFRA/CE	13455	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	700,00	16,19	19,41	19,41		13.587,00
5.11	74245/001	SINAPI-CE	13455	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	1,00	500,00	10,89	13,06	13,06		6.530,00
6 RECUPERAÇÃO DE MURO												R\$ 7.508,40
6.1	C4912	SEINFRA/CE	47414	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	208,72	250,28	250,28		7.508,40
7 RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO												R\$ 35.847,00
7.1	96114	SINAPI-CE	12700	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1,00	500,00	51,01	61,17	61,17		30.585,00

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOSOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.

TOTAL MÁXIMO(R\$) **603.128,39**

BDI **19,91%**

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
						MÍN.	MÁX.				
7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	300,00	14,63	17,54	17,54	5.262,00
8	COBERTA										R\$ 15.112,00
8.1	C1046	SEINFRA/CE	1635	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	3,67	4,40	4,40	880,00
8.2	94210	SINAPI-CE	19224	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	1,00	200,00	40,67	48,77	48,77	9.754,00
8.3	92543	SINAPI-CE	19224	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,00	200,00	18,67	22,39	22,39	4.478,00
9	INSTALAÇÕES										R\$ 234.354,24
9.1	97663	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	312,00	7,37	8,84	8,84	2.758,08
9.2	86932	SINAPI-CE	13322	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	1,00	312,00	359,50	431,08	431,08	134.496,96
9.3	100849	SINAPI-CE	17358	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	1,00	312,00	30,35	36,39	36,39	11.353,68
9.4	97665	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	216,00	0,78	0,94	0,94	203,04
9.5	C4804	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	72,00	330,27	396,03	396,03	28.514,16
9.6	C4802	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	72,00	330,27	396,03	396,03	28.514,16
9.7	C4803	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	72,00	330,27	396,03	396,03	28.514,16
10	SERVIÇOS DIVERSOS										R\$ 47.622,95
10.1	97622	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	15,00	34,10	40,89	40,89	613,35
10.2	C0606	SEINFRA/CE	4157	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00	30,00	159,05	190,72	190,72	5.721,60
10.3	92404	SINAPI-CE	5622	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	500,00	45,82	54,94	54,94	27.470,00
10.4	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	120,00	16,36	19,62	19,62	2.354,40
10.5	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	120,00	18,79	22,53	22,53	2.703,60
10.6	C1628	SEINFRA/CE	25194	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	800,00	9,14	10,95	10,95	8.760,00
Valor Total: R\$ 603.128,39 (Seiscentos e Tres Mil e Cento e Vinte e oito Reais e Trinta e Nove Centavos)											

Tabelas utilizadas:

SINAPI-CE 02/2023 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA-CE 027.1 SEM DESONERAÇÃO

ORSE 11/2022-1

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

**João Batista
Martins Neto**

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 12:48:04
+03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
CPF 122.946.243-00
Socio

**Marconi Herbest
Nogueira**

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 12:48:17
+03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
Marconi Herbest Nogueira
Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
1	0104083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	21,28	21,28
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,11	0,11
1	0143487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,77
		Serviços Auxiliares				
A	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,47
		Custo Direto Total				24,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,24
		Preço Unitário Adotado				24,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
1	0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	112,21	112,21
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,71	0,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				114,14

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
	A	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,73
			Total de Serviços Auxiliares			1,73
			Custo Direto Total			115,87
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			115,87
			Preço Unitário Adotado			115,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95401		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0104083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0222500	21,28
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,47
			Custo Direto Total			0,47
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,47
			Preço Unitário Adotado			0,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95402		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,0154900	112,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			1,73
			Custo Direto Total			1,73
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			1,73
			Preço Unitário Adotado			1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88277		MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0102701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	1,0000000	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07
	1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
			Serviços Auxiliares				
	A	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
			Total de Serviços Auxiliares				0,28
			Custo Direto Total				24,58
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,58
			Preço Unitário Adotado				24,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95343		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS	H	28/02/2023			
	1	0102701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	0,0154900	18,12	0,28
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
			Custo Direto Total				0,28
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,28
			Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	12,72	12,72
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,91
			Serviços Auxiliares				
	A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
			Total de Serviços Auxiliares				0,28
			Custo Direto Total				20,19

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,19
		Preço Unitário Adotado				20,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0222500	12,72	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
		Serviços Auxiliares				
	A 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,40	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				0,40
		Custo Direto Total				25,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,88
		Preço Unitário Adotado				25,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0222500	18,12	0,40
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,40

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			0,40
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,40
			Preço Unitário Adotado			0,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚM)			M3	28/02/2023		
	2	0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	82,62	77,66
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,50	211,31
			Sub-Total de MATERIAL				288,97
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1897268	20,19	145,16
			Total de Serviços Auxiliares				145,16
			Custo Direto Total				434,13
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				434,13
			Preço Unitário Adotado				434,13

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉD)			M3	28/02/2023		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1400000	81,55	92,96
	2	0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	0,67	114,65
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,50	96,26
			Sub-Total de MATERIAL				303,87
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2419208	20,19	146,21
			Total de Serviços Auxiliares				146,21
			Custo Direto Total				450,08
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				450,08
			Preço Unitário Adotado				450,08

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉD)			M3	28/02/2023		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1700000	81,55	95,41
	2	0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	0,67	78,53
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,50	131,87
			Sub-Total de MATERIAL				305,81
			Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3665145	24,45	82,31
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,2000000	1,25	1,50
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,9600000	0,25	0,99
		Total de Serviços Auxiliares				84,80
		Custo Direto Total				390,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				390,61
		Preço Unitário Adotado				390,61

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	18,12	18,12
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				24,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,45
		Preço Unitário Adotado				24,45

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA	H	28/02/2023		
	1	0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0087200	18,12
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,15
			Custo Direto Total			0,15
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,15
			Preço Unitário Adotado			0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23
	A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02
	A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,25
	A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,75
		Total de Serviços Auxiliares				1,25
		Custo Direto Total				1,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,25
		Preço Unitário Adotado				1,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	28/02/2023		
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	3.630,42
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,23
		Custo Direto Total				0,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,23
		Preço Unitário Adotado				0,23

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA	H	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	3.630,42	0,02
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02
		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA	H	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	3.630,42	0,25
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA	H	28/02/2023		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,60	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				0,75
		Custo Direto Total				0,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,75
		Preço Unitário Adotado				0,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA	CHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23	0,23
	A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
			Total de Serviços Auxiliares				0,25
			Custo Direto Total				0,25
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,25
			Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0101214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1	0143483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Serviços Auxiliares				
	A	95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				25,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,58
		Preço Unitário Adotado				25,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0101214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			0,28
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,28
			Preço Unitário Adotado			0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	13,56	13,56
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,75
		Serviços Auxiliares				
	A 95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				0,16
		Custo Direto Total				20,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,91
		Preço Unitário Adotado				20,91

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95313		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,0121100	13,56	0,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				26,83
			Serviços Auxiliares				
	A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
			Total de Serviços Auxiliares				0,28
			Custo Direto Total				27,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				27,11
			Preço Unitário Adotado				27,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023			
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
			Custo Direto Total				0,28
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,28
			Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
100301		AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,17
			Serviços Auxiliares				
	A	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
			Total de Serviços Auxiliares				0,20
			Custo Direto Total				22,37
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				22,37
			Preço Unitário Adotado				22,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
100291		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46	0,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
			Custo Direto Total				0,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,20
			Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,82
			Serviços Auxiliares				
	A	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total de Serviços Auxiliares				0,16
		Custo Direto Total				20,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,98
		Preço Unitário Adotado				20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	13,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,16
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,52
		Serviços Auxiliares				
	A	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,73
		Preço Unitário Adotado				25,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95314		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,16	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	28/02/2023		
1	0137370		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
1	0144497		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	18,12	18,12
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
			Serviços Auxiliares				
A	95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				0,21
			Custo Direto Total				24,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,51
			Preço Unitário Adotado				24,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (E			H	28/02/2023		
1	0144497		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0121100	18,12	0,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
			Custo Direto Total				0,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,21
			Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88323	TELHADISTA COM	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0112869	TELHADADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Serviços Auxiliares				
	A 95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,51
		Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1 0112869	TELHADADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CHP	28/02/2023			
		Serviços Auxiliares				
	A 88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6524253	24,61	16,05
	A 93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,20	0,20

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02	0,02
A	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,18	0,18
A	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,46	0,46
		Total de Serviços Auxiliares				16,91
		Custo Direto Total				16,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,91
		Preço Unitário Adotado				16,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	1,0000000	18,12	18,12
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
	Serviços Auxiliares				
A	95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
	Total de Serviços Auxiliares				0,31
	Custo Direto Total				24,61
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				24,61
	Preço Unitário Adotado				24,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,0171800	18,12	0,31

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,31
			Custo Direto Total			0,31
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,31
			Preço Unitário Adotado			0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO		28/02/2023		
	3 0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000640	3.129,95	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO		28/02/2023		
	3 0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000076	3.129,95	0,02
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02
		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93279		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO		28/02/2023		
	3 0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000600	3.129,95	0,18
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,18
		Custo Direto Total				0,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,18
		Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO			H	28/02/2023	
	2	0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,60
			Sub-Total de MATERIAL			0,46
			Custo Direto Total			0,46
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			0,46
			Preço Unitário Adotado			0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO			CHI	28/02/2023	
	A	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6524253	24,61
	A	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,20
	A	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02
			Total de Serviços Auxiliares			16,27
			Custo Direto Total			16,27
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			16,27
			Preço Unitário Adotado			16,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	28/02/2023	
	1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07
	1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49
	1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			20,64
			Serviços Auxiliares			

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				0,20
		Custo Direto Total				20,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,84
		Preço Unitário Adotado				20,84

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
1	0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46	0,20
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
	Custo Direto Total				0,20
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,20
	Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
1	0101213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
1	0143483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
	Serviços Auxiliares				
A	95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
	Total de Serviços Auxiliares				0,21
	Custo Direto Total				25,51
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				25,51
	Preço Unitário Adotado				25,51

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95330		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,01	1,01
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,80
		Serviços Auxiliares				
	A 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
		Total de Serviços Auxiliares				0,34
		Custo Direto Total				25,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,14
		Preço Unitário Adotado				25,14

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0188700	18,12	0,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,34
		Custo Direto Total				0,34

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,34
		Preço Unitário Adotado				0,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86887		ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28/02/2023		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,32	0,04
	2 0211684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	31,26	31,26
		Sub-Total de MATERIAL				31,30
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994949	25,14	2,50
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0313817	20,19	0,63
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				34,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,43
		Preço Unitário Adotado				34,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86888		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FOURO	UN	28/02/2023		
	2 0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,20	40,40
	2 0206138	ANEL DE VEDACAO. PVC FLEXIVEL. 100 MM. PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	8,25	8,25
	2 0210422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA. SIFAO APARENTE. DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	261,89	261,89
	2 0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0881000	76,65	6,75
		Sub-Total de MATERIAL				317,29
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1862022	25,14	4,68
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1539071	20,19	3,10
		Total de Serviços Auxiliares				7,78
		Custo Direto Total				325,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				325,07
		Preço Unitário Adotado				325,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1 0102436 ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12	
	1 0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19	
	1 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95	
	1 0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14	
	1 0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07	
	1 0143460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86	
	1 0143484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14	
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					25,47
	Serviços Auxiliares					
	A 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,70	0,70	
	Total de Serviços Auxiliares					0,70
	Custo Direto Total					26,17
	Taxa de BDI %		0,0000000			-
	Total da Composição					26,17
	Preço Unitário Adotado					26,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0102436 ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	18,12	0,70
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,70
	Custo Direto Total				0,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,70
	Preço Unitário Adotado				0,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0100247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1 0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,81
			Serviços Auxiliares				
	A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,52	0,52
			Total de Serviços Auxiliares				0,52
			Custo Direto Total				21,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				21,33
			Preço Unitário Adotado				21,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS C	H	28/02/2023			
	1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	13,46	0,52
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,52
			Custo Direto Total				0,52
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,52
			Preço Unitário Adotado				0,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
			Serviços Auxiliares				
	A	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				0,21

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			25,69
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			25,69
			Preço Unitário Adotado			25,69

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	28/02/2023		
	1 0104759		CALCETEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
			Custo Direto Total				0,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,21
			Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO.			CHP	28/02/2023		
			Serviços Auxiliares				
	A 91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,32	0,32
	A 91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
	A 91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,41	0,41
	A 91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,40	5,40
			Total de Serviços Auxiliares				6,17
			Custo Direto Total				6,17
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				6,17
			Preço Unitário Adotado				6,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO.			H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	6.189,02	0,32
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,32
			Custo Direto Total				0,32
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,32
			Preço Unitario Adotado				0,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FCH		28/02/2023			
	3	0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	6.189,02	0,04
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
			Custo Direto Total				0,04
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,04
			Preço Unitario Adotado				0,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FCH		28/02/2023			
	3	0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000667	6.189,02	0,41
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,41
			Custo Direto Total				0,41
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,41
			Preço Unitario Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FCH		28/02/2023			
	2	0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	3,75	5,40

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Sub-Total de MATERIAL			5,40
			Custo Direto Total			5,40
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			5,40
			Preço Unitário Adotado			5,40

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,32	0,32
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,36
		Custo Direto Total				0,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,36
		Preço Unitário Adotado				0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91283		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,55	0,55
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
	A 91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,69	0,69
	A 91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,43	5,43

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total de Serviços Auxiliares				6,73
		Custo Direto Total				6,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,73
		Preço Unitário Adotado				6,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91279		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP.		28/02/2023		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	8.427,29	0,53
	2	0213887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000640	352,18	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,55
		Custo Direto Total				0,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,55
		Preço Unitário Adotado				0,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP.		28/02/2023		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000076	8.427,29	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91281		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP.		28/02/2023		
	2	0211280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000800	8.427,29	0,67
	2	0213887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000800	352,18	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,69

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			0,69
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,69
			Preço Unitário Adotado			0,69

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			H	28/02/2023			
		2	0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4500000	3,75	5,43
							5,43	
							5,43	
					0,0000000		-	
							5,43	
							5,43	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			H	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares					
		A	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,55	0,55
		A	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
							0,61	
							0,61	
					0,0000000		-	
							0,61	
							0,61	

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto
Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:55:31 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira
Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:55:50 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00 UN.		28/02/2023		
	2 02IN004 ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H	1,0000000	63,04	63,04
	Sub-Total de MATERIAL				63,04
	Custo Direto Total				63,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				63,04
	Preço Unitário Adotado				63,04

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00 UN.		28/02/2023		
	2 02IN005 ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H	1,0000000	166,09	166,09
	Sub-Total de MATERIAL				166,09
	Custo Direto Total				166,09
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				166,09
	Preço Unitário Adotado				166,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	Serviços Auxiliares				
	A 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6524253	24,24	15,81
	Total de Serviços Auxiliares				15,81
	Custo Direto Total				15,81
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				15,81
	Preço Unitário Adotado				15,81

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	Serviços Auxiliares				
	A 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6524253	115,87	75,59
	Total de Serviços Auxiliares				75,59
	Custo Direto Total				75,59
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				75,59
	Preço Unitário Adotado				75,59

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5		DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,4000000	3,75	1,50
		Sub-Total de MATERIAL				1,50
		Custo Direto Total				1,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,50
		Preço Unitário Adotado				1,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E	M2/MÊS	28/02/2023		
	2 0220193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INST	M2xMÊS	1,3100000	3,35	4,38
		Sub-Total de MATERIAL				4,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0490705	24,58	1,20
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0987455	20,19	1,99
		Total de Serviços Auxiliares				3,19
		Custo Direto Total				7,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,57
		Preço Unitário Adotado				7,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0244007	25,88	0,63
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0687004	20,19	1,38
		Total de Serviços Auxiliares				2,01
		Custo Direto Total				2,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,01
		Preço Unitário Adotado				2,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1294271	20,19	2,61
		Total de Serviços Auxiliares				2,61
		Custo Direto Total				2,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,61
		Preço Unitário Adotado				2,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0515866	25,88	1,33
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5184136	20,19	10,46
		Total de Serviços Auxiliares				11,79
		Custo Direto Total				11,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,79
		Preço Unitário Adotado				11,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTELO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037000	434,13	1,60
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444302	25,88	1,14
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0179417	20,19	0,36
		Total de Serviços Auxiliares				3,10
		Custo Direto Total				3,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,10
		Preço Unitário Adotado				3,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0376000	450,08	16,92
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3066399	25,88	7,93
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1145006	20,19	2,31
		Total de Serviços Auxiliares				27,16
		Custo Direto Total				27,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,16
		Preço Unitário Adotado				27,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	2	0200123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,3870000	5,58	2,15
		Sub-Total de MATERIAL				2,15
A	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0250000	390,61	9,76
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5552139	25,88	14,36
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1148269	20,19	2,31

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
		Total de Serviços Auxiliares			26,43
		Custo Direto Total			28,58
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			28,58
		Preço Unitário Adotado			28,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X21	UN.	28/02/2023			
	2 0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	22,93	68,79
	2 0210555	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	154,91	154,91
	2 0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
		Sub-Total de MATERIAL			224,69	
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9824554	25,58	25,13
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4912586	20,19	9,91
		Total de Serviços Auxiliares			35,04	
		Custo Direto Total			259,73	
		Taxa de BDI %	0,0000000		-	
		Total da Composição			259,73	
		Preço Unitário Adotado			259,73	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X21	UN.	28/02/2023			
	2 0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	22,93	68,79
	2 0210554	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	142,05	142,05
	2 0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
		Sub-Total de MATERIAL			211,83	
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8987742	25,58	22,99
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4495210	20,19	9,07
		Total de Serviços Auxiliares			32,06	
		Custo Direto Total			243,89	
		Taxa de BDI %	0,0000000		-	
		Total da Composição			243,89	
		Preço Unitário Adotado			243,89	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABADA UN.		28/02/2023		
	2	0203081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	83,26	83,26
		Sub-Total de MATERIAL				83,26
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6364578	25,58	16,28
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3187098	20,19	6,43
		Total de Serviços Auxiliares				22,71
		Custo Direto Total				105,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,97
		Preço Unitário Adotado				105,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABADA UN.		28/02/2023		
	2	0203099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO TR	CJ	1,0000000	75,44	75,44
		Sub-Total de MATERIAL				75,44
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4873535	25,58	12,46
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440424	20,19	4,92
		Total de Serviços Auxiliares				17,38
		Custo Direto Total				92,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,82
		Preço Unitário Adotado				92,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2		28/02/2023		
	2	0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,50	0,25
	2	0211511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,12	2,18
		Sub-Total de MATERIAL				2,43
		Serviços Auxiliares				
	A	88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1632146	20,91	3,41
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2288240	27,11	6,20
		Total de Serviços Auxiliares				9,61
		Custo Direto Total				12,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,04
		Preço Unitário Adotado				12,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF.		M2	28/02/2023		
	2	0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,50
	2	0243626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,49
			Sub-Total de MATERIAL			1,58
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3288224	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203725	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			11,34
			Custo Direto Total			12,92
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			12,92
			Preço Unitário Adotado			12,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, M2		M2	28/02/2023		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,56
			Sub-Total de MATERIAL			4,14
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1591918	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577396	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			5,47
			Custo Direto Total			9,61
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			9,61
			Preço Unitário Adotado			9,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2		M2	28/02/2023		
	2	0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,50
	2	0243626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,49
			Sub-Total de MATERIAL			1,58
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1526675	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0564348	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			5,26
			Custo Direto Total			6,84
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			6,84
			Preço Unitário Adotado			6,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, M2		M2	28/02/2023		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,56
			Sub-Total de MATERIAL			4,14
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1220035	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450173	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			0,90

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				4,20
		Custo Direto Total				8,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,34
		Preço Unitário Adotado				8,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6		APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINT	M2	28/02/2023		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,50	0,25
	2 0243652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG	0,3758000	6,00	2,25
		Sub-Total de MATERIAL				2,50
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2952224	27,11	8,00
		Total de Serviços Auxiliares				8,00
		Custo Direto Total				10,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,50
		Preço Unitário Adotado				10,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.7		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO B	M2	28/02/2023		
	2 0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0063000	13,64	0,08
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,0626000	24,29	1,52
		Sub-Total de MATERIAL				1,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241565	27,11	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				3,36
		Custo Direto Total				4,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,96
		Preço Unitário Adotado				4,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.8		ESMALTE DUAS DE MÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	28/02/2023		
	2 0203768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,3000000	1,50	0,45
	2 0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300000	13,64	0,40
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1600000	24,29	3,88
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200000	26,20	3,14
		Sub-Total de MATERIAL				7,87
		Serviços Auxiliares				
	A 100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5219402	22,37	11,67
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5222665	27,11	14,15
		Total de Serviços Auxiliares				25,82
		Custo Direto Total				33,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,69
		Preço Unitário Adotado				33,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.9		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM M2	M2	28/02/2023		
	2	0238877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	2,99	5,79
		Sub-Total de MATERIAL				5,79
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1148269	27,11	3,11
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290329	20,19	0,58
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				9,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,48
		Preço Unitário Adotado				9,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.10		TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	28/02/2023		
	2	0203768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,2500000	1,50	0,37
	2	0211890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0200000	26,04	0,52
	2	0212093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,1600000	32,49	5,19
	2	0212158 TRINCHA 2"	UN	0,1200000	2,49	0,29
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
	A	88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1308658	20,91	2,73
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2615508	27,11	7,09
		Total de Serviços Auxiliares				9,82
		Custo Direto Total				16,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,19
		Preço Unitário Adotado				16,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.11		PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	28/02/2023		
	2	0207348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,1700000	8,42	1,43
		Sub-Total de MATERIAL				1,43
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2276964	27,11	6,17
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631063	20,19	3,29
		Total de Serviços Auxiliares				9,46
		Custo Direto Total				10,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,89
		Preço Unitário Adotado				10,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCO	M2	28/02/2023		
	2	0200367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0800000	82,62	6,60
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0850000	81,55	6,93
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	45,0000000	0,50	22,50

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0300000	78,98	2,36
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,1500000	64,30	9,64
	2 0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	18,0000000	0,33	5,94
	2 0210567	TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	8,15	3,66
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400000	7,50	0,30
	2 0210163	ACO CA-50	KG	2,1800000	6,20	13,51
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0100000	48,21	0,48
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,44	11,00
		Sub-Total de MATERIAL				82,92
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0968166	20,98	2,03
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0967151	25,73	2,48
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0665571	25,88	53,48
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3586202	20,19	67,81
		Total de Serviços Auxiliares				125,80
		Custo Direto Total				208,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				208,72
		Preço Unitário Adotado				208,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	28/02/2023		
	2 0239413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO. STANDARD (ST). COR BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0966000	12,74	13,97
	2 0239427	PERFIL CANALETA. FORMATO C. EM ACO ZINCADO. PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510000	5,00	19,25
	2 0239430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA. EM ACO GALVANIZADO. COM CORPO. MOLA E REBITE. PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	1,89	2,50
	2 0239432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395000	1,76	2,53
	2 0239434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL. A BASE DE GESSO. SECAGEM RAPIDA. PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202000	2,21	1,14
	2 0239435	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO FOSFATIZADO. CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740000	0,09	0,71
	2 0239443	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO. CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB). LARGURA 4.2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,22	0,48
	2 0240547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	24,54	0,32
	2 0243131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5.16 MM (0.157 KG/M). OU 8 BWG. D = 4.19 MM (0.101 KG/M). OU 10 BWG. D = 3.40 MM (0.0713 KG/M)	KG	0,0426000	14,62	0,62
		Sub-Total de MATERIAL				41,52
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	A	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2123644	24,51	5,20
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2126906	20,19	4,29
			Total de Serviços Auxiliares				9,49
			Custo Direto Total				51,01
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				51,01
			Preço Unitário Adotado				51,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.2		TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	28/02/2023			
	2	02OR368	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,0000000	14,63	14,63
			Sub-Total de MATERIAL				14,63
			Custo Direto Total				14,63
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				14,63
			Preço Unitário Adotado				14,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1619882	20,19	3,27
	A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160710	25,51	0,40
			Total de Serviços Auxiliares				3,67
			Custo Direto Total				3,67
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				3,67
			Preço Unitário Adotado				3,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.2		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM UN.		28/02/2023			
	2	0201607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,15	0,18
	2	0204302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	2,29	2,88
	2	0207194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570000	24,44	33,16
			Sub-Total de MATERIAL				36,22
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1056929	20,19	2,13
	A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0835104	25,51	2,13
	A	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053000	16,91	0,08
	A	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073000	16,27	0,11
			Total de Serviços Auxiliares				4,45
			Custo Direto Total				40,67
			Taxa de BDI %	0,0000000			-

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				40,67
		Preço Unitário Adotado				40,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	28/02/2023		
	2 0204425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6340000	19,66	12,46
	2 0240568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	10,19	0,30
		Sub-Total de MATERIAL				12,76
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0554562	20,84	1,15
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1801999	25,51	4,59
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	16,91	0,07
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	16,27	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				5,91
		Custo Direto Total				18,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,67
		Preço Unitário Adotado				18,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1145006	25,14	2,87
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231295	20,19	4,50
		Total de Serviços Auxiliares				7,37
		Custo Direto Total				7,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,37
		Preço Unitário Adotado				7,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PA	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	34,43	34,43
	A 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	325,07	325,07
		Total de Serviços Auxiliares				359,50
		Custo Direto Total				359,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				359,50
		Preço Unitário Adotado				359,50

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
9.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN.	28/02/2023		
	2 0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	27,21
		Sub-Total de MATERIAL			27,21
		Serviços Auxiliares			
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1002125	25,14
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315774	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			3,14
		Custo Direto Total			30,35
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			30,35
		Preço Unitário Adotado			30,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
9.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares			
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0119394	26,17
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0234221	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			0,78
		Custo Direto Total			0,78
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			0,78
		Preço Unitário Adotado			0,78

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
9.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADA	UN.	28/02/2023		
	2 0219119	LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	283,81
		Sub-Total de MATERIAL			283,81
		Serviços Auxiliares			
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9780181	21,33
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9782256	26,17
		Total de Serviços Auxiliares			46,46
		Custo Direto Total			330,27
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			330,27
		Preço Unitário Adotado			330,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
9.6	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN.	28/02/2023		
	2 0219117	LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN	1,0000000	283,81
		Sub-Total de MATERIAL			283,81
		Serviços Auxiliares			
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9780181	21,33

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9782256	26,17	25,60
		Total de Serviços Auxiliares				46,46
		Custo Direto Total				330,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				330,27
		Preço Unitário Adotado				330,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) CUN.	CUN.	28/02/2023		
	2 0219118	LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	283,81	283,81
		Sub-Total de MATERIAL				283,81
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9780181	21,33	20,86
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9782256	26,17	25,60
		Total de Serviços Auxiliares				46,46
		Custo Direto Total				330,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				330,27
		Preço Unitário Adotado				330,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SE	M3	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1456184	25,88	3,76
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5027312	20,19	30,34
		Total de Serviços Auxiliares				34,10
		Custo Direto Total				34,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,10
		Preço Unitário Adotado				34,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0330000	81,55	2,69
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,2000000	0,50	8,10
	2 0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	5,2700000	6,20	32,67
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0900000	12,59	1,13
	2 0243681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	M2	0,4000000	23,72	9,48
	2 0210280	BRITA	M3	0,0400000	49,71	1,98
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200000	6,53	0,78
		Sub-Total de MATERIAL				56,83
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2983038	20,98	6,25

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5701903	20,84	32,72
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2985212	25,73	7,68
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5701903	25,51	40,05
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945808	25,88	5,03
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5198243	20,19	10,49
		Total de Serviços Auxiliares				102,22
		Custo Direto Total				159,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				159,05
		Preço Unitário Adotado				159,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FAC	M2	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	81,55	4,63
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0098000	64,62	0,63
	2 0236170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. *22 CM X 11* CM. E = 8 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,0040000	33,93	34,06
		Sub-Total de MATERIAL				39,32
		Serviços Auxiliares				
	A 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1389013	25,69	3,56
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1389013	20,19	2,80
	A 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	6,17	0,03
	A 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1010000	0,36	0,03
	A 91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038000	6,73	0,02
	A 91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027000	0,61	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				6,50
		Custo Direto Total				45,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,82
		Preço Unitário Adotado				45,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28/02/2023		
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	28,96	6,95

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,95
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4661579	20,19	9,41
		Total de Serviços Auxiliares				9,41
		Custo Direto Total				16,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,36
		Preço Unitário Adotado				16,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		M3	28/02/2023		
3	0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	84,59	18,79
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				18,79
		Custo Direto Total				18,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,79
		Preço Unitário Adotado				18,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6	LIMPEZA GERAL		M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4531094	20,19	9,14
		Total de Serviços Auxiliares				9,14
		Custo Direto Total				9,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,14
		Preço Unitário Adotado				9,14

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 12:20:30
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital
por Marconi Herbest
Nogueira
Dados: 2023.06.06 12:20:41
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. CIVIL 004015 CREA D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
 EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ
 EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023
 FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOIEIRO DO NORTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.											TOTAL MÁXIMO(R\$)
											204.217,49
											BDI
											22,54%
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
1 ITENS BÁSICOS											
1.1	DMAN004	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	3,00	62,07	76,06	76,06	228,18
1.2	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	6,00	163,54	200,40	200,40	1.202,40
1.3	90776_	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	320,00	15,57	19,08	19,08	6.105,60
1.4	90777_	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	74,44	91,22	91,22	3.648,80
1.5	DMAN013	TRT7	5622	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	38,20	1.800,00	1,47	1,80	68,76	3.240,00
1.6	04740/ORSE	ORSE	3557	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	1,00	300,00	7,46	9,14	9,14	2.742,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
2.1	97631	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	150,00	1,98	2,43	2,43	364,50
2.2	C2197	SEINFRA/CE	1635	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	300,00	2,57	3,15	3,15	945,00
2.3	C2210	SEINFRA/CE	1635	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	69,30	11,61	14,23	14,23	986,13
3 RECUPERAÇÃO DE REBOCO											
3.1	87878	SINAPI-CE	4545	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	1,00	40,00	3,05	3,74	3,74	149,60
3.2	87530	SINAPI-CE	4545	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	100,00	26,73	32,75	32,75	3.275,00
3.3	98561	SINAPI-CE	1600	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1,00	100,00	28,15	34,50	34,50	3.450,00
4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS											
4.1	90822	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	255,58	313,19	313,19	4.697,85
4.2	90821	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	239,99	294,08	294,08	4.411,20
4.3	90830	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	104,35	127,87	127,87	1.918,05
4.4	90831	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	91,42	112,03	112,03	1.680,45
5 PINTURA											
5.1	C1207	SEINFRA/CE	13455	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	300,00	11,84	14,51	14,51	4.353,00
5.2	88494	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	211,20	12,70	15,56	15,56	3.286,27
5.3	88488	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	616,00	9,47	11,60	11,60	7.145,60
5.4	88495	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	440,00	6,73	8,25	8,25	3.630,00
5.5	88489	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	1.800,00	8,22	10,07	10,07	18.126,00
5.6	102201	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	66,00	10,33	12,66	12,66	835,56
5.7	102210	SINAPI-CE	13455	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	242,00	4,88	5,98	5,98	1.447,16
5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	280,00	33,18	40,66	40,66	11.384,80
5.9	88423	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	400,00	9,34	11,45	11,45	4.580,00
5.10	74245/001	SINAPI-CE	13455	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1,00	300,00	10,72	13,14	13,14	3.942,00
6 RECUPERAÇÃO DE MURO											
6.1	C4912	SEINFRA/CE	47414	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	48,00	205,69	252,05	252,05	12.098,40
7 RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											
7.1	96114	SINAPI-CE	12700	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1,00	100,00	50,23	61,55	61,55	6.155,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	14,41	17,66	17,66	1.589,40
8 COBERTA											
8.1	C1046	SEINFRA/CE	1635	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	3,62	4,44	4,44	888,00
8.2	94210	SINAPI-CE	19224	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	1,00	200,00	40,06	49,09	49,09	9.818,00

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.											TOTAL MÁXIMO(R\$)	204.217,49
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)	BDI
						MÍN.	MÁX.					22,54%
8.3	92543	SINAPI-CE	19224	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,00	200,00	18,40	22,55	22,55	4.510,00	
9 INSTALAÇÕES											R\$	44.582,74
9.1	97663	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	43,00	7,26	8,90	8,90	382,70	
9.2	86932	SINAPI-CE	13322	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	1,00	43,00	354,05	433,85	433,85	18.655,55	
9.3	100849	SINAPI-CE	17358	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	1,00	43,00	29,89	36,63	36,63	1.575,09	
9.4	97665	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	60,00	0,76	0,93	0,93	55,80	
9.5	C4804	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR TS DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	20,00	325,25	398,56	398,56	7.971,20	
9.6	C4802	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	20,00	325,25	398,56	398,56	7.971,20	
9.7	C4803	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	20,00	325,25	398,56	398,56	7.971,20	
10 SERVIÇOS DIVERSOS											R\$	26.800,80
10.1	97622	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	20,00	33,58	41,15	41,15	823,00	
10.2	C0606	SEINFRA/CE	4157	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,00	30,00	156,55	191,84	191,84	5.755,20	
10.3	92404	SINAPI-CE	5622	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	200,00	45,13	55,30	55,30	11.060,00	
10.4	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	60,00	16,10	19,73	19,73	1.183,80	
10.5	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	60,00	18,51	22,68	22,68	1.360,80	
10.6	C1628	SEINFRA/CE	25194	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	600,00	9,00	11,03	11,03	6.618,00	
Valor Total: R\$ 204.217,49 (Duzentos e Quatro Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)												

Tabelas utilizadas:

SINAPI-CE 02/2023 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA-CE 027.1 SEM DESONERAÇÃO

ORSE 11/2022-1

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista Martins Neto
Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06.12:44:55 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest Nogueira
Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06.12:45:07 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 - D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0104083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	21,28	21,28
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,11	0,11
	1 0143487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,77
		Serviços Auxiliares				
	A 95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,47
		Custo Direto Total				24,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,24
		Preço Unitário Adotado				24,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	112,21	112,21
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,71	0,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				114,14
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,73	1,73
			Total de Serviços Auxiliares				1,73
			Custo Direto Total				115,87
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				115,87
			Preço Unitário Adotado				115,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95401		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0104083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0222500	21,28	0,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,47
		Custo Direto Total				0,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,47
		Preço Unitário Adotado				0,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95402		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0102706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,0154900	112,21	1,73
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,73
		Custo Direto Total				1,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88277		MONTADOR (TUBULAÇÃO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0102701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
A	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				24,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,58
		Preço Unitário Adotado				24,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95343		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS	H	28/02/2023		
	1	0102701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0106111 SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	12,72	12,72
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1	0143491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,91
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				20,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,19
		Preço Unitário Adotado				20,19

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023			
	1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0222500	12,72	0,28
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
			Custo Direto Total				0,28
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				0,28
			Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
			Serviços Auxiliares				
	A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,40	0,40
			Total de Serviços Auxiliares				0,40
			Custo Direto Total				25,88
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				25,88
			Preço Unitário Adotado				25,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023			
	1	0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0222500	18,12	0,40
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,40
			Custo Direto Total				0,40
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				0,40
			Preço Unitário Adotado				0,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87377		ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	M3	28/02/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	81,36	76,47
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,49	207,08
		Sub-Total de MATERIAL				283,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0806365	20,19	142,95
		Total de Serviços Auxiliares				142,95
		Custo Direto Total				426,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				426,50
		Preço Unitário Adotado				426,50

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87369		ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA)	M3	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1400000	80,32	91,56
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	0,66	112,94
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,49	94,33
		Sub-Total de MATERIAL				298,83
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1320386	20,19	143,99
		Total de Serviços Auxiliares				143,99
		Custo Direto Total				442,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				442,82
		Preço Unitário Adotado				442,82

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87286		ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA)	M3	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1700000	80,32	93,97
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	0,66	77,36
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,49	129,23
		Sub-Total de MATERIAL				300,56
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3154342	24,45	81,06
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,2000000	1,22	1,46

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,9600000	0,24	0,95
		Total de Serviços Auxiliares				83,47
		Custo Direto Total				384,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				384,03
		Preço Unitário Adotado				384,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGO	H	28/02/2023		
	1	0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0137666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
	A	95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				24,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,45
		Preço Unitário Adotado				24,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA	H	28/02/2023		
	1	0137666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0087200	18,12	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,22	0,22
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,25	0,25
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,73	0,73
		Total de Serviços Auxiliares				1,22
		Custo Direto Total				1,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,22
		Preço Unitário Adotado				1,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	3	0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	3.575,34	0,22
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	3	0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	3.575,34	0,02
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	ZH	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	3.575,34	0,25
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	ZH	28/02/2023		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,59	0,73
		Sub-Total de MATERIAL				0,73
		Custo Direto Total				0,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,73
		Preço Unitário Adotado				0,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	ZHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,22	0,22
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Serviços Auxiliares				
	A 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				25,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,58
		Preço Unitário Adotado				25,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	28/02/2023		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	13,56	13,56
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,75
			Serviços Auxiliares				
	A	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
			Total de Serviços Auxiliares				0,16
			Custo Direto Total				20,91
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				20,91
			Preço Unitário Adotado				20,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95313		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,0121100	13,56	0,16
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16
			Custo Direto Total				0,16
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,16
			Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				26,83
			Serviços Auxiliares				
	A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
			Total de Serviços Auxiliares				0,28
			Custo Direto Total				27,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				27,11
			Preço Unitário Adotado				27,11

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H	28/02/2023		
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
			Custo Direto Total				0,28
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,28
			Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	28/02/2023		
	1	0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,17
			Serviços Auxiliares				
	A	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
			Total de Serviços Auxiliares				0,20
			Custo Direto Total				22,37
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				22,37
			Preço Unitário Adotado				22,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
100291		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46	0,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
			Custo Direto Total				0,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,20
			Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,82
			Serviços Auxiliares				
	A	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
			Total de Serviços Auxiliares				0,16
			Custo Direto Total				20,98
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				20,98
			Preço Unitário Adotado				20,98

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	13,46	0,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,52
		Serviços Auxiliares				
	A 95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,73
		Preço Unitário Adotado				25,73

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95314		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,16	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88278		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	1	0144497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	18,12	18,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
	A	95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				24,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,51
		Preço Unitario Adotado				24,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0144497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitario Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0112869 TELHADADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
			Serviços Auxiliares				
	A	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				0,21
			Custo Direto Total				25,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				25,51
			Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95385		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0112869	TELHADADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
			Custo Direto Total				0,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,21
			Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CHP	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6425260	24,61	15,81
	A	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,19	0,19
	A	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02	0,02
	A	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,18	0,18
	A	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,46	0,46
			Total de Serviços Auxiliares				16,66
			Custo Direto Total				16,66

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,66
		Preço Unitário Adotado				16,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88295		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
	A	95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
		Total de Serviços Auxiliares				0,31
		Custo Direto Total				24,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,61
		Preço Unitário Adotado				24,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95358		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0104253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,0171800	18,12	0,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,31
		Custo Direto Total				0,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,31
		Preço Unitário Adotado				0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	3	0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000640	3.082,45	0,19
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,19
			Custo Direto Total				0,19
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,19
			Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	28/02/2023			
	3	0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000076	3.082,45	0,02
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02
			Custo Direto Total				0,02
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,02
			Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93279		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	28/02/2023			
	3	0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000600	3.082,45	0,18
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,18
			Custo Direto Total				0,18
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,18
			Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93280		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	28/02/2023			
	2	0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,59	0,46
			Sub-Total de MATERIAL				0,46
			Custo Direto Total				0,46
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,46
			Preço Unitário Adotado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO		CHI	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6425260	24,61 15,81	
	A	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,19 0,19	
	A	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02 0,02	
			Total de Serviços Auxiliares				16,02
			Custo Direto Total				16,02
			Taxa de BDI %				0,0000000 -
			Total da Composição				16,02
			Preço Unitário Adotado				16,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023			
	1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46 13,46	
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19 3,19	
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95 0,95	
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14 1,14	
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07 0,07	
	1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49 0,49	
	1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34 1,34	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,64
			Serviços Auxiliares				
	A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20 0,20	
			Total de Serviços Auxiliares				0,20
			Custo Direto Total				20,84
			Taxa de BDI %				0,0000000 -
			Total da Composição				20,84
			Preço Unitário Adotado				20,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	28/02/2023			
	1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46 0,20	
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1	0101213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1	0143483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Serviços Auxiliares				
	A	95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,51
		Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95330		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1	0101213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
	1	0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,01	1,01
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,80
			Serviços Auxiliares				
A		95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
			Total de Serviços Auxiliares				0,34
			Custo Direto Total				25,14
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				25,14
			Preço Unitário Adotado				25,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	28/02/2023			
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0188700	18,12	0,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,34
			Custo Direto Total				0,34
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,34
			Preço Unitário Adotado				0,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
86887		ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28/02/2023			
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,28	0,04
	2	0211684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	30,79	30,79
			Sub-Total de MATERIAL				30,83
			Serviços Auxiliares				
A		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0979852	25,14	2,46
A		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0309055	20,19	0,62
			Total de Serviços Auxiliares				3,08
			Custo Direto Total				33,91

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,91
		Preço Unitário Adotado				33,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86888		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FO	UN	28/02/2023		
	2 0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	2,0000000	19,89	39,78
	2 0206138	ANEL DE VEDACAO. PVC FLEXIVEL. 100 MM. PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	8,12	8,12
	2 0210422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA. SIFAO APARENTE. DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	257,92	257,92
	2 0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0881000	75,49	6,65
		Sub-Total de MATERIAL				312,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833769	25,14	4,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1515719	20,19	3,06
		Total de Serviços Auxiliares				7,67
		Custo Direto Total				320,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				320,14
		Preço Unitário Adotado				320,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,47
		Serviços Auxiliares				
	A 95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,70	0,70
		Total de Serviços Auxiliares				0,70

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				26,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,17
		Preço Unitário Adotado				26,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	18,12	0,70
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,70
		Custo Direto Total				0,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,70
		Preço Unitário Adotado				0,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,81
		Serviços Auxiliares				
	A 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,52	0,52
		Total de Serviços Auxiliares				0,52
		Custo Direto Total				21,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,33
		Preço Unitário Adotado				21,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	13,46	0,52
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,52

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,52
		Preço Unitário Adotado				0,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
		Serviços Auxiliares				
	A 95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,69
		Preço Unitário Adotado				25,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95328		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORNECIDA	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,32	0,32
A	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
A	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,40	0,40
A	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,31	5,31
		Total de Serviços Auxiliares				6,07
		Custo Direto Total				6,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,07
		Preço Unitário Adotado				6,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	28/02/2023		
	3 0301442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	6.095,12	0,32
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,32
	Custo Direto Total				0,32
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,32
	Preço Unitário Adotado				0,32

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	28/02/2023		
	3 0301442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	6.095,12	0,04
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
	Custo Direto Total				0,04
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,04

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				0,04
--	--	------------------------	--	--	--	------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	28/02/2023		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000667	6.095,12	0,40
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,40
		Custo Direto Total				0,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,40
		Preço Unitário Adotado				0,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	3,69	5,31
		Sub-Total de MATERIAL				5,31
		Custo Direto Total				5,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,31
		Preço Unitário Adotado				5,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	CHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,32	0,32
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,36
		Custo Direto Total				0,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,36
		Preço Unitário Adotado				0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			CHP	28/02/2023	
	Serviços Auxiliares					
A	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,55	0,55
A	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
A	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,68	0,68
A	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,35	5,35
		Total de Serviços Auxiliares				6,64
		Custo Direto Total				6,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,64
		Preço Unitário Adotado				6,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total		
	Insumo/Aux.	Descrição					
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			CHP	28/02/2023		
	2	0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	8.299,42	0,53
	2	0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000640	346,84	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,55	
		Custo Direto Total				0,55	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				0,55	
		Preço Unitário Adotado				0,55	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015			CHP	28/02/2023	

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000076	8.299,42	0,06
			Sub-Total de MATERIAL				0,06
			Custo Direto Total				0,06
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,06
			Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91281		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP		28/02/2023			
	2	0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000800	8.299,42	0,66
	2	0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000800	346,84	0,02
			Sub-Total de MATERIAL				0,68

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,68
		Preço Unitário Adotado				0,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91282		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015		28/02/2023		
	2	0204222	L	1,4500000	3,69	5,35
		Sub-Total de MATERIAL				5,35
		Custo Direto Total				5,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,35
		Preço Unitário Adotado				5,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91285		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015		28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	91279	H	1,0000000	0,55	0,55
	A	91280	H	1,0000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,61
		Custo Direto Total				0,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,61
		Preço Unitário Adotado				0,61

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:34:06 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:34:21 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.1		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00 UN.	28/02/2023		
	2 02IN004	ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H	1,0000000	62,07
		Sub-Total de MATERIAL			62,07
		Custo Direto Total			62,07
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			62,07
		Preço Unitário Adotado			62,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.2		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00 UN.	28/02/2023		
	2 02IN005	ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H	1,0000000	163,54
		Sub-Total de MATERIAL			163,54
		Custo Direto Total			163,54
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			163,54
		Preço Unitário Adotado			163,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.3		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023	
		Serviços Auxiliares			
	A 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6425260	24,24
		Total de Serviços Auxiliares			15,57
		Custo Direto Total			15,57
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			15,57
		Preço Unitário Adotado			15,57

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.4		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023	
		Serviços Auxiliares			
	A 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6425260	115,87
		Total de Serviços Auxiliares			74,44
		Custo Direto Total			74,44
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			74,44
		Preço Unitário Adotado			74,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5		DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,4000000	3,69	1,47
		Sub-Total de MATERIAL				1,47
		Custo Direto Total				1,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,47
		Preço Unitário Adotado				1,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E	M2/MÊS	28/02/2023		
	2 0220193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INST	M2xMÊS	1,3100000	3,30	4,32
		Sub-Total de MATERIAL				4,32
		Serviços Auxiliares				
	A 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0483259	24,58	1,18
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0972472	20,19	1,96
		Total de Serviços Auxiliares				3,14
		Custo Direto Total				7,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,46
		Preço Unitário Adotado				7,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240305	25,88	0,62
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676580	20,19	1,36
		Total de Serviços Auxiliares				1,98
		Custo Direto Total				1,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,98
		Preço Unitário Adotado				1,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1274633	20,19	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				2,57
		Custo Direto Total				2,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,57
		Preço Unitário Adotado				2,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0508038	25,88	1,31
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5105477	20,19	10,30
		Total de Serviços Auxiliares				11,61
		Custo Direto Total				11,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,61
		Preço Unitário Adotado				11,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTELO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037000	426,50	1,57
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0437560	25,88	1,13
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176695	20,19	0,35
		Total de Serviços Auxiliares				3,05
		Custo Direto Total				3,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,05
		Preço Unitário Adotado				3,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0376000	442,82	16,65
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3019872	25,88	7,81
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1127633	20,19	2,27
		Total de Serviços Auxiliares				26,73
		Custo Direto Total				26,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,73
		Preço Unitário Adotado				26,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
2	0200123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,3870000	5,50	2,12
		Sub-Total de MATERIAL				2,12
A	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0250000	384,03	9,60

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5467896	25,88	14,15
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1130846	20,19	2,28
		Total de Serviços Auxiliares				26,03
		Custo Direto Total				28,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,15
		Preço Unitário Adotado				28,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X21	UN.	28/02/2023		
	2	0202432 DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	22,58	67,74
	2	0210555 PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	152,55	152,55
	2	0211055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,04	0,79
		Sub-Total de MATERIAL				221,08
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9675485	25,58	24,74
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4838047	20,19	9,76
		Total de Serviços Auxiliares				34,50
		Custo Direto Total				255,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				255,58
		Preço Unitário Adotado				255,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X21	UN.	28/02/2023		
	2	0202432 DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	22,58	67,74
	2	0210554 PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	139,89	139,89
	2	0211055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,04	0,79
		Sub-Total de MATERIAL				208,42
		Serviços Auxiliares				
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8851370	25,58	22,64
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4427004	20,19	8,93
		Total de Serviços Auxiliares				31,57
		Custo Direto Total				239,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				239,99
		Preço Unitário Adotado				239,99

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABADA UN.		28/02/2023		
	2 0203081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	81,99	81,99
		Sub-Total de MATERIAL				81,99
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6268008	25,58	16,03
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138740	20,19	6,33
		Total de Serviços Auxiliares				22,36
		Custo Direto Total				104,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,35
		Preço Unitario Adotado				104,35

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.4		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABADA UN.		28/02/2023		
	2 0203099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO TR	CJ	1,0000000	74,30	74,30
		Sub-Total de MATERIAL				74,30
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4799588	25,58	12,27
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2403395	20,19	4,85
		Total de Serviços Auxiliares				17,12
		Custo Direto Total				91,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,42
		Preço Unitario Adotado				91,42

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1		EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2		28/02/2023		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,49	0,24
	2 0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,07	2,14
		Sub-Total de MATERIAL				2,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1607381	20,91	3,36
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2253520	27,11	6,10
		Total de Serviços Auxiliares				9,46
		Custo Direto Total				11,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,84
		Preço Unitario Adotado				11,84

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF.	M2	28/02/2023		
	2 0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,49	0,02
	2 0243626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,46	1,52
	Sub-Total de MATERIAL				1,54
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3238331	27,11	8,77
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1185460	20,19	2,39
	Total de Serviços Auxiliares				11,16
	Custo Direto Total				12,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				12,70
	Preço Unitário Adotado				12,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	28/02/2023		
	2 0207356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,37	4,08
	Sub-Total de MATERIAL				4,08
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1567763	27,11	4,25
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0568636	20,19	1,14
	Total de Serviços Auxiliares				5,39
	Custo Direto Total				9,47
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				9,47
	Preço Unitário Adotado				9,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	28/02/2023		
	2 0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,49	0,02
	2 0243626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,46	1,52
	Sub-Total de MATERIAL				1,54
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1503511	27,11	4,07
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0555785	20,19	1,12
	Total de Serviços Auxiliares				5,19
	Custo Direto Total				6,73
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				6,73
	Preço Unitário Adotado				6,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	28/02/2023		

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,37	4,08
			Sub-Total de MATERIAL				4,08
			Serviços Auxiliares				
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1201524	27,11	3,25
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0443343	20,19	0,89
			Total de Serviços Auxiliares				4,14
			Custo Direto Total				8,22
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				8,22
			Preço Unitário Adotado				8,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.6		APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINT	M2	28/02/2023			
	2	0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,49	0,24
	2	0243652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG	0,3758000	5,90	2,21
			Sub-Total de MATERIAL				2,45
			Serviços Auxiliares				
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2907430	27,11	7,88
			Total de Serviços Auxiliares				7,88
			Custo Direto Total				10,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				10,33
			Preço Unitário Adotado				10,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.7		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO B	M2	28/02/2023			
	2	0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0063000	13,43	0,08
	2	0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,0626000	23,92	1,49
			Sub-Total de MATERIAL				1,57
			Serviços Auxiliares				
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222727	27,11	3,31
			Total de Serviços Auxiliares				3,31
			Custo Direto Total				4,88
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				4,88
			Preço Unitário Adotado				4,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.8		ESMALTE DUAS DE MÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	28/02/2023			
	2	0203768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,3000000	1,48	0,44
	2	0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300000	13,43	0,40
	2	0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1600000	23,92	3,82
	2	0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200000	25,80	3,09
			Sub-Total de MATERIAL				7,75
			Serviços Auxiliares				
	A	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5140208	22,37	11,49
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5143421	27,11	13,94
			Total de Serviços Auxiliares				25,43

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
		Custo Direto Total			33,18
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			33,18
		Preço Unitário Adotado			33,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM M2	M2	28/02/2023		
	2 0238877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	2,95
		Sub-Total de MATERIAL			5,71
		Serviços Auxiliares			
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1130846	27,11
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0285924	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			3,63
		Custo Direto Total			9,34
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			9,34
		Preço Unitário Adotado			9,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
5.10	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	28/02/2023		
	2 0207348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,1700000	8,30
		Sub-Total de MATERIAL			1,41
		Serviços Auxiliares			
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2242416	27,11
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1606315	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			9,31
		Custo Direto Total			10,72
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			10,72
		Preço Unitário Adotado			10,72

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
6.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCAD	M2	28/02/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0800000	81,36
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0850000	80,32
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	45,0000000	0,49
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0300000	77,78
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,1500000	63,32
	2 0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	18,0000000	0,33
	2 0210567	TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	8,03
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400000	7,39
	2 0210163	ACO CA-50	KG	2,1800000	6,10
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0100000	47,48
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,44

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MATERIAL				81,79
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0953476	20,98	2,00
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952476	25,73	2,45
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0352011	25,88	52,67
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3076596	20,19	66,78
		Total de Serviços Auxiliares				123,90
		Custo Direto Total				205,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				205,69
		Preço Unitário Adotado				205,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA	M2	28/02/2023		
	2 0239413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO. STANDARD (ST). COR BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0966000	12,54	13,75
	2 0239427	PERFIL CANALETA. FORMATO C. EM ACO ZINCADO. PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510000	4,93	18,98
	2 0239430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA. EM ACO GALVANIZADO. COM CORPO. MOLA E REBITE. PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	1,86	2,46
	2 0239432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395000	1,73	2,49
	2 0239434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL. A BASE DE GESSO. SECAGEM RAPIDA. PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202000	2,17	1,12
	2 0239435	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO FOSFATIZADO. CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740000	0,09	0,71
	2 0239443	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO. CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB). LARGURA 4.2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,21	0,46
	2 0240547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	24,17	0,31
	2 0243131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5.16 MM (0.157 KG/M). OU 8 BWG. D = 4.19 MM (0.101 KG/M). OU 10 BWG. D = 3.40 MM (0.0713 KG/M)	KG	0,0426000	14,40	0,61
		Sub-Total de MATERIAL				40,89
		Serviços Auxiliares				
A	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2091422	24,51	5,12
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2094635	20,19	4,22
		Total de Serviços Auxiliares				9,34
		Custo Direto Total				50,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,23
		Preço Unitário Adotado				50,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	TABICA METÁLICA	3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	28/02/2023		
	2 020R368	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,0000000	14,41	14,41
		Sub-Total de MATERIAL				14,41
		Custo Direto Total				14,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,41
		Preço Unitário Adotado				14,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595303	20,19	3,22
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0158272	25,51	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				3,62
		Custo Direto Total				3,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,62
		Preço Unitário Adotado				3,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM UN.			28/02/2023		
	2 0201607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,15	0,18
	2 0204302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	2,26	2,84
	2 0207194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570000	24,07	32,66
		Sub-Total de MATERIAL				35,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1040892	20,19	2,10
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0822433	25,51	2,09
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053000	16,66	0,08
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073000	16,02	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				4,38
		Custo Direto Total				40,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,06
		Preço Unitário Adotado				40,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2		M2	28/02/2023		
	2 0204425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6340000	19,37	12,28

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	2	0240568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	10,04	0,30
			Sub-Total de MATERIAL				12,58
			Serviços Auxiliares				
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0546147	20,84	1,13
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1774657	25,51	4,52
	A	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	16,66	0,07
	A	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	16,02	0,10
			Total de Serviços Auxiliares				5,82
			Custo Direto Total				18,40
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				18,40
			Preço Unitário Adotado				18,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.1		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN.	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1127633	25,14	2,83
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2197439	20,19	4,43
			Total de Serviços Auxiliares				7,26
			Custo Direto Total				7,26
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				7,26
			Preço Unitário Adotado				7,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.2		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PA	UN.	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	33,91	33,91
	A	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	320,14	320,14
			Total de Serviços Auxiliares				354,05
			Custo Direto Total				354,05
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				354,05
			Preço Unitário Adotado				354,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.3		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN.	28/02/2023			
	2	0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	26,79	26,79
			Sub-Total de MATERIAL				26,79
			Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0986920	25,14	2,48
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310983	20,19	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				3,10
		Custo Direto Total				29,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,89
		Preço Unitário Adotado				29,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN.	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0117582	26,17	0,30
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230667	20,19	0,46
		Total de Serviços Auxiliares				0,76
		Custo Direto Total				0,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,76
		Preço Unitário Adotado				0,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACAD UN.	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
2	0219119	LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	279,50	279,50
		Sub-Total de MATERIAL				279,50
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9631785	21,33	20,54
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9633829	26,17	25,21
		Total de Serviços Auxiliares				45,75
		Custo Direto Total				325,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				325,25
		Preço Unitário Adotado				325,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) UN.	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
2	0219117	LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN	1,0000000	279,50	279,50
		Sub-Total de MATERIAL				279,50
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9631785	21,33	20,54
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9633829	26,17	25,21
		Total de Serviços Auxiliares				45,75
		Custo Direto Total				325,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				325,25
		Preço Unitário Adotado				325,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) CUN.		UN.	28/02/2023		
	2 0219118	LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	279,50	279,50
		Sub-Total de MATERIAL				279,50
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9631785	21,33	20,54
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9633829	26,17	25,21
		Total de Serviços Auxiliares				45,75
		Custo Direto Total				325,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				325,25
		Preço Unitário Adotado				325,25

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM		M3	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1434089	25,88	3,71
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4797374	20,19	29,87
		Total de Serviços Auxiliares				33,58
		Custo Direto Total				33,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,58
		Preço Unitário Adotado				33,58

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm		M2	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0330000	80,32	2,65
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,2000000	0,49	7,93
	2 0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	5,2700000	6,10	32,14
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0900000	12,39	1,11
	2 0243681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	M2	0,4000000	23,36	9,34
	2 0210280	BRITA	M3	0,0400000	48,95	1,95
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200000	6,43	0,77
		Sub-Total de MATERIAL				55,89
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2937776	20,98	6,16
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5463657	20,84	32,22
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2939917	25,73	7,56
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5464377	25,51	39,44
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1916284	25,88	4,95
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5119370	20,19	10,33
		Total de Serviços Auxiliares				100,66
		Custo Direto Total				156,55

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				156,55
		Preço Unitário Adotado				156,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FAC	M2	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,32	4,56
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0098000	63,64	0,62
	2 0236170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/P ARALELEPIPEDO. *22 CM X 11* CM. E = 8 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,0040000	33,41	33,54
		Sub-Total de MATERIAL				38,72
		Serviços Auxiliares				
	A 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367938	25,69	3,51
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367938	20,19	2,76
	A 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	6,07	0,03
	A 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1010000	0,36	0,03
	A 91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038000	6,64	0,02
	A 91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027000	0,61	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				6,41
		Custo Direto Total				45,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,13
		Preço Unitário Adotado				45,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28/02/2023		
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	28,52	6,84
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4590848	20,19	9,26
		Total de Serviços Auxiliares				9,26
		Custo Direto Total				16,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,10
		Preço Unitário Adotado				16,10

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		M3	28/02/2023		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	83,31	18,51
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				18,51
		Custo Direto Total				18,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,51
		Preço Unitário Adotado				18,51

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.6	LIMPEZA GERAL		M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4462343	20,19	9,00
		Total de Serviços Auxiliares				9,00
		Custo Direto Total				9,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,00
		Preço Unitário Adotado				9,00

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:40:10
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:40:10
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
Marconi Herbest Nogueira
Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

FATI

1

GRUPO I - MARACANAU, SOBRAL, CRATEÚS

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.											TOTAL MÁXIMO(R\$)
											187.703,66
											BDI
											21,21%
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPASNET	DESCRICO DOS SERVIÇOS	UD	MÍN.	MÁX.	VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
1 ITENS BÁSICOS											
1.1	DMAN004	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	5,00	63,75	77,27	77,27	386,35
1.2	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	6,00	168,03	203,67	203,67	1.222,02
1.3	90776	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	320,00	15,99	19,38	19,38	6.201,60
1.4	90777	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	76,46	92,68	92,68	3.707,20
1.5	DMAN013	TRT7	5622	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	70,00	1.808,00	1,51	1,83	128,10	3.308,64
1.6	04740/ORSE	ORSE	3557	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00	300,00	7,67	9,30	9,30	2.790,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
2.1	97631	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	100,00	2,03	2,46	2,46	246,00
2.2	C2197	SEINFRA/CE	1635	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	200,00	2,64	3,20	3,20	640,00
2.3	C2210	SEINFRA/CE	1635	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	47,25	11,93	14,46	14,46	683,24
3 RECUPERAÇÃO DE REBOCO											
3.1	87878	SINAPI-CE	4545	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,00	40,00	3,13	3,79	3,79	151,60
3.2	87530	SINAPI-CE	4545	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	100,00	27,44	33,26	33,26	3.326,00
3.3	98561	SINAPI-CE	1600	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1,00	100,00	28,89	35,02	35,02	3.502,00
4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS											
4.1	90822	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	262,69	318,41	318,41	4.776,15
4.2	90821	SINAPI-CE	471810	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	246,67	298,99	298,99	4.484,85
4.3	90830	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	107,17	129,90	129,90	1.948,50
4.4	90831	SINAPI-CE	462571	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	15,00	93,89	113,80	113,80	1.707,00
5 PINTURA											
5.1	C1207	SEINFRA/CE	13455	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	200,00	12,17	14,75	14,75	2.950,00
5.2	88494	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	160,00	13,05	15,82	15,82	2.531,20
5.3	88488	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	560,00	9,72	11,78	11,78	6.596,80
5.4	88495	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,00	400,00	6,92	8,39	8,39	3.356,00
5.5	88489	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	1.800,00	8,44	10,23	10,23	18.414,00
5.6	102201	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	60,00	10,61	12,86	12,86	771,60
5.7	102210	SINAPI-CE	13455	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	250,00	5,01	6,07	6,07	1.517,50
5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	360,00	34,09	41,32	41,32	14.875,20
5.9	88423	SINAPI-CE	13455	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,00	400,00	9,60	11,64	11,64	4.656,00
5.10	74245/001	SINAPI-CE	13455	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	1,00	300,00	11,01	13,35	13,35	4.005,00
6 RECUPERAÇÃO DE MURO											
6.1	C4912	SEINFRA/CE	47414	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	40,00	211,07	255,84	255,84	10.233,60
7 RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											
7.1	96114	SINAPI-CE	12700	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1,00	100,00	51,59	62,53	62,53	6.253,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	14,80	17,94	17,94	1.614,60
8 COBERTA											
8.1	C1046	SEINFRA/CE	1635	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	3,71	4,50	4,50	900,00
8.2	94210	SINAPI-CE	19224	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	1,00	200,00	41,15	49,88	49,88	9.976,00
8.3	92543	SINAPI-CE	19224	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,00	200,00	18,88	22,88	22,88	4.576,00
9 INSTALAÇÕES											
											R\$ 31.656,31

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

FATI

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.

TOTAL MÁXIMO(R\$) 187.703,66

BDI 21,21%

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
						MÍN.	MÁX.				
9.1	97663	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	35,00	7,46	9,04	9,04	316,40
9.2	86932	SINAPI-CE	13322	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	1,00	35,00	363,63	440,76	440,76	15.426,60
9.3	100849	SINAPI-CE	17358	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	1,00	35,00	30,70	37,21	37,21	1.302,35
9.4	97665	SINAPI-CE	1635	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	1,00	36,00	0,78	0,95	0,95	34,20
9.5	C4804	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	12,00	334,06	404,91	404,91	4.858,92
9.6	C4802	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	12,00	334,06	404,91	404,91	4.858,92
9.7	C4803	SEINFRA/CE	6792	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	12,00	334,06	404,91	404,91	4.858,92
10 SERVIÇOS DIVERSOS											R\$ 23.739,70
10.1	97622	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	10,00	34,54	41,87	41,87	418,70
10.2	C0606	SEINFRA/CE	4157	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00	20,00	160,76	194,86	194,86	3.897,20
10.3	92404	SINAPI-CE	5622	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	200,00	46,34	56,17	56,17	11.234,00
10.4	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	60,00	16,53	20,04	20,04	1.202,40
10.5	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	60,00	19,01	23,04	23,04	1.382,40
10.6	C1628	SEINFRA/CE	25194	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	500,00	9,25	11,21	11,21	5.605,00
Valor total: R\$ 187.703,66 (Cento e oitenta e Sete Mil e Setecentos e Tres Reais e Sessenta e seis Centavos)											

Tabelas utilizadas:

SINAPI-CE 02/2023 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA-CE 027.1 SEM DESONERAÇÃO

ORSE 11/2022-1

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 12:42:07
+03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 12:42:21
+03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 - D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0104083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	21,28	21,28
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,11	0,11
	1 0143487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,77
		Serviços Auxiliares				
	A 95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,47
		Custo Direto Total				24,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,24
		Preço Unitário Adotado				24,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	112,21	112,21
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,71	0,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				114,14
		Serviços Auxiliares				
	A 95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,73	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				1,73
		Custo Direto Total				115,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				115,87
		Preço Unitário Adotado				115,87

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEM)		H	28/02/2023		
	1 0104083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0222500	21,28	0,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,47
		Custo Direto Total				0,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,47
		Preço Unitário Adotado				0,47

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (EN		H	28/02/2023		
	1 0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,0154900	112,21	1,73
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,73
		Custo Direto Total				1,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMEN		H	28/02/2023		
	1 0102701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
		Serviços Auxiliares				
	A 95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				24,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,58
		Preço Unitário Adotado				24,58

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95343		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS	H	28/02/2023		
	1 0102701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0106111	SERVEnte DE OBRAS	H	1,0000000	12,72	12,72
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,91
		Serviços Auxiliares				
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				20,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,19
		Preço Unitário Adotado				20,19

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	28/02/2023		
	1 0106111	SERVEnte DE OBRAS	H	0,0222500	12,72	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
		Serviços Auxiliares				
	A 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,40	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				0,40
		Custo Direto Total				25,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,88
		Preço Unitário Adotado				25,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	28/02/2023		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0222500	18,12	0,40
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,40
		Custo Direto Total				0,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,40
		Preço Unitário Adotado				0,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)		M3	28/02/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	83,57	78,55
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,50	211,31
		Sub-Total de MATERIAL				289,86
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2723404	20,19	146,82
		Total de Serviços Auxiliares				146,82
		Custo Direto Total				436,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				436,68
		Preço Unitário Adotado				436,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87369		ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉD)	M3	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1400000	82,49	94,03
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	0,68	116,36
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,50	96,26
		Sub-Total de MATERIAL				306,65
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3251342	20,19	147,89
		Total de Serviços Auxiliares				147,89
		Custo Direto Total				454,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				454,54
		Preço Unitário Adotado				454,54

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87286		ARGAMASSA TRAÇÃO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉD)	M3	28/02/2023		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1700000	82,49	96,51
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	0,68	79,70
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,50	131,87
		Sub-Total de MATERIAL				308,08
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4051975	24,45	83,25
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,2000000	1,26	1,51
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,9600000	0,25	0,99
		Total de Serviços Auxiliares				85,75
		Custo Direto Total				393,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				393,83
		Preço Unitário Adotado				393,83

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGO	H	28/02/2023		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	H	1,0000000	18,12	18,12

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
			Serviços Auxiliares				
	A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
			Total de Serviços Auxiliares				0,15
			Custo Direto Total				24,45
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,45
			Preço Unitário Adotado				24,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA	H	28/02/2023			
	1	0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0087200	18,12	0,15
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
			Custo Direto Total				0,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,15
			Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHP	28/02/2023			
			Serviços Auxiliares				
	A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23	0,23
	A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
	A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,25	0,25
	A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,76	0,76
			Total de Serviços Auxiliares				1,26
			Custo Direto Total				1,26
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				1,26
			Preço Unitário Adotado				1,26

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	3.672,14	0,23
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,23
		Custo Direto Total				0,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,23
		Preço Unitário Adotado				0,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	3.672,14	0,02
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02
		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	3.672,14	0,25
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	28/02/2023		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,61	0,76
		Sub-Total de MATERIAL				0,76
		Custo Direto Total				0,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,76
		Preço Unitário Adotado				0,76

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares			
A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,23	0,23
A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,02	0,02
		Total de Serviços Auxiliares			0,25
		Custo Direto Total			0,25
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			0,25
		Preço Unitário Adotado			0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			25,30
		Serviços Auxiliares			
A 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares			0,28
		Custo Direto Total			25,58
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			25,58
		Preço Unitário Adotado			25,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,28

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023	
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	13,56
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			20,75
		Serviços Auxiliares			
	A 95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16
		Total de Serviços Auxiliares			0,16
		Custo Direto Total			20,91
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			20,91
		Preço Unitário Adotado			20,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
95313		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023	
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,0121100	13,56
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,16
		Custo Direto Total			0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			0,16
		Preço Unitário Adotado			0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023	

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				26,83
			Serviços Auxiliares				
	A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
			Total de Serviços Auxiliares				0,28
			Custo Direto Total				27,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				27,11
			Preço Unitário Adotado				27,11

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H	H	28/02/2023			
	1 0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	18,12	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,28	
		Custo Direto Total			0,28	
		Taxa de BDI %	0,0000000		-	
		Total da Composição			0,28	
		Preço Unitário Adotado			0,28	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1 0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
	1 0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	1,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			22,17	
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
			Total de Serviços Auxiliares				0,20
			Custo Direto Total				22,37
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				22,37
			Preço Unitário Adotado				22,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
100291		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0134466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46	0,20
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,82
		Serviços Auxiliares				
	A 95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				0,16
		Custo Direto Total				20,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,98
		Preço Unitário Adotado				20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	13,46	0,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1 0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,52
		Serviços Auxiliares				
	A 95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,73
		Preço Unitário Adotado				25,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1 0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,16	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
	1	0144497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	1,0000000	18,12	18,12
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
			Serviços Auxiliares				
A	95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				0,21
			Custo Direto Total				24,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,51
			Preço Unitário Adotado				24,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1 0144497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,21	
		Custo Direto Total			0,21	
		Taxa de BDI %	0,0000000		-	
		Total da Composição			0,21	
		Preço Unitário Adotado			0,21	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1 0112869	TELHADADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1 0143483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			25,30	
		Serviços Auxiliares				
A	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares			0,21	
		Custo Direto Total			25,51	

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,51
		Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95385		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR)	H	28/02/2023		
	1 0112869	TELHADADOR (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6599220	24,61	16,24
	A 93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,20	0,20
	A 93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02	0,02
	A 93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,18	0,18
	A 93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,47	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				17,11
		Custo Direto Total				17,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,11
		Preço Unitário Adotado				17,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88295		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0104253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,30
			Serviços Auxiliares				
	A	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
			Total de Serviços Auxiliares				0,31
			Custo Direto Total				24,61
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,61
			Preço Unitário Adotado				24,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95358		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COM H	H	28/02/2023			
	1	0104253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,0171800	18,12	0,31
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,31
			Custo Direto Total				0,31
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,31
			Preço Unitário Adotado				0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. H	H	28/02/2023			
	3	0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000640	3.165,91	0,20
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
			Custo Direto Total				0,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,20
			Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. H	H	28/02/2023			
	3	0336487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000076	3.165,91	0,02
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,02
			Custo Direto Total				0,02
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,02
			Preço Unitário Adotado				0,02

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	H	28/02/2023		
	3 0336487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	UN	0,0000600	3.165,91	0,18
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,18
	Custo Direto Total				0,18
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,18
	Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	H	28/02/2023		
	2 0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,61	0,47
	Sub-Total de MATERIAL				0,47
	Custo Direto Total				0,47
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,47
	Preço Unitário Adotado				0,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO.	CHI	28/02/2023		
	Serviços Auxiliares				
	A 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6599220	24,61	16,24
	A 93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,20	0,20
	A 93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,02	0,02
	Total de Serviços Auxiliares				16,46
	Custo Direto Total				16,46
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				16,46
	Preço Unitário Adotado				16,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
	1 0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1 0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,64
			Serviços Auxiliares				
	A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
			Total de Serviços Auxiliares				0,20
			Custo Direto Total				20,84
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				20,84
			Preço Unitário Adotado				20,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95309		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0154900	13,46	0,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
			Custo Direto Total				0,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,20
			Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
	1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
			Serviços Auxiliares				
	A	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				0,21
			Custo Direto Total				25,51

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,51
		Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS CO	H	28/02/2023			
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	28/02/2023			
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,01	1,01
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,80
		Serviços Auxiliares				
	A 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,34	0,34
		Total de Serviços Auxiliares				0,34
		Custo Direto Total				25,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,14
		Preço Unitário Adotado				25,14

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	28/02/2023			
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0188700	18,12	0,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,34
		Custo Direto Total				0,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,34

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				0,34
--	--	------------------------	--	--	--	------

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	28/02/2023		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,34	0,04
	2 0211684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	31,62	31,62
		Sub-Total de MATERIAL				31,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1006381	25,14	2,53
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0317422	20,19	0,64
		Total de Serviços Auxiliares				3,17
		Custo Direto Total				34,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,83
		Preço Unitário Adotado				34,83

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORN		UN	28/02/2023		
	2 0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORÇA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,43	40,86
	2 0206138	ANEL DE VEDACAO. PVC FLEXIVEL. 100 MM. PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	8,34	8,34
	2 0210422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA. SIFAO APARENTE. DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	264,90	264,90
	2 0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0881000	77,53	6,83
		Sub-Total de MATERIAL				320,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1883417	25,14	4,73
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1556756	20,19	3,14
		Total de Serviços Auxiliares				7,87
		Custo Direto Total				328,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				328,80
		Preço Unitário Adotado				328,80

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1	0143484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,47
			Serviços Auxiliares				
	A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,70	0,70
			Total de Serviços Auxiliares				0,70
			Custo Direto Total				26,17
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				26,17
			Preço Unitário Adotado				26,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2023			
	1	0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	18,12	0,70
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,70
			Custo Direto Total				0,70
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,70
			Preço Unitário Adotado				0,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023			
	1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	13,46	13,46
	1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1	0143484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,81
			Serviços Auxiliares				
	A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,52	0,52
			Total de Serviços Auxiliares				0,52
			Custo Direto Total				21,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				21,33
		Preço Unitário Adotado				21,33

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS CO		H	28/02/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	13,46	0,52
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,52
		Custo Direto Total				0,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,52
		Preço Unitário Adotado				0,52

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	28/02/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,12	18,12
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,48
		Serviços Auxiliares				
	A 95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				25,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,69
		Preço Unitário Adotado				25,69

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR		H	28/02/2023		
	1 0104759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	18,12	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço					
--------------	----------------------	--	--	--	--	--

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	CHP	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,33	0,33
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
	A 91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,41	0,41
	A 91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,45	5,45
		Total de Serviços Auxiliares				6,23
		Custo Direto Total				6,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,23
		Preço Unitário Adotado				6,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	H	28/02/2023		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	6.260,14	0,33
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,33
		Custo Direto Total				0,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,33
		Preço Unitário Adotado				0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	H	28/02/2023		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	6.260,14	0,04
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
		Custo Direto Total				0,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,04

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				0,04
--	--	------------------------	--	--	--	------

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	H		28/02/2023		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000667	6.260,14	0,41
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	H		28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	3,79	5,45
		Sub-Total de MATERIAL				5,45
		Custo Direto Total				5,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,45
		Preço Unitário Adotado				5,45

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOI	CHI		28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,33	0,33
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	CHP		28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,56	0,56
A	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
A	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,70	0,70
A	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,49	5,49
		Total de Serviços Auxiliares				6,81
		Custo Direto Total				6,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,81
		Preço Unitário Adotado				6,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91279		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	28/02/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	8.524,12	0,54
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000640	356,23	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,56
		Custo Direto Total				0,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,56
		Preço Unitário Adotado				0,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	28/02/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000076	8.524,12	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE		H	28/02/2023		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") . MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000800	8.524,12	0,68
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,0000800	356,23	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,70

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Custo Direto Total				0,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,70
		Preço Unitário Adotado				0,70

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91282		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4500000	3,79	5,49
		Sub-Total de MATERIAL				5,49
		Custo Direto Total				5,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,49
		Preço Unitário Adotado				5,49

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91285		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	CHI	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,56	0,56
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,62
		Custo Direto Total				0,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,62
		Preço Unitário Adotado				0,62

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

**João Batista
Martins
Neto**
Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:50:06 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
CPF 122.946.243-00
Socio

**Marconi
Herbest
Nogueira**
Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:50:20 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
Marconi Herbest Nogueira
Eng. Civil 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00 UN.		28/02/2023		
	2 02IN004	ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H	1,0000000	63,75
		Sub-Total de MATERIAL			63,75
		Custo Direto Total			63,75
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			63,75
		Preço Unitário Adotado			63,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00 UN.		28/02/2023		
	2 02IN005	ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H	1,0000000	168,03
		Sub-Total de MATERIAL			168,03
		Custo Direto Total			168,03
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			168,03
		Preço Unitário Adotado			168,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares			
	A 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6599220	24,24
		Total de Serviços Auxiliares			15,99
		Custo Direto Total			15,99
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			15,99
		Preço Unitário Adotado			15,99

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares			
	A 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6599220	115,87
		Total de Serviços Auxiliares			76,46
		Custo Direto Total			76,46
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			76,46
		Preço Unitário Adotado			76,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5		DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	28/02/2023		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,4000000	3,79	1,51
		Sub-Total de MATERIAL				1,51
		Custo Direto Total				1,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,51
		Preço Unitário Adotado				1,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E	M2/MÊS	28/02/2023		
	2 0220193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INST	M2xMÊS	1,3100000	3,39	4,44
		Sub-Total de MATERIAL				4,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0496343	24,58	1,22
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0998801	20,19	2,01
		Total de Serviços Auxiliares				3,23
		Custo Direto Total				7,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,67
		Preço Unitário Adotado				7,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0246811	25,88	0,63
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0694898	20,19	1,40
		Total de Serviços Auxiliares				2,03
		Custo Direto Total				2,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,03
		Preço Unitário Adotado				2,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309143	20,19	2,64
		Total de Serviços Auxiliares				2,64
		Custo Direto Total				2,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,64
		Preço Unitário Adotado				2,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0521793	25,88	1,35
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5243705	20,19	10,58
		Total de Serviços Auxiliares				11,93
		Custo Direto Total				11,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,93
		Preço Unitário Adotado				11,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTELO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037000	436,68	1,61
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0449407	25,88	1,16
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181479	20,19	0,36
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				3,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,13
		Preço Unitário Adotado				3,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
A	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0376000	454,54	17,09
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3101633	25,88	8,02
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1158163	20,19	2,33
		Total de Serviços Auxiliares				27,44
		Custo Direto Total				27,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,44
		Preço Unitário Adotado				27,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	2	0200123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,3870000	5,65	2,18
		Sub-Total de MATERIAL				2,18
A	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0250000	393,83	9,84
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5615936	25,88	14,53
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1161463	20,19	2,34

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				26,71
		Custo Direto Total				28,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,89
		Preço Unitário Adotado				28,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X21	UN.	28/02/2023		
	2 0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	23,19	69,57
	2 0210555	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	156,69	156,69
	2 0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
		Sub-Total de MATERIAL				227,25
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9937443	25,58	25,41
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4969034	20,19	10,03
		Total de Serviços Auxiliares				35,44
		Custo Direto Total				262,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				262,69
		Preço Unitário Adotado				262,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X21	UN.	28/02/2023		
	2 0202432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	23,19	69,57
	2 0210554	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	143,68	143,68
	2 0211055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,05	0,99
		Sub-Total de MATERIAL				214,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9091016	25,58	23,25
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546863	20,19	9,18
		Total de Serviços Auxiliares				32,43
		Custo Direto Total				246,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				246,67
		Preço Unitário Adotado				246,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBECOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	UN.	28/02/2023		
	2 0203081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	84,21	84,21
		Sub-Total de MATERIAL				84,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6437710	25,58	16,46
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3223719	20,19	6,50
		Total de Serviços Auxiliares				22,96
		Custo Direto Total				107,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,17
		Preço Unitário Adotado				107,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO	UN.	28/02/2023		
	2 0203099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO TR	CJ	1,0000000	76,31	76,31
		Sub-Total de MATERIAL				76,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4929534	25,58	12,60
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2468465	20,19	4,98
		Total de Serviços Auxiliares				17,58
		Custo Direto Total				93,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				93,89
		Preço Unitário Adotado				93,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	28/02/2023		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,51	0,25
	2 0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,15	2,20
		Sub-Total de MATERIAL				2,45
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650900	20,91	3,45
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2314533	27,11	6,27
		Total de Serviços Auxiliares				9,72
		Custo Direto Total				12,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,17
		Preço Unitário Adotado				12,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBECOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF		M2	28/02/2023		
	2	0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,51
	2	0243626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,50
			Sub-Total de MATERIAL			1,59
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3326007	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1217556	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			11,46
			Custo Direto Total			13,05
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			13,05
			Preço Unitário Adotado			13,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, M2		M2	28/02/2023		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,70
			Sub-Total de MATERIAL			4,19
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1610210	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0584031	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			5,53
			Custo Direto Total			9,72
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			9,72
			Preço Unitário Adotado			9,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2		M2	28/02/2023		
	2	0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,0600000	0,51
	2	0243626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430400	1,50
			Sub-Total de MATERIAL			1,59
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1544217	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570833	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			5,33
			Custo Direto Total			6,92
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			6,92
			Preço Unitário Adotado			6,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE M2		M2	28/02/2023		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	12,70
			Sub-Total de MATERIAL			4,19
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1234054	27,11
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455346	20,19
			Total de Serviços Auxiliares			0,91

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				4,25
		Custo Direto Total				8,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,44
		Preço Unitário Adotado				8,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6		APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINT	M2	28/02/2023		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	UN	0,5000000	0,51	0,25
	2 0243652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG	0,3758000	6,06	2,27
		Sub-Total de MATERIAL				2,52
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986147	27,11	8,09
		Total de Serviços Auxiliares				8,09
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61
		Preço Unitário Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.7		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO B	M2	28/02/2023		
	2 0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0063000	13,79	0,08
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,0626000	24,57	1,53
		Sub-Total de MATERIAL				1,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1255832	27,11	3,40
		Total de Serviços Auxiliares				3,40
		Custo Direto Total				5,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,01
		Preço Unitário Adotado				5,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.8		ESMALTE DUAS DE MÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	28/02/2023		
	2 0203768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,3000000	1,52	0,45
	2 0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300000	13,79	0,41
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1600000	24,57	3,93
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200000	26,50	3,18
		Sub-Total de MATERIAL				7,97
		Serviços Auxiliares				
	A 100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5279376	22,37	11,80
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5282676	27,11	14,32
		Total de Serviços Auxiliares				26,12
		Custo Direto Total				34,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,09
		Preço Unitário Adotado				34,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM M2		M2	28/02/2023		
	2 0238877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	3,03	5,87
		Sub-Total de MATERIAL				5,87
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1161463	27,11	3,14
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0293665	20,19	0,59
		Total de Serviços Auxiliares				3,73
		Custo Direto Total				9,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,60
		Preço Unitário Adotado				9,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		M2	28/02/2023		
	2 0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,1700000	8,52	1,44
		Sub-Total de MATERIAL				1,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2303128	27,11	6,24
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1649805	20,19	3,33
		Total de Serviços Auxiliares				9,57
		Custo Direto Total				11,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,01
		Preço Unitário Adotado				11,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCO		M2	28/02/2023		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0800000	83,57	6,68
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0850000	82,49	7,01
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	45,0000000	0,50	22,50
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0300000	79,88	2,39
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,1500000	65,04	9,75
	2 0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	18,0000000	0,34	6,12
	2 0210567	TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	8,24	3,70
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400000	7,59	0,30
	2 0210163	ACO CA-50	KG	2,1800000	6,27	13,66
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0100000	48,77	0,48
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,45	11,25
		Sub-Total de MATERIAL				83,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0979291	20,98	2,05
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978264	25,73	2,51
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0903029	25,88	54,09
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3972125	20,19	68,58
		Total de Serviços Auxiliares				127,23

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				211,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				211,07
		Preço Unitário Adotado				211,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA	M2	28/02/2023		
	2 0239413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO. STANDARD (ST). COR BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0966000	12,88	14,12
	2 0239427	PERFIL CANALETA. FORMATO C. EM ACO ZINCADO. PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510000	5,06	19,48
	2 0239430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA. EM ACO GALVANIZADO. COM CORPO. MOLA E REBITE. PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	1,91	2,53
	2 0239432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395000	1,78	2,56
	2 0239434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL. A BASE DE GESSO. SECAGEM RAPIDA. PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202000	2,23	1,16
	2 0239435	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO FOSFATIZADO. CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740000	0,09	0,71
	2 0239443	PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO. CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB). LARGURA 4.2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,22	0,48
	2 0240547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO. 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	24,83	0,32
	2 0243131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5.16 MM (0.157 KG/M). OU 8 BWG. D = 4.19 MM (0.101 KG/M). OU 10 BWG. D = 3.40 MM (0.0713 KG/M)	KG	0,0426000	14,79	0,63
		Sub-Total de MATERIAL				41,99
		Serviços Auxiliares				
	A 88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2148046	24,51	5,26
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151346	20,19	4,34
		Total de Serviços Auxiliares				9,60
		Custo Direto Total				51,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,59
		Preço Unitário Adotado				51,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	28/02/2023		
	2 020R368	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,0000000	14,80	14,80
		Sub-Total de MATERIAL				14,80
		Custo Direto Total				14,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,80
		Preço Unitário Adotado				14,80

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		M2	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1638495	20,19	3,30
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0162557	25,51	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				3,71
		Custo Direto Total				3,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,71
		Preço Unitário Adotado				3,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM UN.			28/02/2023		
	2 0201607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600000	0,15	0,18
	2 0204302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	2,32	2,92
	2 0207194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570000	24,72	33,54
		Sub-Total de MATERIAL				36,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069074	20,19	2,15
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0844700	25,51	2,15
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053000	17,11	0,09
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073000	16,46	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				4,51
		Custo Direto Total				41,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,15
		Preço Unitário Adotado				41,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2		M2	28/02/2023		
	2 0204425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6340000	19,89	12,61
	2 0240568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	10,31	0,30
		Sub-Total de MATERIAL				12,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560934	20,84	1,16
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1822705	25,51	4,64
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046000	17,11	0,07

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064000	16,46	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				5,97
		Custo Direto Total				18,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,88
		Preço Unitário Adotado				18,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1158163	25,14	2,91
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2256933	20,19	4,55
		Total de Serviços Auxiliares				7,46
		Custo Direto Total				7,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,46
		Preço Unitário Adotado				7,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PA	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	34,83	34,83
	A 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	328,80	328,80
		Total de Serviços Auxiliares				363,63
		Custo Direto Total				363,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				363,63
		Preço Unitário Adotado				363,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN.	28/02/2023		
	2 0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	27,52	27,52
		Sub-Total de MATERIAL				27,52
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1013640	25,14	2,54
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0319402	20,19	0,64
		Total de Serviços Auxiliares				3,18
		Custo Direto Total				30,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,70
		Preço Unitário Adotado				30,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN.	28/02/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120766	26,17	0,31
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0236912	20,19	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,78
		Custo Direto Total				0,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,78
		Preço Unitário Adotado				0,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADA	UN.	28/02/2023		
	2	0219119 LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	287,07	287,07
		Sub-Total de MATERIAL				287,07
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9892560	21,33	21,10
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9894659	26,17	25,89
		Total de Serviços Auxiliares				46,99
		Custo Direto Total				334,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,06
		Preço Unitário Adotado				334,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN.	28/02/2023		
	2	0219117 LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN	1,0000000	287,07	287,07
		Sub-Total de MATERIAL				287,07
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9892560	21,33	21,10
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9894659	26,17	25,89
		Total de Serviços Auxiliares				46,99
		Custo Direto Total				334,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,06
		Preço Unitário Adotado				334,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)	UN.	28/02/2023		
	2	0219118 LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMI	UN	1,0000000	287,07	287,07
		Sub-Total de MATERIAL				287,07
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9892560	21,33	21,10
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9894659	26,17	25,89
		Total de Serviços Auxiliares				46,99
		Custo Direto Total				334,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA:CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
		Total da Composição			334,06
		Preço Unitário Adotado			334,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
10.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SE	M3	28/02/2023	
		Serviços Auxiliares			
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1471626	25,88
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5229134	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			34,54
		Custo Direto Total			34,54
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			34,54
		Preço Unitário Adotado			34,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
10.2		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	28/02/2023	
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0330000	82,49
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,2000000	0,50
	2 0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	5,2700000	6,27
	2 0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0900000	12,73
	2 0243681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 8 A 12 MM	M2	0,4000000	23,99
	2 0210280	BRITA	M3	0,0400000	50,28
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200000	6,61
		Sub-Total de MATERIAL			57,39
		Serviços Auxiliares			
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3015844	20,98
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5882326	20,84
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3019513	25,73
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5883065	25,51
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1968166	25,88
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5253639	20,19
		Total de Serviços Auxiliares			103,37
		Custo Direto Total			160,76
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			160,76
		Preço Unitário Adotado			160,76

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
10.3		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FAC	M2	28/02/2023	
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	82,49
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0098000	65,36

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
10.6	LIMPEZA GERAL		M2	28/02/2023			
		Serviços Auxiliares					
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4583158	20,19	9,25
		Total de Serviços Auxiliares				9,25	
		Custo Direto Total				9,25	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
		Total da Composição				9,25	
		Preço Unitário Adotado				9,25	

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:52:58 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:53:11 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 (PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023)
FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1

ANEXO I – Tabela de Valores Máximos e Locais dos Lotes

MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

GRUPO I - SEDE FORTALEZA	BDI	VALOR MÁXIMO	GRUPO II - SEDE JUAZEIRO DO NORTE	BDI	VALOR MÁXIMO
FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA QUIXADÁ	19,91%	R\$ 603.128,39	JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU	0,00%	R\$ -
MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS	21,21%	R\$ 187.703,66			
BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE	22,54%	R\$ 204.217,49			
TOTAL LOTE I:		R\$ 995.049,54	TOTAL LOTE II:		R\$ -
TOTAL (LOTE I + LOTE II):					R\$ 995.049,54

OBSERVAÇÕES:

* EXISTEM VALORES DISTINTOS DE BDI POR CAUSA DO ISS, CONFORME ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO, DEMONSTRADA NO ANEXO V.
* O VALOR MÍNIMO PARA CONTRATAÇÃO DE CADA OCORRÊNCIA É DE R\$ 10.000,00, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

GRUPO I – Sede em Fortaleza

1.1 – Edifício SEDE;
1.2 - Edifício ANEXO I;
1.3 - Edifício ANEXO II;
1.4 - Fórum Autran Nunes, Ed. Manoel Arízio;
1.5 - Fórum Autran Nunes, Ed. Anexo I;
1.6 - Fórum Autran Nunes, Ed. Dom Helder Câmara;
1.7 - Vara do Trabalho de Caucaia;
1.8 - Vara do Trabalho de Maracanaú;
1.9 - Vara do Trabalho de Pacajus;
1.10 - Vara do Trabalho de Eusébio;
1.11 - Vara do Trabalho de Baturité;
1.12 - Vara do Trabalho de Aracati;
1.13 - Vara de São Gonçalo do Amarante.
1.14 - Vara do Trabalho de Sobral;
1.15 - Vara do Trabalho de Tianguá;
1.16 - Vara do Trabalho de Crateús;
1.17 - Vara do Trabalho de Quixadá;
1.18 - Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte.

GRUPO II – Sede em Juazeiro do Norte

2.1 – Vara do Trabalho de Juazeiro do Norte;
2.2 – Vara do Trabalho do Iguatu.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital
por João Batista Martins
Neto
Dados: 2023.06.06
12:27:42 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
CPF 122.946.243-00
Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma
digital por Marconi
Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06
12:27:51 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
Marconi Herbest Nogueira
Eng. Civil CREA 004015

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023
FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Fortaleza:a) Edifício SEDE do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, b) Edifício ANEXO I do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, c) Edifício ANEXO II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, d) Fórum Autran Nunes, Ed. Manoel Arizão, e) Fórum Autran Nunes, Ed. Anexo I Fórum Autran Nunes, f) Fórum Autran Nunes, Ed. Dom Helder Câmara.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	3,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	6,65%	
BDI (fórmula)	19,91%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LEI COMPLEMENTAR Nº 159, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:56:16
-03'00"

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:56:31 -03'00"

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1931/2023
FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Pacajus: Vara do Trabalho de Pacajus.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	3,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	6,65%	
BDI (fórmula)	19,91%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. PACAJUS: Lei nº 371, de 30/12/2014, atualizada até a LC nº 02/2017, de 11/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:56:58
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:57:25 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001 – 28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Tianguá: Vara do Trabalho de Tianguá.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	3,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	6,65%	
BDI (fórmula)	19,91%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. TIANGUÁ: LC nº 1367, de 26/08/2021, Novo Código Municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:58:13
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:58:29 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015 – D

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 19,91%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Quixadá: Vara do Trabalho de Quixadá.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	3,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	6,65%	
BDI (fórmula)	19,91%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n.º 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. QUIXADÁ: LC nº 002, de 18/12/2009, atualizada até a LC nº10/2017, de 27/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 12:19:16 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 12:19:29 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Baturité: Vara do Trabalho de Baturité.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB		(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. BATURITÉ: Lei Complementar nº 03 de 23/12/2021 – Altera dispositivos na Lei nº1.282.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:35:00 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SÓCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:34:47 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Caucaia: Vara do Trabalho de Caucaia.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB		(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LEI COMPLEMENTAR Nº 02, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins
Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:35:33 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:35:47 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Eusébio: Vara do Trabalho de Eusébio.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. EUSEBIO: LC nº 036 de 30/10/2017 e Decreto nº669/2018, de 22/01/2018 (Regulamenta o art.94).

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:36:15 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA
JOÃO BATISTA MARTINS NETO
CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:36:31 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA
MARCONI HERBEST NOGUEIRA
ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Aracati: Vara do Trabalho de Aracati.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. ARACATI: LC nº005 de 29/09/2017 atualizada até a LC nº005/2017, de 29/09/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto
Assinado de forma digital por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:37:12 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira
Assinado de forma digital por Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:37:34 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em São Gonçalo do Amarante: Vara de São Gonçalo do Amarante.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. SÃO GONÇALO DO AMARANTE: LC nº 006, de 23/12/2013 atualizada até a Lei nº1.424/2017, de 17/10/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital
por João Batista Martins
Neto
Dados: 2023.06.06
11:38:27 -03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA
JOÃO BATISTA MARTINS NETO
CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:38:49
-03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA
MARCONI HERBEST NOGUEIRA
ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023
FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 22,54%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Limoeiro do Norte: Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	5,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	8,65%	
BDI (fórmula)	22,54%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU/Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LIMOEIRO DO NORTE: Lei nº1.214, de 30/09/2005 atualizada até a LC nº 2.024, de 27/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 DE JUNHO DE 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital
por João Batista Martins
Neto
Dados: 2023.06.06 11:39:16
-03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

JOÃO BATISTA MARTINS NETO

CPF 122.946.243-00

SOCIO

Marconi Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por
Marconi Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06 11:39:32
-03'00'

CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

ENG. CIVIL 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Crateús: Vara do Trabalho de Crateús.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	7,65%	
BDI (fórmula)	21,21%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU/Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. CRATEÚS: LC nº548, de 30/12/2003, atualizada até a LC nº628/2017, de 06/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:50:48
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
João Batista Martins Neto
CPF 122.946.243-00
Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital por Marconi
Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06
11:50:59 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda
Marconi Herbest Nogueira
Eng. Civil 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: MOKSA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Sobral: Vara do Trabalho de Sobral.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	7,65%	
BDI (fórmula)	21,21%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. SOBRAL: LC nº 39, de 23/12/2013, atualizada até a LC nº 52/2017, de 27/09/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital
por João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:51:24
-03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma
digital por Marconi
Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06
11:51:36 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1/ BDI: 21,21%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Maracanaú: Vara do Trabalho de Maracanaú.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,16%	(5)
LUCRO BRUTO	6,16%	
COFINS	3,00%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,00%	(8)
PIS	0,65%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	7,65%	
BDI (fórmula)	21,21%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. MARACANAÚ: Lei nº 1.808, de 09/02/2012, atualizada até a Lei nº 2.443, de 23/10/2015.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital por
João Batista Martins Neto
Dados: 2023.06.06 11:52:00
-03'00"

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma digital
por Marconi Herbest
Nogueira
Dados: 2023.06.06
11:52:15 -03'00"

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 1.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1

ANEXO VI - Planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista

		SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	1,50%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	35,30%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%
B4	13º SALÁRIO	11,03%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%
B7	DIAS DE CHUVA	1,59%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,36%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	10,70%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	17,07%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	17,56%
TOTAL (A+B+C+D)		111,92%

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

JOAO BATISTA MARTINS
NETO:12294624300

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MARTINS
NETO:12294624300
Data: 2023.06.06 09:48:52 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Sócio

MARCONI HERBEST NOGUEIRA

Assinado de forma digital por MARCONI HERBEST NOGUEIRA
Dados: 2023.06.06 09:49:28 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil 004015 CREA CE

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

CLIENTES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EMPRESA: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA CNPJ 14.208.934/0001-28

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º1931/2023

FONTE: SINAPI-CE FEV/2023 - ENCARGOS SOCIAIS: 111,92% HORISTA / SEINFRA-CE 27 (SEM DESONERAÇÃO) - ORSE 11/2022-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OCORRÊNCIA	1ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	2ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	3ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	4ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM
Ocorrência de Valor até R\$ 50.000,00	50%	30 dias	50%	45 dias				
Ocorrência de Valor de R\$ 50.000,00 até R\$ 150.000,00	30%	30 dias	40%	60 dias	30%	90 dias		
Ocorrência de Valor superior a R\$ 150.000,00	25%	30 dias	25%	60 dias	25%	90 dias	25%	120 dias

Fortaleza (CE) 06 de Junho de 2023

João Batista
Martins Neto

Assinado de forma digital
por João Batista Martins
Neto
Dados: 2023.06.06
12:56:53 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

João Batista Martins Neto

CPF 122.946.243-00

Socio

Marconi
Herbest
Nogueira

Assinado de forma
digital por Marconi
Herbest Nogueira
Dados: 2023.06.06
12:57:04 -03'00'

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Marconi Herbest Nogueira

Eng. Civil CREA 004015