

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

**Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)**

Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90002/2025**

**TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO**

**OBJETO:** SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ.

DADOS PROCESSUAIS:	
<b>Pregão Eletrônico Nº:</b>	90002/2025
<b>Data:</b>	17/02/2025
<b>Horário:</b>	09:00H (Horário de Brasília)
DADOS DO PROPONENTE:	
<b>Nome:</b> Soma Engenharia e Construções LTDA.	<b>CNPJ:</b> 17.754.231/0001-93
<b>Responsável:</b> Alex Sousa	<b>E-mail:</b> soma-engenharia2@hotmail.com
<b>Endereço:</b> VL Lagoa da Areia, s/n – CE 187, Zona Rural, Novo Oriente - CE, 63.740-000	<b>Telefones:</b> (88) 99822-1131 / (85) 99689-9068
DADOS BANCÁRIOS:	
<b>Banco:</b> 237 - Banco Bradesco S.A.	
<b>Agencia:</b> 0097	
<b>Conta Corrente:</b> 0051818-2	
<b>Titularidade:</b> Soma Engenharia e Construções Ltda	
<b>CNPJ:</b> 17.754.231/0001-93	

### 1.1. ITENS PROPOSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA/FABRICANTE MODELO	GRUPO	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
1.0	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ	SERVIÇO	1,00	-	I	R\$ 1.293.051,37	R\$ 1.293.051,37

**Valor Total da proposta:** R\$: 1.293.051,37 (um milhão duzentos e noventa e três mil e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa Dias)** dias corridos, a contar da data limite da licitação.


Neste ato, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados e, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da ordem de serviços.

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali estipulado.

Atenciosamente,

Novo Oriente - CE, 24 de Fevereiro de 2025

SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.754.231/0001-93

  
**Alex Sousa**  
**Socio Administrador**  
Eng. Civil - RNP 261081506-9

**ALEX SOUSA**

Sócio Administrador / Resp. Técnico  
CPF: 805.908.373-20 / RNP 261081506-9  
**SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ 17.754.231/0001-93

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

PLANILHA RESUMO GERAL DO GRUPO I		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ	R\$ 828.626,39
2	GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS	R\$ 218.782,42
3	GRUPO I - BATURITE, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATI, SAO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE	R\$ 245.642,56
TOTAL GERAL :		R\$ 1.293.051,37

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	ITENS BÁSICOS	R\$ 61.929,28
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.515,06
3	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 23.975,60
4	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 43.660,80
5	PINTURA	R\$ 469.739,00
6	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 8.855,10
7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 55.604,00
8	COBERTA	R\$ 16.318,00
9	INSTALAÇÕES	R\$ 71.667,50
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 68.362,05
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:		R\$ 828.626,39

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ITENS BÁSICOS</b>							<b>R\$ 61.929,28</b>
1.1	.DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	5,00	R\$ 75,41	R\$ 94,26	R\$ 471,30
1.2	.DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	10,00	R\$ 201,22	R\$ 251,53	R\$ 2.515,30
1.3	.90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	R\$ 15,48	R\$ 19,35	R\$ 19.350,00
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	R\$ 78,60	R\$ 98,25	R\$ 18.864,00
1.5	DMAN013	TRT7	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1.781,00	R\$ 1,82	R\$ 2,28	R\$ 4.060,68
1.6	.04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	600,00	R\$ 22,22	R\$ 27,78	R\$ 16.668,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 8.515,06</b>
2.1	97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 3.030,00
2.2	C2197	SEINFRA-CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	350,00	R\$ 3,02	R\$ 3,78	R\$ 1.323,00
2.3	.C2210	SEINFRA-CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	274,00	R\$ 12,15	R\$ 15,19	R\$ 4.162,06
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>							<b>R\$ 23.975,60</b>
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 3,54	R\$ 4,43	R\$ 886,00
3.2	.87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024	M2	280,00	R\$ 28,97	R\$ 36,22	R\$ 10.141,60
3.3	.98562	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	300,00	R\$ 34,53	R\$ 43,16	R\$ 12.948,00
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>							<b>R\$ 43.660,80</b>
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	45,00	R\$ 281,93	R\$ 352,42	R\$ 15.858,90

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	45,00	R\$ 264,14	R\$ 330,18	R\$ 14.858,10
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	45,00	R\$ 123,35	R\$ 154,19	R\$ 6.938,55
4.4	.90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	45,00	R\$ 106,76	R\$ 133,45	R\$ 6.005,25
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 469.739,00</b>
5.1	C1207	SEINFRA-CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	700,00	R\$ 13,28	R\$ 16,60	R\$ 11.620,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.500,00	R\$ 14,14	R\$ 17,68	R\$ 26.520,00
5.3	88488	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	5.500,00	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 74.305,00
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.000,00	R\$ 7,50	R\$ 9,38	R\$ 28.140,00
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18.000,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 206.280,00
5.6	102201	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	400,00	R\$ 12,01	R\$ 15,01	R\$ 6.004,00
5.7	102210	SINAPI-CE	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	800,00	R\$ 5,72	R\$ 7,15	R\$ 5.720,00
5.8	C1279	SEINFRA-CE	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	600,00	R\$ 38,99	R\$ 48,74	R\$ 29.244,00
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	2.500,00	R\$ 15,30	R\$ 19,13	R\$ 47.825,00
5.10	C2474	SEINFRA-CE	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	700,00	R\$ 20,36	R\$ 25,45	R\$ 17.815,00
5.11	C1910	SEINFRA-CE	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	600,00	R\$ 21,69	R\$ 27,11	R\$ 16.266,00
<b>6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MURO</b>							<b>R\$ 8.855,10</b>

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
6.1	C4912	SEINFRA-CE	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	30,00	R\$ 236,13	R\$ 295,17	R\$ 8.855,10
<b>7</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO</b>							<b>R\$ 55.604,00</b>
7.1	96114	SINAPI-CE	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	600,00	R\$ 61,12	R\$ 76,40	R\$ 45.840,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	400,00	R\$ 19,53	R\$ 24,41	R\$ 9.764,00
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>							<b>R\$ 16.318,00</b>
8.1	C1046	SEINFRA-CE	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	200,00	R\$ 4,25	R\$ 5,31	R\$ 1.062,00
8.2	94210	SINAPI-CE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	200,00	R\$ 43,63	R\$ 54,54	R\$ 10.908,00
8.3	92543	SINAPI-CE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	R\$ 17,39	R\$ 21,74	R\$ 4.348,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							<b>R\$ 71.667,50</b>
9.1	97663	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	50,00	R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 557,50
9.2	86932	SINAPI-CE	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	50,00	R\$ 416,43	R\$ 520,55	R\$ 26.027,50
9.3	100849	SINAPI-CE	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	50,00	R\$ 35,09	R\$ 43,86	R\$ 2.193,00
9.4	97665	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	90,00	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 143,10
9.5	C4804	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	30,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 14.248,80

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
9.6	C4802	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	30,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 14.248,80
9.7	C4803	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	30,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 14.248,80
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 68.362,05</b>
10.1	97622	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	R\$ 40,02	R\$ 50,03	R\$ 750,45
10.2	C0606	SEINFRA-CE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	30,00	R\$ 180,09	R\$ 225,12	R\$ 6.753,60
10.3	92404	SINAPI-CE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	400,00	R\$ 59,11	R\$ 73,89	R\$ 29.556,00
10.4	C0702	SEINFRA-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	180,00	R\$ 22,17	R\$ 27,71	R\$ 4.987,80
10.5	C2530	SEINFRA-CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	180,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 6.514,20
10.6	C1628	SEINFRA-CE	LIMPEZA GERAL	M2	1.500,00	R\$ 10,56	R\$ 13,20	R\$ 19.800,00

VALOR TOTAL: R\$ 828.626,39



ANA SOUSA  
ENGRª CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	ITENS BÁSICOS	R\$ 61.929,28	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			61.929,28	0,00	0,00	61.929,28
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.515,06	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			4.257,53	4.257,53	0,00	8.515,06
3.0	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 23.975,60	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			11.987,80	11.987,80	0,00	23.975,60
4.0	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 43.660,80	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	21.830,40	21.830,40	43.660,80
5.0	PINTURA	R\$ 469.739,00	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			164.408,65	164.408,65	140.921,70	469.739,00
6.0	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 8.855,10	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,00	8.855,10	0,00	8.855,10
7.0	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 55.604,00	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			16.681,20	16.681,20	22.241,60	55.604,00
8.0	COBERTA	R\$ 16.318,00	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			8.159,00	8.159,00	0,00	16.318,00
9.0	INSTALAÇÕES	R\$ 71.667,50	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			35.833,75	17.916,88	17.916,88	71.667,50
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 68.362,05	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			0,00	27.344,82	41.017,23	68.362,05
PORCENTAGEM		100,00%	36,60%	33,96%	29,44%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 828.626,39	R\$ 303.257,21	R\$ 281.441,38	R\$ 243.927,81	R\$ 828.626,39

  
Alca Sousa  
ENGRº CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGÚA E QUIXADÁ

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento  
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	1,00%	(1)
RISCO (R).	1,27%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,39%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,50%	(4)
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>9,16%</b>	
LUCRO (L)	6,84%	(5)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6,84%</b>	
COFINS	1,95%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,13%	(8)
PIS	0,42%	(9)
<b>TRIBUTAÇÃO (T)</b>	<b>6,50%</b>	
<b>BDI (fórmula)</b>	<b>25,00%</b>	

\* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	ITENS BÁSICOS	R\$ 25.889,39
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.566,88
3	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 8.309,20
4	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 14.578,65
5	PINTURA	R\$ 76.405,90
6	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 8.855,10
7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90
8	COBERTA	R\$ 16.318,00
9	INSTALAÇÕES	R\$ 25.807,70
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 30.214,70
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:		R\$ 218.782,42

  
Alécio Sousa  
ENGRº CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ITENS BÁSICOS</b>							<b>R\$ 25.889,39</b>
1.1	DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	5,00	R\$ 77,27	R\$ 96,59	R\$ 482,95
1.2	DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	6,00	R\$ 203,60	R\$ 254,50	R\$ 1.527,00
1.3	90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 7.187,20
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 78,60	R\$ 98,25	R\$ 3.930,00
1.5	DMAN013	TRT7	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1.808,00	R\$ 1,82	R\$ 2,28	R\$ 4.122,24
1.6	04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	300,00	R\$ 23,04	R\$ 28,80	R\$ 8.640,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 2.566,88</b>
2.1	97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
2.2	C2197	SEINFRA-CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	200,00	R\$ 3,02	R\$ 3,78	R\$ 756,00
2.3	C2210	SEINFRA-CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	47,00	R\$ 13,63	R\$ 17,04	R\$ 800,88
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>							<b>R\$ 8.309,20</b>
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	40,00	R\$ 3,54	R\$ 4,43	R\$ 177,20
3.2	87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	100,00	R\$ 29,25	R\$ 36,56	R\$ 3.656,00
3.3	98562	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 35,81	R\$ 44,76	R\$ 4.476,00
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>							<b>R\$ 14.578,65</b>
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 281,93	R\$ 352,42	R\$ 5.286,30

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 264,14	R\$ 330,18	R\$ 4.952,70
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 123,35	R\$ 154,19	R\$ 2.312,85
4.4	90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 108,09	R\$ 135,12	R\$ 2.026,80
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 76.405,90</b>
5.1	C1207	SEINFRA-CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	200,00	R\$ 13,28	R\$ 16,60	R\$ 3.320,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	160,00	R\$ 14,14	R\$ 17,68	R\$ 2.828,80
5.3	88488	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	560,00	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 7.565,60
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	400,00	R\$ 7,50	R\$ 9,38	R\$ 3.752,00
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.000,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 22.920,00
5.6	102201	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	60,00	R\$ 12,01	R\$ 15,01	R\$ 900,60
5.7	102210	SINAPI-CE	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	250,00	R\$ 5,72	R\$ 7,15	R\$ 1.787,50
5.8	C1279	SEINFRA-CE	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	360,00	R\$ 38,99	R\$ 48,74	R\$ 17.546,40
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	400,00	R\$ 15,30	R\$ 19,13	R\$ 7.652,00
5.10	C1910	SEINFRA-CE	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	300,00	R\$ 21,69	R\$ 27,11	R\$ 8.133,00
<b>6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MURO</b>							<b>R\$ 8.855,10</b>
6.1	C4912	SEINFRA-CE	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	30,00	R\$ 236,13	R\$ 295,17	R\$ 8.855,10

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>7</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO</b>							<b>R\$ 9.836,90</b>
7.1	96114	SINAPI-CE	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	100,00	R\$ 61,12	R\$ 76,40	R\$ 7.640,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	90,00	R\$ 19,53	R\$ 24,41	R\$ 2.196,90
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>							<b>R\$ 16.318,00</b>
8.1	C1046	SEINFRA-CE	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	200,00	R\$ 4,25	R\$ 5,31	R\$ 1.062,00
8.2	94210	SINAPI-CE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN.	200,00	R\$ 43,63	R\$ 54,54	R\$ 10.908,00
8.3	92543	SINAPI-CE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	R\$ 17,39	R\$ 21,74	R\$ 4.348,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							<b>R\$ 25.807,70</b>
9.1	97663	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	20,00	R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 223,00
9.2	86932	SINAPI-CE	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	20,00	R\$ 416,43	R\$ 520,55	R\$ 10.411,00
9.3	100849	SINAPI-CE	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	20,00	R\$ 35,09	R\$ 43,86	R\$ 877,20
9.4	97665	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	30,00	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 47,70
9.5	C4804	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	10,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 4.749,60
9.6	C4802	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	10,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 4.749,60

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
9.7	C4803	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	10,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 4.749,60
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 30.214,70</b>
10.1	97622	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,00	R\$ 40,02	R\$ 50,03	R\$ 500,30
10.2	C0606	SEINFRA-CE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	20,00	R\$ 180,09	R\$ 225,12	R\$ 4.502,40
10.3	92404	SINAPI-CE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 59,11	R\$ 73,89	R\$ 14.778,00
10.4	C0702	SEINFRA-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	60,00	R\$ 22,17	R\$ 27,71	R\$ 1.662,60
10.5	C2530	SEINFRA-CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	60,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 2.171,40
10.6	C1628	SEINFRA-CE	LIMPEZA GERAL	M2	500,00	R\$ 10,56	R\$ 13,20	R\$ 6.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 218.782,42



Alex Sousa  
ENGRº CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	ACUM.
1.0	ITENS BÁSICOS	R\$ 25.889,39	100,00%	0,00%	100,00%
			25.889,39	0,00	25.889,39
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.566,88	100,00%	0,00%	100,00%
			2.566,88	0,00	2.566,88
3.0	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 8.309,20	100,00%	0,00%	100,00%
			8.309,20	0,00	8.309,20
4.0	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 14.578,65	50,00%	50,00%	100,00%
			7.289,33	7.289,33	14.578,65
5.0	PINTURA	R\$ 76.405,90	40,00%	60,00%	100,00%
			30.562,36	45.843,54	76.405,90
6.0	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 8.855,10	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	8.855,10	8.855,10
7.0	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90	70,00%	30,00%	100,00%
			6.885,83	2.951,07	9.836,90
8.0	COBERTA	R\$ 16.318,00	50,00%	50,00%	100,00%
			8.159,00	8.159,00	16.318,00
9.0	INSTALAÇÕES	R\$ 25.807,70	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	25.807,70	25.807,70
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 30.214,70	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	30.214,70	30.214,70
PORCENTAGEM		100,00%	40,98%	59,02%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 218.782,42	R\$ 89.661,99	R\$ 129.120,44	R\$ 218.782,42

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento  
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	1,00%	(1)
RISCO (R).	1,27%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,39%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,50%	(4)
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>9,16%</b>	
LUCRO (L)	6,84%	(5)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6,84%</b>	
COFINS	1,95%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,13%	(8)
PIS	0,42%	(9)
<b>TRIBUTAÇÃO (T)</b>	<b>6,50%</b>	
<b>BDI (fórmula)</b>	<b>25,00%</b>	

\* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	ITENS BÁSICOS	R\$ 25.677,97
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.691,26
3	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 8.309,20
4	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 14.578,65
5	PINTURA	R\$ 77.681,92
6	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 14.168,16
7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90
8	COBERTA	R\$ 16.318,00
9	INSTALAÇÕES	R\$ 41.094,30
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 34.286,20
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:		R\$ 245.642,56

  
Alina Sousa  
ENGR. CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ITENS BÁSICOS</b>							<b>R\$ 25.677,97</b>
1.1	DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	3,00	R\$ 77,27	R\$ 96,59	R\$ 289,77
1.2	DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	6,00	R\$ 203,60	R\$ 254,50	R\$ 1.527,00
1.3	90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 7.187,20
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 78,60	R\$ 98,25	R\$ 3.930,00
1.5	DMAN013	TRT7	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1.800,00	R\$ 1,82	R\$ 2,28	R\$ 4.104,00
1.6	04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	300,00	R\$ 23,04	R\$ 28,80	R\$ 8.640,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 3.691,26</b>
2.1	.97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	R\$ 7,37	R\$ 9,21	R\$ 1.381,50
2.2	C2197	SEINFRA-CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	300,00	R\$ 3,02	R\$ 3,78	R\$ 1.134,00
2.3	C2210	SEINFRA-CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	69,00	R\$ 13,63	R\$ 17,04	R\$ 1.175,76
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>							<b>R\$ 8.309,20</b>
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	40,00	R\$ 3,54	R\$ 4,43	R\$ 177,20
3.2	87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 29,25	R\$ 36,56	R\$ 3.656,00
3.3	98562	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 35,81	R\$ 44,76	R\$ 4.476,00
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>							<b>R\$ 14.578,65</b>
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 281,93	R\$ 352,42	R\$ 5.286,30

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 264,14	R\$ 330,18	R\$ 4.952,70
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 123,35	R\$ 154,19	R\$ 2.312,85
4.4	90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	15,00	R\$ 108,09	R\$ 135,12	R\$ 2.026,80
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 77.681,92</b>
5.1	C1207	SEINFRA-CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	300,00	R\$ 13,28	R\$ 16,60	R\$ 4.980,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	212,00	R\$ 14,14	R\$ 17,68	R\$ 3.748,16
5.3	88488	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	616,00	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 8.322,16
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	440,00	R\$ 7,50	R\$ 9,38	R\$ 4.127,20
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.000,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 22.920,00
5.6	102201	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	70,00	R\$ 12,01	R\$ 15,01	R\$ 1.050,70
5.7	102210	SINAPI-CE	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	300,00	R\$ 5,72	R\$ 7,15	R\$ 2.145,00
5.8	C1279	SEINFRA-CE	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	280,00	R\$ 38,99	R\$ 48,74	R\$ 13.647,20
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	450,00	R\$ 15,30	R\$ 19,13	R\$ 8.608,50
5.10	C1910	SEINFRA-CE	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	300,00	R\$ 21,69	R\$ 27,11	R\$ 8.133,00
<b>6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MURO</b>							<b>R\$ 14.168,16</b>
6.1	C4912	SEINFRA-CE	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	48,00	R\$ 236,13	R\$ 295,17	R\$ 14.168,16

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>7</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO</b>							<b>R\$ 9.836,90</b>
7.1	96114	SINAPI-CE	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	100,00	R\$ 61,12	R\$ 76,40	R\$ 7.640,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	90,00	R\$ 19,53	R\$ 24,41	R\$ 2.196,90
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>							<b>R\$ 16.318,00</b>
8.1	C1046	SEINFRA-CE	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	200,00	R\$ 4,25	R\$ 5,31	R\$ 1.062,00
8.2	94210	SINAPI-CE	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	200,00	R\$ 43,63	R\$ 54,54	R\$ 10.908,00
8.3	92543	SINAPI-CE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	R\$ 17,39	R\$ 21,74	R\$ 4.348,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							<b>R\$ 41.094,30</b>
9.1	97663	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	30,00	R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 334,50
9.2	86932	SINAPI-CE	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	30,00	R\$ 416,43	R\$ 520,55	R\$ 15.616,50
9.3	100849	SINAPI-CE	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	30,00	R\$ 35,09	R\$ 43,86	R\$ 1.315,80
9.4	97665	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	50,00	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 79,50
9.5	C4804	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	15,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 7.124,40
9.6	C4802	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	20,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 9.499,20

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

GRUPO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
9.7	C4803	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	15,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 7.124,40
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 34.286,20</b>
10.1	97622	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,00	R\$ 40,02	R\$ 50,03	R\$ 1.000,60
10.2	C0606	SEINFRA-CE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	30,00	R\$ 180,09	R\$ 225,12	R\$ 6.753,60
10.3	92404	SINAPI-CE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 59,11	R\$ 73,89	R\$ 14.778,00
10.4	C0702	SEINFRA-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	60,00	R\$ 22,17	R\$ 27,71	R\$ 1.662,60
10.5	C2530	SEINFRA-CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	60,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 2.171,40
10.6	C1628	SEINFRA-CE	LIMPEZA GERAL	M2	600,00	R\$ 10,56	R\$ 13,20	R\$ 7.920,00

VALOR TOTAL: R\$ 245.642,56



Alécio Sousa  
ENGRº CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	ACUM.
1.0	ITENS BÁSICOS	R\$ 25.677,97	100,00%	0,00%	100,00%
			25.677,97	0,00	25.677,97
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.691,26	100,00%	0,00%	100,00%
			3.691,26	0,00	3.691,26
3.0	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 8.309,20	100,00%	0,00%	100,00%
			8.309,20	0,00	8.309,20
4.0	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 14.578,65	50,00%	50,00%	100,00%
			7.289,33	7.289,33	14.578,65
5.0	PINTURA	R\$ 77.681,92	40,00%	60,00%	100,00%
			31.072,77	46.609,15	77.681,92
6.0	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 14.168,16	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	14.168,16	14.168,16
7.0	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90	70,00%	30,00%	100,00%
			6.885,83	2.951,07	9.836,90
8.0	COBERTA	R\$ 16.318,00	50,00%	50,00%	100,00%
			8.159,00	8.159,00	16.318,00
9.0	INSTALAÇÕES	R\$ 41.094,30	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	41.094,30	41.094,30
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 34.286,20	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	34.286,20	34.286,20
PORCENTAGEM		100,00%	37,08%	62,92%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 245.642,56	R\$ 91.085,35	R\$ 154.557,21	R\$ 245.642,56

  
Alécio Sousa  
ENRQ CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO I - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento  
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	1,00%	(1)
RISCO (R).	1,27%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,39%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,50%	(4)
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>9,16%</b>	
LUCRO (L)	6,84%	(5)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6,84%</b>	
COFINS	1,95%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,13%	(8)
PIS	0,42%	(9)
<b>TRIBUTAÇÃO (T)</b>	<b>6,50%</b>	
<b>BDI (fórmula)</b>	<b>25,00%</b>	

\* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
C2474	SEINFRA-CE	C	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00		R\$ 20,36	R\$ 20,36
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,400000	R\$ 20,60	R\$ 8,24
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,200000	R\$ 15,19	R\$ 3,04
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,250000	R\$ 1,62	R\$ 0,41
12158	SEINFRA/CE	I	TRINCHA 2'	UN		0,120000	R\$ 3,03	R\$ 0,36
12093	SEINFRA/CE	I	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L		0,160000	R\$ 47,65	R\$ 7,62
11890	SEINFRA/CE	I	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L		0,020000	R\$ 34,69	R\$ 0,69
DMAN004	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 77,27	R\$ 77,27
	CREA-CE*		ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H		1,000000	R\$ 77,27	R\$ 77,27
	Nota:							
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.								
DMAN005	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 203,60	R\$ 203,60
	CREA-CE*		ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H		1,000000	R\$ 203,60	R\$ 203,60
	Nota:							
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.								
04740/ORSE	ORSE	C	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00		R\$ 23,04	R\$ 23,04
20193	SINAPI-CE	I	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO).	M2XMES		1,310000	R\$ 14,57	R\$ 19,08
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,160000	R\$ 15,08	R\$ 2,41
88277	SINAPI-CE	C	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 19,43	R\$ 1,55
C1207	SEINFRA-CE	C	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	1,00		R\$ 13,28	R\$ 13,28
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,350000	R\$ 20,60	R\$ 7,21
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,250000	R\$ 15,19	R\$ 3,80
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,500000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
11511	SEINFRA/CE	I	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG		0,700000	R\$ 2,86	R\$ 2,00
C2530	SEINFRA-CE	C	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00		R\$ 28,95	R\$ 28,95
10690	SEINFRA/CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H		0,222200	R\$ 130,28	R\$ 28,95
DMAN013	TRT7	C	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1,00		R\$ 1,82	R\$ 1,82
4222	SINAPI-CE	I	GASOLINA COMUM	L		0,400000	R\$ 4,55	R\$ 1,82
C2197	SEINFRA-CE	C	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00		R\$ 3,02	R\$ 3,02
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,200000	R\$ 15,08	R\$ 3,02
C1046	SEINFRA-CE	C	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00		R\$ 4,25	R\$ 4,25
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,250000	R\$ 15,08	R\$ 3,77
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,025000	R\$ 19,06	R\$ 0,48
09082/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00		R\$ 19,53	R\$ 19,53
09368/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		1,000000	R\$ 19,53	R\$ 19,53
C2210	SEINFRA-CE	C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00		R\$ 13,63	R\$ 13,63
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 15,08	R\$ 12,07
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 19,48	R\$ 1,56
90776_	SINAPI-CE	C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		R\$ 17,97	R\$ 17,97
4083	SINAPI-CE	I	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H		1,000000	R\$ 15,53	R\$ 15,53
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
43463	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
43487	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
95401	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90777	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		R\$ 78,60	R\$ 78,60
2706	SINAPI-CE	I	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H		1,000000	R\$ 75,71	R\$ 75,71
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
43462	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
43486	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
95402	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLE	H		1,000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
97622	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00		R\$ 40,02	R\$ 40,02
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,354100	R\$ 19,48	R\$ 6,90
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,195700	R\$ 15,08	R\$ 33,12
97631	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00		R\$ 8,08	R\$ 8,08
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,115100	R\$ 19,48	R\$ 2,24
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,387200	R\$ 15,08	R\$ 5,84
87878	SINAPI-CE	C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00		R\$ 3,54	R\$ 3,54
87377	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3		0,003700	R\$ 494,42	R\$ 1,83
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,068100	R\$ 19,48	R\$ 1,33
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,025500	R\$ 15,08	R\$ 0,38
87530	SINAPI-CE	C	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00		R\$ 29,25	R\$ 29,25
87369	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		0,030400	R\$ 542,52	R\$ 16,49
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,472400	R\$ 19,48	R\$ 9,20
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,236200	R\$ 15,08	R\$ 3,56
98562	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,00		R\$ 35,81	R\$ 35,81
123	SINAPI-CE	I	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L		0,440500	R\$ 6,05	R\$ 2,66
87298	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		0,020000	R\$ 524,87	R\$ 10,50
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,989700	R\$ 19,48	R\$ 19,28
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,223200	R\$ 15,08	R\$ 3,37
92543	SINAPI-CE	C	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00		R\$ 17,39	R\$ 17,39
4425	SINAPI-CE	I	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,634000	R\$ 21,41	R\$ 13,58
40568	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG		0,030000	R\$ 10,49	R\$ 0,31
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,065000	R\$ 15,75	R\$ 1,02
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,118000	R\$ 19,22	R\$ 2,27

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,004600	R\$ 19,54	R\$ 0,09
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,006400	R\$ 18,56	R\$ 0,12
90822	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 281,93	R\$ 281,93
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,000000	R\$ 22,64	R\$ 67,91
10555	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,000000	R\$ 172,66	R\$ 172,66
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,800000	R\$ 0,05	R\$ 0,89
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,546000	R\$ 18,64	R\$ 28,81
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,773000	R\$ 15,08	R\$ 11,66
90821	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 264,14	R\$ 264,14
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,000000	R\$ 22,64	R\$ 67,91
10554	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,000000	R\$ 158,33	R\$ 158,33
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,800000	R\$ 0,05	R\$ 0,89
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,414000	R\$ 18,64	R\$ 26,35
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,707000	R\$ 15,08	R\$ 10,66
90830	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 123,35	R\$ 123,35
3081	SINAPI-CE	I	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ		1,000000	R\$ 97,12	R\$ 97,12
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,002000	R\$ 18,64	R\$ 18,67
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,501000	R\$ 15,08	R\$ 7,56
90831	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 108,09	R\$ 108,09
3099	SINAPI-CE	I	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ		1,000000	R\$ 88,01	R\$ 88,01
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,767000	R\$ 18,64	R\$ 14,29
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,384000	R\$ 15,08	R\$ 5,79
86932	SINAPI-CE	C	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00		R\$ 416,43	R\$ 416,43
86887	SINAPI-CE	C	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,000000	R\$ 44,78	R\$ 44,78
86888	SINAPI-CE	C	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,000000	R\$ 371,65	R\$ 371,65
97665	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00		R\$ 1,27	R\$ 1,27
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,020500	R\$ 19,71	R\$ 0,40
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,058000	R\$ 15,08	R\$ 0,87

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
88494	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 14,14	R\$ 14,14
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,040100	R\$ 0,54	R\$ 0,02
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,728800	R\$ 1,61	R\$ 1,17
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,505400	R\$ 20,60	R\$ 10,41
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,168500	R\$ 15,08	R\$ 2,54
88488	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	1,00		R\$ 10,81	R\$ 10,81
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,228500	R\$ 21,84	R\$ 4,99
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,227000	R\$ 20,60	R\$ 4,68
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,075700	R\$ 15,08	R\$ 1,14
88495	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 7,50	R\$ 7,50
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,040100	R\$ 0,54	R\$ 0,02
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,728800	R\$ 1,61	R\$ 1,17
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,245900	R\$ 20,60	R\$ 5,07
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,082000	R\$ 15,08	R\$ 1,24
88489	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 9,17	R\$ 9,17
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,228500	R\$ 21,84	R\$ 4,99
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,163100	R\$ 20,60	R\$ 3,36
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,054400	R\$ 15,08	R\$ 0,82
102201	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00		R\$ 12,01	R\$ 12,01
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,500000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
43652	SINAPI-CE	I	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG		0,375800	R\$ 6,47	R\$ 2,43
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,451900	R\$ 20,60	R\$ 9,31
102210	SINAPI-CE	C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00		R\$ 5,72	R\$ 5,72
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,006300	R\$ 19,67	R\$ 0,12
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,062600	R\$ 26,82	R\$ 1,68
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,190300	R\$ 20,60	R\$ 3,92
C1279	SEINFRA-CE	C	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00		R\$ 38,99	R\$ 38,99
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,300000	R\$ 1,62	R\$ 0,49
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,030000	R\$ 19,67	R\$ 0,59
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,160000	R\$ 26,82	R\$ 4,29
7307	SINAPI-CE	I	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0,120000	R\$ 28,93	R\$ 3,47
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 20,60	R\$ 16,48
100301	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 17,09	R\$ 13,67
.98562	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,00		R\$ 34,53	R\$ 34,53
123	SINAPI-CE	I	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E SEMENTO DE CLORETOS	L		0,440500	R\$ 6,05	R\$ 2,66
87298	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		0,020000	R\$ 524,87	R\$ 10,50
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,989700	R\$ 18,19	R\$ 18,00
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,223200	R\$ 15,08	R\$ 3,37
88423	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00		R\$ 15,30	R\$ 15,30
38877	SINAPI-CE	I	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG		2,260880	R\$ 5,21	R\$ 11,78
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,152500	R\$ 20,60	R\$ 3,14
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,024900	R\$ 15,08	R\$ 0,38

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
.C2210	SEINFRA-CE	C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00		R\$ 12,15	R\$ 12,15
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 13,59	R\$ 10,87
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 16,00	R\$ 1,28
C1910	SEINFRA-CE	C	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00		R\$ 21,69	R\$ 21,69
3	SINAPI-CE	I	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L		0,080000	R\$ 14,94	R\$ 1,20
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,500000	R\$ 20,60	R\$ 10,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,400000	R\$ 15,08	R\$ 6,03
.90776_	SINAPI-CE	C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		R\$ 15,48	R\$ 15,48
4083	SINAPI-CE	I	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H		1,000000	R\$ 13,06	R\$ 13,06
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
43463	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
43487	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
95401	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
97663	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00		R\$ 8,92	R\$ 8,92
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,144800	R\$ 18,91	R\$ 2,74
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,409600	R\$ 15,08	R\$ 6,18
.DMAN004	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 75,41	R\$ 75,41
	CREA-CE*		ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H		1,000000	R\$ 75,41	R\$ 75,41
	Nota:							
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.								
.90831	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 106,76	R\$ 106,76
3099	SINAPI-CE	I	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ		1,000000	R\$ 86,67	R\$ 86,67
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,767000	R\$ 18,64	R\$ 14,29
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,384000	R\$ 15,08	R\$ 5,79
.97631	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00		R\$ 7,37	R\$ 7,37
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,115100	R\$ 16,42	R\$ 1,89
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,387200	R\$ 14,15	R\$ 5,48
.DMAN005	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 201,22	R\$ 201,22
	CREA-CE*		ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H		1,000000	R\$ 201,22	R\$ 201,22
	Nota:							
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.								
.04740/ORSE	ORSE	C	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00		R\$ 22,22	R\$ 22,22
20193	SINAPI-CE	I	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES		1,310000	R\$ 13,94	R\$ 18,26
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,160000	R\$ 15,08	R\$ 2,41
88277	SINAPI-CE	C	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 19,43	R\$ 1,55
C4912	SEINFRA-CE	C	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00		R\$ 236,13	R\$ 236,13
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,200000	R\$ 15,08	R\$ 78,43
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,200000	R\$ 19,48	R\$ 62,33

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
88245	SINAPI-CE	I	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,150000	R\$ 13,72	R\$ 2,06
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,150000	R\$ 15,82	R\$ 2,37
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,030000	R\$ 100,52	R\$ 3,02
10163	SEINFRA/CE	I	ÁÇO CA-50	KG		2,180000	R\$ 5,33	R\$ 11,61
370	SINAPI-CE	I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,085000	R\$ 105,00	R\$ 8,93
7258	SINAPI-CE	I	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		18,000000	R\$ 0,38	R\$ 6,89
10567	SINAPI-CE	I	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0,450000	R\$ 9,71	R\$ 4,37
12081	SEINFRA/CE	I	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN		25,000000	R\$ 0,40	R\$ 9,94
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		45,000000	R\$ 0,54	R\$ 24,30
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,080000	R\$ 106,37	R\$ 8,51
11605	SEINFRA/CE	I	PEDRISCO	M3		0,010000	R\$ 75,38	R\$ 0,75
10103	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		0,040000	R\$ 8,63	R\$ 0,35
4730	SINAPI-CE	I	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,150000	R\$ 81,83	R\$ 12,27
96114	SINAPI-CE	C	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 08/2023 PS	M2	1,00		R\$ 61,12	R\$ 61,12
39413	SINAPI-CE	I	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2		1,083800	R\$ 16,52	R\$ 17,91
39427	SINAPI-CE	I	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M		3,547000	R\$ 5,18	R\$ 18,38
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		1,226700	R\$ 1,95	R\$ 2,39
39432	SINAPI-CE	I	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		1,427600	R\$ 2,29	R\$ 3,27
39434	SINAPI-CE	I	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG		0,692600	R\$ 2,86	R\$ 1,98
39435	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN		9,646900	R\$ 0,09	R\$ 0,87
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		1,226700	R\$ 0,21	R\$ 0,26
40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		0,012300	R\$ 23,57	R\$ 0,29
43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		0,037000	R\$ 13,01	R\$ 0,48
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,478600	R\$ 16,86	R\$ 8,07
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,478600	R\$ 15,08	R\$ 7,22
C1628	SEINFRA-CE	C	LIMPEZA GERAL	M2	1,00		R\$ 10,56	R\$ 10,56
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,700000	R\$ 15,08	R\$ 10,56
C0702	SEINFRA-CE	C	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00		R\$ 22,17	R\$ 22,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,720000	R\$ 15,08	R\$ 10,86
10578	SEINFRA/CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H		0,240000	R\$ 47,14	R\$ 11,31
100849	SINAPI-CE	C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00		R\$ 35,09	R\$ 35,09
377	SINAPI-CE	I	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN		1,000000	R\$ 31,46	R\$ 31,46
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,153600	R\$ 18,91	R\$ 2,90
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,048400	R\$ 15,08	R\$ 0,73
C4804	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,00		R\$ 379,96	R\$ 379,96
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
19119	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25
C4802	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.			R\$ 379,96	R\$ 379,96
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14
19117	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25
C4803	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00		R\$ 379,96	R\$ 379,96
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14
19118	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25
94210	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN.	1,00		R\$ 43,63	R\$ 43,63
1607	SINAPI-CE	I	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ		1,260000	R\$ 0,14	R\$ 0,18
4302	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN		1,260000	R\$ 2,23	R\$ 2,81
7194	SINAPI-CE	I	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2		1,357000	R\$ 26,13	R\$ 35,46
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,166000	R\$ 15,08	R\$ 2,50
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,128000	R\$ 19,06	R\$ 2,44
93281	SINAPI-CE	C	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP		0,005300	R\$ 19,54	R\$ 0,10
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI		0,007300	R\$ 18,56	R\$ 0,14
C0606	SEINFRA-CE	C	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00		R\$ 180,09	R\$ 180,09
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 15,08	R\$ 12,07
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,300000	R\$ 19,48	R\$ 5,84
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,460000	R\$ 19,37	R\$ 8,91
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,460000	R\$ 15,82	R\$ 7,28
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,420000	R\$ 15,75	R\$ 38,12
88262	SINAPI-CE	C	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,420000	R\$ 19,22	R\$ 46,52
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,033000	R\$ 105,00	R\$ 3,47
11916	SEINFRA/CE	I	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		0,120000	R\$ 9,58	R\$ 1,15
43059	SINAPI-CE	I	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		5,270000	R\$ 6,40	R\$ 33,71
10280	SINAPI-CE	I	BRITA	M3		0,040000	R\$ 57,14	R\$ 2,29
43132	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,090000	R\$ 11,21	R\$ 1,01
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		16,200000	R\$ 0,54	R\$ 8,75
43681	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2		0,400000	R\$ 27,43	R\$ 10,97

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
92404	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1,00		R\$ 59,11	R\$ 59,11
370	SINAPI-CE	I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,056800	R\$ 105,00	R\$ 5,96
4741	SINAPI-CE	I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,009800	R\$ 82,25	R\$ 0,81
36170	SINAPI-CE	I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2		1,004000	R\$ 44,63	R\$ 44,80
88260	SINAPI-CE	C	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,212900	R\$ 19,33	R\$ 4,11
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,212900	R\$ 15,08	R\$ 3,21
91277	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP		0,005500	R\$ 7,66	R\$ 0,04
91278	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI		0,101000	R\$ 0,56	R\$ 0,06
91283	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP		0,003800	R\$ 8,47	R\$ 0,03
91285	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI		0,102700	R\$ 0,92	R\$ 0,09
87530	SINAPI-CE	C	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2024	M2	1,00		R\$ 28,97	R\$ 28,97
87369	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3		0,030400	R\$ 533,22	R\$ 16,21
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,472400	R\$ 19,48	R\$ 9,20
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,236200	R\$ 15,08	R\$ 3,56

  
Alex Sousa  
ENGP CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%
B4	13º SALÁRIO	11,03%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%
B7	DIAS DE CHUVA	1,59%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
<b>B</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>48,36%</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>10,70%</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	8,74%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>9,20%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>99,26%</b>

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

**Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)**

Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90002/2025**

**TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO**

**OBJETO:** SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ.

DADOS PROCESSUAIS:	
<b>Pregão Eletrônico Nº:</b>	90002/2025
<b>Data:</b>	17/02/2025
<b>Horário:</b>	09:00H (Horário de Brasília)
DADOS DO PROPONENTE:	
<b>Nome:</b> Soma Engenharia e Construções LTDA.	<b>CNPJ:</b> 17.754.231/0001-93
<b>Responsável:</b> Alex Sousa	<b>E-mail:</b> soma-engenharia2@hotmail.com
<b>Endereço:</b> VL Lagoa da Areia, s/n – CE 187, Zona Rural, Novo Oriente - CE, 63.740-000	<b>Telefones:</b> (88) 99822-1131 / (85) 99689-9068
DADOS BANCÁRIOS:	
<b>Banco:</b> 237 - Banco Bradesco S.A.	
<b>Agencia:</b> 0097	
<b>Conta Corrente:</b> 0051818-2	
<b>Titularidade:</b> Soma Engenharia e Construções Ltda.	
<b>CNPJ:</b> 17.754.231/0001-93	

### 1.1. ITENS PROPOSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA/FABRICANTE MODELO	GRUPO	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
1.0	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ	SERVIÇO	1,00	-	II	R\$ 178.361,39	R\$ 178.361,39

**Valor Total da proposta:** R\$: 178.361,39 (cento e setenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa Dias)** dias corridos, a contar da data limite da licitação.


Neste ato, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados e, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da ordem de serviços.

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali estipulado.

Atenciosamente,

Novo Oriente - CE, 24 de Fevereiro de 2025

SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.754.231/0001-93

  
Alex Sousa  
Socio Administrador  
Eng. Civil - RNP 261081506-9

---

**ALEX SOUSA**  
Sócio Administrador / Resp. Técnico  
CPF: 805.908.373-20 / RNP 261081506-9  
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 17.754.231/0001-93

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	ITENS BÁSICOS	R\$ 12.623,36
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.189,72
3	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 3.341,40
4	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 5.831,46
5	PINTURA	R\$ 47.192,65
6	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 45.751,35
7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90
8	INSTALAÇÕES	R\$ 30.078,15
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 22.516,40
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:		R\$ 178.361,39

  
Alex Sousa  
ENG.º CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

GRUPO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ITENS BÁSICOS</b>							<b>R\$ 12.623,36</b>
1.1	DMAN004	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	2,00	R\$ 77,27	R\$ 96,59	R\$ 193,18
1.2	DMAN005	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	3,00	R\$ 203,60	R\$ 254,50	R\$ 763,50
1.3	90776_	SINAPI-CE	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	158,00	R\$ 17,97	R\$ 22,46	R\$ 3.548,68
1.4	90777_	SINAPI-CE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 78,60	R\$ 98,25	R\$ 2.358,00
1.5	04740/ORSE	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	200,00	R\$ 23,04	R\$ 28,80	R\$ 5.760,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 1.189,72</b>
2.1	97631	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,00	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 505,00
2.2	C2197	SEINFRA-CE	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	100,00	R\$ 3,02	R\$ 3,78	R\$ 378,00
2.3	C2210	SEINFRA-CE	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	18,00	R\$ 13,63	R\$ 17,04	R\$ 306,72
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE REBOCO</b>							<b>R\$ 3.341,40</b>
3.1	87878	SINAPI-CE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00	R\$ 3,54	R\$ 4,43	R\$ 88,60
3.2	87530	SINAPI-CE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	40,00	R\$ 29,25	R\$ 36,56	R\$ 1.462,40
3.3	98562	SINAPI-CE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	40,00	R\$ 35,81	R\$ 44,76	R\$ 1.790,40
<b>4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PORTAS</b>							<b>R\$ 5.831,46</b>

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

GRUPO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.1	90822	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00	R\$ 281,93	R\$ 352,42	R\$ 2.114,52
4.2	90821	SINAPI-CE	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00	R\$ 264,14	R\$ 330,18	R\$ 1.981,08
4.3	90830	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00	R\$ 123,35	R\$ 154,19	R\$ 925,14
4.4	90831	SINAPI-CE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00	R\$ 108,09	R\$ 135,12	R\$ 810,72
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 47.192,65</b>
5.1	C1207	SEINFRA-CE	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	100,00	R\$ 13,28	R\$ 16,60	R\$ 1.660,00
5.2	88494	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	80,00	R\$ 14,14	R\$ 17,68	R\$ 1.414,40
5.3	88488	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	420,00	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 5.674,20
5.4	88495	SINAPI-CE	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	200,00	R\$ 7,50	R\$ 9,38	R\$ 1.876,00
5.5	88489	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.350,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 15.471,00
5.6	102201	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	30,00	R\$ 12,01	R\$ 15,01	R\$ 450,30
5.7	102210	SINAPI-CE	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	165,00	R\$ 5,72	R\$ 7,15	R\$ 1.179,75
5.8	C1279	SEINFRA-CE	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	210,00	R\$ 38,99	R\$ 48,74	R\$ 10.235,40
5.9	88423	SINAPI-CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	270,00	R\$ 15,30	R\$ 19,13	R\$ 5.165,10
5.10	C1910	SEINFRA-CE	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	150,00	R\$ 21,69	R\$ 27,11	R\$ 4.066,50

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

GRUPO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
<b>6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE MURO</b>							<b>R\$ 45.751,35</b>
6.1	C4912	SEINFRA-CE	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	155,00	R\$ 236,13	R\$ 295,17	R\$ 45.751,35
<b>7</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO</b>							<b>R\$ 9.836,90</b>
7.1	96114	SINAPI-CE	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	100,00	R\$ 61,12	R\$ 76,40	R\$ 7.640,00
7.2	09082/ORSE	ORSE	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	90,00	R\$ 19,53	R\$ 24,41	R\$ 2.196,90
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>							<b>R\$ 30.078,15</b>
8.1	97663	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	15,00	R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 167,25
8.2	86932	SINAPI-CE	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN.	15,00	R\$ 416,43	R\$ 520,55	R\$ 7.808,25
8.3	100849	SINAPI-CE	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN.	15,00	R\$ 35,09	R\$ 43,86	R\$ 657,90
8.4	97665	SINAPI-CE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	45,00	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 71,55
8.5	C4804	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,	UN.	15,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 7.124,40
8.6	C4802	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR	UN.	15,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 7.124,40
8.7	C4803	SEINFRA-CE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR	UN.	15,00	R\$ 379,96	R\$ 474,96	R\$ 7.124,40
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 22.516,40</b>
9.1	97622	SINAPI-CE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,00	R\$ 40,02	R\$ 50,03	R\$ 500,30

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

GRUPO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
9.2	C0606	SEINFRA-CE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	20,00	R\$ 180,09	R\$ 225,12	R\$ 4.502,40
9.3	92404	SINAPI-CE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	150,00	R\$ 59,11	R\$ 73,89	R\$ 11.083,50
9.4	C0702	SEINFRA-CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,00	R\$ 22,17	R\$ 27,71	R\$ 498,78
9.5	C2530	SEINFRA-CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	18,00	R\$ 28,95	R\$ 36,19	R\$ 651,42
9.6	C1628	SEINFRA-CE	LIMPEZA GERAL	M2	400,00	R\$ 10,56	R\$ 13,20	R\$ 5.280,00

VALOR TOTAL: R\$ 178.361,39



Alca Sousa  
ENGO CIVIL  
RNP 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	ACUM.
1.0	ITENS BÁSICOS	R\$ 12.623,36	100,00%	0,00%	100,00%
			12.623,36	0,00	12.623,36
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.189,72	100,00%	0,00%	100,00%
			1.189,72	0,00	1.189,72
3.0	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	R\$ 3.341,40	100,00%	0,00%	100,00%
			3.341,40	0,00	3.341,40
4.0	RECUPERAÇÃO DE PORTAS	R\$ 5.831,46	50,00%	50,00%	100,00%
			2.915,73	2.915,73	5.831,46
5.0	PINTURA	R\$ 47.192,65	40,00%	60,00%	100,00%
			18.877,06	28.315,59	47.192,65
6.0	RECUPERAÇÃO DE MURO	R\$ 45.751,35	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	45.751,35	45.751,35
7.0	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	R\$ 9.836,90	70,00%	30,00%	100,00%
			6.885,83	2.951,07	9.836,90
8.0	INSTALAÇÕES	R\$ 30.078,15	50,00%	50,00%	100,00%
			15.039,08	15.039,08	30.078,15
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 22.516,40	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	22.516,40	22.516,40
	PORCENTAGEM	100,00%	34,13%	65,87%	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 178.361,39	R\$ 60.872,18	R\$ 117.489,22	R\$ 178.361,39



Alca Sousa  
EMP. CIVIL  
RMP 2010815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
C2474	SEINFRA-CE	C	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00		R\$ 20,36	R\$ 20,36	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,400000	R\$ 20,60	R\$ 8,24	
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,200000	R\$ 15,19	R\$ 3,04	
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,250000	R\$ 1,62	R\$ 0,41	
12158	SEINFRA/CE	I	TRINCHA 2'	UN		0,120000	R\$ 3,03	R\$ 0,36	
12093	SEINFRA/CE	I	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L		0,160000	R\$ 47,65	R\$ 7,62	
11890	SEINFRA/CE	I	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L		0,020000	R\$ 34,69	R\$ 0,69	
DMAN004	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 77,27	R\$ 77,27	
	CREA-CE*		ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H		1,000000	R\$ 77,27	R\$ 77,27	
	Nota:								
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.									
DMAN005	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00		R\$ 203,60	R\$ 203,60	
	CREA-CE*		ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H		1,000000	R\$ 203,60	R\$ 203,60	
	Nota:								
valor do contrato ( <a href="http://www.creace.org.br/">http://www.creace.org.br/</a> ), consulta em 03/01/2025.									
04740/ORSE	ORSE	C	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	1,00		R\$ 23,04	R\$ 23,04	
20193	SINAPI-CE	I	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO).	M2XMES		1,310000	R\$ 14,57	R\$ 19,08	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,160000	R\$ 15,08	R\$ 2,41	
88277	SINAPI-CE	C	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 19,43	R\$ 1,55	
C1207	SEINFRA-CE	C	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	1,00		R\$ 13,28	R\$ 13,28	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,350000	R\$ 20,60	R\$ 7,21	
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,250000	R\$ 15,19	R\$ 3,80	
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,500000	R\$ 0,54	R\$ 0,27	
11511	SEINFRA/CE	I	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG		0,700000	R\$ 2,86	R\$ 2,00	
C2530	SEINFRA-CE	C	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00		R\$ 28,95	R\$ 28,95	
10690	SEINFRA/CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H		0,222200	R\$ 130,28	R\$ 28,95	
DMAN013	TRT7	C	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1,00		R\$ 1,82	R\$ 1,82	
4222	SINAPI-CE	I	GASOLINA COMUM	L		0,400000	R\$ 4,55	R\$ 1,82	
C2197	SEINFRA-CE	C	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00		R\$ 3,02	R\$ 3,02	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,200000	R\$ 15,08	R\$ 3,02	
C1046	SEINFRA-CE	C	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00		R\$ 4,25	R\$ 4,25	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,250000	R\$ 15,08	R\$ 3,77	
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,025000	R\$ 19,06	R\$ 0,48	
09082/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00		R\$ 19,53	R\$ 19,53	
09368/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		1,000000	R\$ 19,53	R\$ 19,53	
C2210	SEINFRA-CE	C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00		R\$ 13,63	R\$ 13,63	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 15,08	R\$ 12,07	
88309	SINAPI-CE	C	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,080000	R\$ 19,48	R\$ 1,56	
90776_	SINAPI-CE	C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		R\$ 17,97	R\$ 17,97	
4083	SINAPI-CE	I	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H		1,000000	R\$ 15,53	R\$ 15,53	
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01	

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO								
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
43463	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
43487	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
95401	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90777_	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		R\$ 78,60	R\$ 78,60
2706	SINAPI-CE	I	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H		1,000000	R\$ 75,71	R\$ 75,71
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
43462	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
43486	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
95402	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE	H		1,000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
97622	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00		R\$ 40,02	R\$ 40,02
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,354100	R\$ 19,48	R\$ 6,90
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,195700	R\$ 15,08	R\$ 33,12
97631	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,00		R\$ 8,08	R\$ 8,08
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,115100	R\$ 19,48	R\$ 2,24
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,387200	R\$ 15,08	R\$ 5,84
87878	SINAPI-CE	C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1,00		R\$ 3,54	R\$ 3,54
87377	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M3		0,003700	R\$ 494,42	R\$ 1,83
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,068100	R\$ 19,48	R\$ 1,33
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,025500	R\$ 15,08	R\$ 0,38
87530	SINAPI-CE	C	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2024	M2	1,00		R\$ 29,25	R\$ 29,25
87369	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3		0,030400	R\$ 542,52	R\$ 16,49
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,472400	R\$ 19,48	R\$ 9,20
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,236200	R\$ 15,08	R\$ 3,56
98562	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	1,00		R\$ 35,81	R\$ 35,81
123	SINAPI-CE	I	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L		0,440500	R\$ 6,05	R\$ 2,66
87298	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3		0,020000	R\$ 524,87	R\$ 10,50
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,989700	R\$ 19,48	R\$ 19,28
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,223200	R\$ 15,08	R\$ 3,37
92543	SINAPI-CE	C	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,00		R\$ 17,39	R\$ 17,39
4425	SINAPI-CE	I	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0,634000	R\$ 21,41	R\$ 13,58
40568	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG		0,030000	R\$ 10,49	R\$ 0,31

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,065000	R\$ 15,75	R\$ 1,02	
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,118000	R\$ 19,22	R\$ 2,27	
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,004600	R\$ 19,54	R\$ 0,09	
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,006400	R\$ 18,56	R\$ 0,12	
90822	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 281,93	R\$ 281,93	
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,000000	R\$ 22,64	R\$ 67,91	
10555	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,000000	R\$ 172,66	R\$ 172,66	
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,800000	R\$ 0,05	R\$ 0,89	
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,546000	R\$ 18,64	R\$ 28,81	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,773000	R\$ 15,08	R\$ 11,66	
90821	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 264,14	R\$ 264,14	
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,000000	R\$ 22,64	R\$ 67,91	
10554	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,000000	R\$ 158,33	R\$ 158,33	
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,800000	R\$ 0,05	R\$ 0,89	
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,414000	R\$ 18,64	R\$ 26,35	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,707000	R\$ 15,08	R\$ 10,66	
90830	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 123,35	R\$ 123,35	
3081	SINAPI-CE	I	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ		1,000000	R\$ 97,12	R\$ 97,12	
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,002000	R\$ 18,64	R\$ 18,67	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,501000	R\$ 15,08	R\$ 7,56	
90831	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN.	1,00		R\$ 108,09	R\$ 108,09	
3099	SINAPI-CE	I	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ		1,000000	R\$ 88,01	R\$ 88,01	
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,767000	R\$ 18,64	R\$ 14,29	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,384000	R\$ 15,08	R\$ 5,79	
86932	SINAPI-CE	C	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00		R\$ 416,43	R\$ 416,43	
86887	SINAPI-CE	C	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,000000	R\$ 44,78	R\$ 44,78	
86888	SINAPI-CE	C	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,000000	R\$ 371,65	R\$ 371,65	

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
97665	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00		R\$ 1,27	R\$ 1,27	
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,020500	R\$ 19,71	R\$ 0,40	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,058000	R\$ 15,08	R\$ 0,87	
88494	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 14,14	R\$ 14,14	
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,040100	R\$ 0,54	R\$ 0,02	
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,728800	R\$ 1,61	R\$ 1,17	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,505400	R\$ 20,60	R\$ 10,41	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,168500	R\$ 15,08	R\$ 2,54	
88488	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_12/2023	M2	1,00		R\$ 10,81	R\$ 10,81	
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,228500	R\$ 21,84	R\$ 4,99	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,227000	R\$ 20,60	R\$ 4,68	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,075700	R\$ 15,08	R\$ 1,14	
88495	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 7,50	R\$ 7,50	
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,040100	R\$ 0,54	R\$ 0,02	
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,728800	R\$ 1,61	R\$ 1,17	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,245900	R\$ 20,60	R\$ 5,07	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,082000	R\$ 15,08	R\$ 1,24	
88489	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00		R\$ 9,17	R\$ 9,17	
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,228500	R\$ 21,84	R\$ 4,99	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,163100	R\$ 20,60	R\$ 3,36	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,054400	R\$ 15,08	R\$ 0,82	
102201	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00		R\$ 12,01	R\$ 12,01	
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,500000	R\$ 0,54	R\$ 0,27	
43652	SINAPI-CE	I	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG		0,375800	R\$ 6,47	R\$ 2,43	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,451900	R\$ 20,60	R\$ 9,31	
102210	SINAPI-CE	C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00		R\$ 5,72	R\$ 5,72	
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,006300	R\$ 19,67	R\$ 0,12	
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,062600	R\$ 26,82	R\$ 1,68	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,190300	R\$ 20,60	R\$ 3,92	
C1279	SEINFRA-CE	C	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00		R\$ 38,99	R\$ 38,99	
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,300000	R\$ 1,62	R\$ 0,49	
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,030000	R\$ 19,67	R\$ 0,59	
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,160000	R\$ 26,82	R\$ 4,29	
7307	SINAPI-CE	I	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0,120000	R\$ 28,93	R\$ 3,47	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 20,60	R\$ 16,48	
100301	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 17,09	R\$ 13,67	
88423	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00		R\$ 15,30	R\$ 15,30	
38877	SINAPI-CE	I	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG		2,260880	R\$ 5,21	R\$ 11,78	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,152500	R\$ 20,60	R\$ 3,14	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,024900	R\$ 15,08	R\$ 0,38	
C1910	SEINFRA-CE	C	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00		R\$ 21,69	R\$ 21,69	
3	SINAPI-CE	I	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L		0,080000	R\$ 14,94	R\$ 1,20	

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,500000	R\$ 20,60	R\$ 10,30	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,400000	R\$ 15,08	R\$ 6,03	
97663	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00		R\$ 8,92	R\$ 8,92	
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,144800	R\$ 18,91	R\$ 2,74	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,409600	R\$ 15,08	R\$ 6,18	
C4912	SEINFRA-CE	C	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00		R\$ 236,13	R\$ 236,13	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,200000	R\$ 15,08	R\$ 78,43	
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,200000	R\$ 19,48	R\$ 62,33	
88245	SINAPI-CE	I	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,150000	R\$ 13,72	R\$ 2,06	
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,150000	R\$ 15,82	R\$ 2,37	
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,030000	R\$ 100,52	R\$ 3,02	
10163	SEINFRA/CE	I	AÇO CA-50	KG		2,180000	R\$ 5,33	R\$ 11,61	
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,085000	R\$ 105,00	R\$ 8,93	
7258	SINAPI-CE	I	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		18,000000	R\$ 0,38	R\$ 6,89	
10567	SINAPI-CE	I	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0,450000	R\$ 9,71	R\$ 4,37	
12081	SEINFRA/CE	I	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN.		25,000000	R\$ 0,40	R\$ 9,94	
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		45,000000	R\$ 0,54	R\$ 24,30	
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,080000	R\$ 106,37	R\$ 8,51	
11605	SEINFRA/CE	I	PEDRISCO	M3		0,010000	R\$ 75,38	R\$ 0,75	
10103	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		0,040000	R\$ 8,63	R\$ 0,35	
4730	SINAPI-CE	I	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,150000	R\$ 81,83	R\$ 12,27	
96114	SINAPI-CE	C	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	1,00		R\$ 61,12	R\$ 61,12	
39413	SINAPI-CE	I	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2		1,083800	R\$ 16,52	R\$ 17,91	
39427	SINAPI-CE	I	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M		3,547000	R\$ 5,18	R\$ 18,38	
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		1,226700	R\$ 1,95	R\$ 2,39	
39432	SINAPI-CE	I	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		1,427600	R\$ 2,29	R\$ 3,27	
39434	SINAPI-CE	I	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE AGUA)	KG		0,692600	R\$ 2,86	R\$ 1,98	
39435	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN		9,646900	R\$ 0,09	R\$ 0,87	
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		1,226700	R\$ 0,21	R\$ 0,26	
40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		0,012300	R\$ 23,57	R\$ 0,29	
43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		0,037000	R\$ 13,01	R\$ 0,48	
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,478600	R\$ 16,86	R\$ 8,07	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,478600	R\$ 15,08	R\$ 7,22	
C1628	SEINFRA-CE	C	LIMPEZA GERAL	M2	1,00		R\$ 10,56	R\$ 10,56	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,700000	R\$ 15,08	R\$ 10,56	
C0702	SEINFRA-CE	C	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00		R\$ 22,17	R\$ 22,17	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,720000	R\$ 15,08	R\$ 10,86	
10578	SEINFRA/CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H		0,240000	R\$ 47,14	R\$ 11,31	
100849	SINAPI-CE	C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00		R\$ 35,09	R\$ 35,09	

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
377	SINAPI-CE	I	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN		1,000000	R\$ 31,46	R\$ 31,46	
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,153600	R\$ 18,91	R\$ 2,90	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,048400	R\$ 15,08	R\$ 0,73	
C4804	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00		R\$ 379,96	R\$ 379,96	
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57	
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14	
19119	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25	
C4802	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.			R\$ 379,96	R\$ 379,96	
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57	
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14	
19117	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25	
C4803	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00		R\$ 379,96	R\$ 379,96	
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 19,71	R\$ 29,57	
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,500000	R\$ 16,10	R\$ 24,14	
19118	SEINFRA/CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.		1,000000	R\$ 326,25	R\$ 326,25	
94210	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN.	1,00		R\$ 43,63	R\$ 43,63	
1607	SINAPI-CE	I	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ		1,260000	R\$ 0,14	R\$ 0,18	
4302	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN		1,260000	R\$ 2,23	R\$ 2,81	
7194	SINAPI-CE	I	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2		1,357000	R\$ 26,13	R\$ 35,46	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,166600	R\$ 15,08	R\$ 2,50	
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,128000	R\$ 19,06	R\$ 2,44	
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,005300	R\$ 19,54	R\$ 0,10	
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,007300	R\$ 18,56	R\$ 0,14	
C0606	SEINFRA-CE	C	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00		R\$ 180,09	R\$ 180,09	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,800000	R\$ 15,08	R\$ 12,07	
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,300000	R\$ 19,48	R\$ 5,84	
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,460000	R\$ 19,37	R\$ 8,91	
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,460000	R\$ 15,82	R\$ 7,28	

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO UNITÁRIO									
CÓD	FONTES	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)	
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,420000	R\$ 15,75	R\$ 38,12	
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,420000	R\$ 19,22	R\$ 46,52	
370	SINAPI-CE	I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,033000	R\$ 105,00	R\$ 3,47	
11916	SEINFRA/CE	I	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M		0,120000	R\$ 9,58	R\$ 1,15	
43059	SINAPI-CE	I	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		5,270000	R\$ 6,40	R\$ 33,71	
10280	SINAPI-CE	I	BRITA	M3		0,040000	R\$ 57,14	R\$ 2,29	
43132	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,090000	R\$ 11,21	R\$ 1,01	
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		16,200000	R\$ 0,54	R\$ 8,75	
43681	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2		0,400000	R\$ 27,43	R\$ 10,97	

92404	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	1,00		R\$ 59,11	R\$ 59,11	
370	SINAPI-CE	I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,056800	R\$ 105,00	R\$ 5,96	
4741	SINAPI-CE	I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,009800	R\$ 82,25	R\$ 0,81	
36170	SINAPI-CE	I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELO EPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2		1,004000	R\$ 44,63	R\$ 44,80	
88260	SINAPI-CE	C	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,212900	R\$ 19,33	R\$ 4,11	
88316	SINAPI-CE	C	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,212900	R\$ 15,08	R\$ 3,21	
91277	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV. - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP		0,005500	R\$ 7,66	R\$ 0,04	
91278	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV. - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI		0,101000	R\$ 0,56	R\$ 0,06	
91283	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP		0,003800	R\$ 8,47	R\$ 0,03	
91285	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI		0,102700	R\$ 0,92	R\$ 0,09	

  
Alex Sousa  
ENGRº CIVIL  
RNPº 2610815069

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento  
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	1,00%	(1)
RISCO (R).	1,27%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,39%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,50%	(4)
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>9,16%</b>	
LUCRO (L)	6,84%	(5)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6,84%</b>	
COFINS	1,95%	(6)
CPRB	0,00%	(7)
ISS	4,13%	(8)
PIS	0,42%	(9)
<b>TRIBUTAÇÃO (T)</b>	<b>6,50%</b>	
<b>BDI (fórmula)</b>	<b>25,00%</b>	

\* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (080004)

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE REPAROS EM PORTAS, REBOCOS, PINTURAS, COBERTAS, INSTALAÇÕES E MURO DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2025

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI-CE 11/2024 Com Desoneração; SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração; ORSE 10/2024-1

BDI = 25,00% - Encargos Sociais: Sem Desoneração

**GRUPO II - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU**

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%
B4	13º SALÁRIO	11,03%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%
B7	DIAS DE CHUVA	1,59%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
<b>B</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>48,36%</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>10,70%</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	8,74%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>9,20%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>99,26%</b>