



07/02/2025

REFORMA DA COBERTA DO FÓRUM DE CAUCAIA-CE COM TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU)=30 MM, PRÉ-PINTADA

R\$ 276.553,19

BDI: 28,89%

Nº.	COD.	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÁX.)
1 ITENS BÁSICOS / ADMINISTRAÇÃO									R\$ 20.586,58
1.1	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	271,47	349,90	349,90
1.2	90776	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	23,93	30,84	12.212,64
1.3	90777_	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	104,79	135,06	4.862,16
1.4	13311/ORSE	ORSE	4057	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M2/MÉS	36,00	25,02	32,25	1.161,00
1.5	97063	SINAPI-CE	4057	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	12,00	83,20	107,24	1.286,88
1.6	97113	SINAPI-CE	14236	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	300,00	1,85	2,38	714,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 3.897,39
2.1	C1046	SEINFRA/CE	1635	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	445,09	5,67	7,31	3.253,61
2.2	97622	SINAPI-CE	1635	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,36	53,36	68,78	643,78
3 PAREDES E PAINÉIS									R\$ 11.671,84
3.1	103328	SINAPI-CE	24813	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	101,98	88,80	114,45	11.671,84
4 REVESTIMENTO									R\$ 1.978,19
4.1	87878	SINAPI-CE	14658	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	35,39	4,70	6,06	214,45
4.2	87530	SINAPI-CE	14658	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,39	38,67	49,84	1.763,74
5 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 11.214,20
5.1	87692	SINAPI	14331	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	159,61	54,51	70,26	11.214,20
6 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS									R\$ 53.617,45
6.1	90443	SINAPI-CE	1635	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	111,88	7,27	9,37	1.048,32
6.2	C1239	SEINFRA/CE	14658	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	111,88	8,38	10,80	1.208,30
6.3	98546	SINAPI-CE	9119	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	250,24	120,70	155,57	38.930,46
6.4	98563	SINAPI-CE	14331	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_09/2023	M2	159,61	36,36	46,86	7.479,32
6.5	98564	SINAPI-CE	14331	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_09/2023	M2	78,08	49,20	63,41	4.951,05
7 COBERTURA									R\$ 161.243,33
7.1	92539	SINAPI-CE	9015	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	294,14	76,40	98,47	28.964,28
7.2	10453	SEINFRA/CE	19224	CALÇO PLÁSTICO	UN.	350,00	2,11	2,72	952,00
7.3	09180/ORSE	ORSE	19224	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRÉ-PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01	M2	302,77	326,02	420,21	127.226,06
7.4	C1002	SEINFRA/CE	19224	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	30,05	78,00	100,53	3.020,93
7.5	10029/ORSE	ORSE	9119	[RUFO] IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	5,37	116,87	150,63	809,18
7.6	90443	SINAPI-CE	1635	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13,43	7,27	9,37	125,84
7.7	C1239	SEINFRA/CE	14658	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	13,43	8,38	10,80	145,04
8 PINTURA									R\$ 2.462,57
8.1	95305	SINAPI-CE	13455	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	146,84	13,01	16,77	2.462,57



07/02/2025

REFORMA DA COBERTA DO FÓRUM DE CAUCAIA-CE COM TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU)=30 MM, PRÉ-PINTADA

R\$ 276.553,19

BDI: 28,89%

Nº.	COD.	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÁX.)
9	INSTALAÇÕES								R\$ 6.122,88
9.1	4283	ORSE	11405	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº. TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN.	9,00	30,79	39,69	357,21
9.2	C1950	SEINFRA/CE	1546	PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	243,26	313,54	2.821,86
9.3	C3734	SEINFRA/CE	13768	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UD	1,00	1.379,80	1.778,42	1.778,42
9.4	SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA POR NOVA EM FIBERGLASS								
9.4.1	DMAN017	TRT7	1546	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA	UN.	1,00	120,66	155,52	155,52
9.4.2	C3442	SEINFRA/CE	1546	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L. COM TAMPA	UN.	1,00	546,89	704,89	704,89
9.4.3	DMAN018	TRT7	1546	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUINDO FLANGES, REGISTRO, BÓIA, TUBOS E CONEXÕES	UN.	1,00	236,62	304,98	304,98
10	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 3.758,76
10.1	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,00	14,48	18,66	671,76
10.2	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	36,00	38,60	49,75	1.791,00
10.3	02450/ORSE	ORSE	25194	LIMPEZA GERAL	UN.	300,00	3,35	4,32	1.296,00

Tabelas utilizadas:

SINAPI-CE 12/2024 Desonerada
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneración
ORSE DEZEMBRO/2024-1

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região