

ANEXO III Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

MANUTENÇÃO PREDIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E RESERVATÓRIOS DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (Mín.)	VT C/ BDI (MÁX.)	
						MÍN.	MÁX.					
1 - GRUPO ÚNICO - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU						BDI	28,89%			TOTAL MÁXIMO	R\$ 68.590,16	
1.1	ITENS BÁSICOS											R\$ 8.540,80
1.1.1	DMAN004	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	1,00	103,03	132,80	132,80	132,80	
1.1.2	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	1,00	271,47	349,90	349,90	349,90	
1.1.3	90776_	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	60,00	26,23	33,81	33,81	2.028,60	
1.1.4	90777_	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,00	116,65	150,35	150,35	3.007,00	
1.1.5	DMAN013	TRT7	5622	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	107,40	930,00	2,52	3,25	349,05	3.022,50	
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											R\$ 1.647,00
1.2.1	07218/ORSE	ORSE	1635	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	150,00	8,52	10,98	10,98	1.647,00	
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 56.973,30
1.3.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1,00	150,00	75,34	97,11	97,11	14.566,50	
1.3.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	150,00	86,46	111,44	111,44	16.716,00	
1.3.3	98563	SINAPI-CE	1600	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	1,00	150,00	36,85	47,50	47,50	7.125,00	
1.3.4	10029/ORSE	ORSE	1600	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	80,00	142,92	184,21	184,21	14.736,80	
1.3.5	98555	SINAPI-CE	1600	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	1,00	100,00	29,71	38,29	38,29	3.829,00	

ANEXO III Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

MANUTENÇÃO PREDIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E RESERVATÓRIOS DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO.

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE		VU s/ BDI	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
						MÍN.	MÁX.				
1.4	SERVIÇOS FINAIS										
											R\$ 1.429,06
1.4.1	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	7,50	30,87	39,79	39,79	298,43
1.4.2	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	7,50	38,60	49,75	49,75	373,13
1.4.3	02450/ORSE	ORSE	25194	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	150,00	3,92	5,05	5,05	757,50

Tabelas utilizadas:

SINAPI-CE 09/2025 Com Desoneração

SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração

ORSE Agosto/2025-1

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO

Analista Judiciário TRT 7ª Região