

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

										Total:	R\$ 2.507.733,66
BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:											25,98%
BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:											27,42%
BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:											28,89%

Nº.	COD	FONTE	CODIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MIN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MIN.)	VT C/ BDI (MAX.)
GRUPO I - POLO FORTALEZA												
1 MUNICÍPIOS DE FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA e QUIXADA (BDI 01)											R\$	1.547.497,42
1.1 ITENS BÁSICOS												51.407,15
1.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	5,00	108,39	136,55	136,55	682,75
1.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	10,00	285,59	359,79	359,79	3.597,90
1.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	500,00	32,51	40,96	40,96	20.480,00
1.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	50,00	133,61	168,32	168,32	8.416,00
1.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	107,40	1.500,00	2,64	3,33	357,64	4.995,00
1.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00	300,00	32,80	41,32	41,32	12.396,00
1.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	M3	1,00	50,00	13,33	16,79	16,79	839,50
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												21.111,75
1.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	1,00	150,00	12,70	16,00	16,00	2.400,00
1.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	150,00	4,80	6,05	6,05	907,50
1.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	30,00	21,56	27,16	27,16	814,80
1.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	500,00	9,20	11,59	11,59	5.795,00
1.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	1,00	150,00	25,35	31,94	31,94	4.791,00
1.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	1,00	200,00	2,16	2,72	2,72	544,00
1.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	1,00	5,00	295,58	372,37	372,37	1.861,85
1.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	1,00	5,00	634,64	799,52	799,52	3.997,60
1.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES												166.367,40
1.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	1,00	150,00	5,30	6,68	6,68	1.002,00
1.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 02/2024	M2	1,00	150,00	43,75	55,12	55,12	8.268,00
1.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 02/2023. PE	M2	1,00	150,00	107,91	135,95	135,95	20.392,50
1.3.4	87262	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 02/2023. PE	M2	1,00	80,00	148,11	186,59	186,59	14.927,20
1.3.5	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	1,00	100,00	81,11	102,18	102,18	10.218,00
1.3.6	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	1,00	90,00	85,71	107,98	107,98	9.718,20
1.3.7	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 02/2026	M2	1,00	100,00	32,55	41,01	41,01	4.101,00
1.3.8	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	50,00	93,29	117,53	117,53	5.876,50
1.3.9	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	35,00	75,08	94,59	94,59	3.310,65
1.3.10	98671	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_ 02/2026	M2	1,00	30,00	474,12	597,30	597,30	17.919,00
1.3.11	98672	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_ 02/2026	M3	1,00	30,00	695,37	876,03	876,03	26.280,90
1.3.12	101727	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_ 02/2026	M2	1,00	50,00	192,56	242,59	242,59	12.129,50
1.3.13	97097	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021	M2	1,00	30,00	42,04	52,96	52,96	1.588,80
1.3.14	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 02/2028	M	1,00	25,00	197,01	248,19	248,19	6.204,75
1.3.15	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	M2	1,00	25,00	162,26	204,42	204,42	5.110,50
1.3.16	106791	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO DE DEGRÁUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_ 02/2026	M2	1,00	10,00	446,89	562,99	562,99	5.629,90
1.3.17	98689	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 02/2026	M	1,00	40,00	136,33	171,75	171,75	6.870,00
1.3.18	98695	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 02/2026	M	1,00	40,00	135,34	170,50	170,50	6.820,00
1.4 ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO												161.217,85
1.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN.	1,00	30,00	448,66	565,22	565,22	16.956,60
1.4.2	90820	SINAPI-CE	471809	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN.	1,00	30,00	411,64	518,58	518,58	15.557,40
1.4.3	90821	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN.	1,00	30,00	420,42	529,65	529,65	15.889,50
1.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN.	1,00	15,00	177,38	223,46	223,46	3.351,90
1.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN.	1,00	15,00	154,74	194,94	194,94	2.924,10
1.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	1,00	30,00	287,33	361,98	361,98	10.859,40
1.4.7	100666	SINAPI-CE	462573	COMPOSIÇÃO	JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2025	M2	1,00	50,00	476,50	600,29	600,29	30.014,50
1.4.8	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	50,00	49,49	62,35	62,35	3.117,50
1.4.9	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	1,00	15,00	666,95	840,22	840,22	12.603,30
1.4.10	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	M2	1,00	10,00	379,63	478,26	478,26	4.782,60
1.4.11	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	10,00	385,10	485,15	485,15	4.851,50
1.4.12	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 10/2025	M2	1,00	30,00	513,32	646,68	646,68	19.400,40

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA												Total:	R\$ 2.507.733,66
						BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:						25,98%	
						BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATELUS:						27,42%	
						BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:						28,89%	
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)	
							MÍN.	MÁX.					
1.4.13	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 10/2025	M2	1,00	15,00	452,78	570,41	570,41	8.556,15	
1.4.14	99842	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR SOLDADA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	1,00	10,00	509,45	641,81	641,81	6.418,10	
1.4.15	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF. 10/2025	M	1,00	40,00	82,62	104,08	104,08	4.163,20	
1.4.16	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UD	1,00	5,00	266,45	335,67	335,67	1.678,35	
1.4.17	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO		M	1,00	5,00	14,82	18,67	18,67	93,35	
1.5	PINTURA											618.680,50	
1.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAÓS C/MASSA ACRILICA	M2	1,00	350,00	21,07	26,54	26,54	9.289,00	
1.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMAÓ, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	1.500,00	21,59	27,20	27,20	40.800,00	
1.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAÓS. AF. 04/2023	M2	1,00	5.500,00	16,37	20,62	20,62	113.410,00	
1.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMAÓ, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	3.000,00	11,44	14,41	14,41	43.230,00	
1.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAÓS. AF. 04/2023	M2	1,00	15.000,00	13,87	17,47	17,47	262.050,00	
1.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	1,00	150,00	18,17	22,89	22,89	3.433,50	
1.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMAÓ. AF. 01/2021	M2	1,00	500,00	8,57	10,80	10,80	5.400,00	
1.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMAÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	500,00	59,27	74,67	74,67	37.335,00	
1.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	1,00	2.500,00	23,01	28,99	28,99	72.475,00	
1.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	300,00	29,06	36,61	36,61	10.983,00	
1.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	500,00	32,19	40,55	40,55	20.275,00	
1.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											33.229,60	
1.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	351,13	442,35	442,35	13.270,50	
1.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	350,00	10,50	13,23	13,23	4.630,50	
1.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	1,00	30,00	184,32	232,21	232,21	6.966,30	
1.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,00	5,00	545,25	686,91	686,91	3.434,55	
1.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK-30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M4	1,00	5,00	782,31	985,55	985,55	4.927,75	
1.7	FORROS											69.035,00	
1.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	400,00	79,34	99,95	99,95	39.980,00	
1.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	150,00	25,86	32,58	32,58	4.887,00	
1.7.3	104757	ORSE	12701	COMPOSIÇÃO	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	150,00	127,89	161,12	161,12	24.168,00	
1.8	COBERTA											47.799,00	
1.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	6,72	8,47	8,47	1.694,00	
1.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN.	1,00	200,00	66,38	83,63	83,63	16.726,00	
1.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,00	200,00	53,01	66,78	66,78	13.356,00	
1.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1,00	100,00	70,40	88,69	88,69	8.869,00	
1.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	M2	1,00	200,00	28,39	35,77	35,77	7.154,00	
1.9	INSTALAÇÕES											112.936,47	
1.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	35,00	14,05	17,70	17,70	619,50	
1.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	25,00	633,56	798,16	798,16	19.954,00	
1.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	25,00	46,64	58,76	58,76	1.469,00	
1.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	90,00	2,01	2,53	2,53	227,70	
1.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K; COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	518,64	653,38	653,38	19.601,40	
1.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	518,64	653,38	653,38	19.601,40	
1.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	518,64	653,38	653,38	19.601,40	
1.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	5,00	903,26	1.137,93	1.137,93	5.689,65	
1.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	15,00	336,25	423,61	423,61	6.354,15	
1.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	15,00	313,51	394,96	394,96	5.924,40	
1.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	15,00	328,30	413,59	413,59	6.203,85	
1.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3,00	2.034,72	2.563,34	2.563,34	7.690,02	
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											198.172,00	
1.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	400,00	80,48	101,39	101,39	40.556,00	

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

											Total:	R\$ 2.507.733,66
BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:												25,98%
BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:												27,42%
BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:												28,89%

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MIN.)	VT C/ BDI (MAX.)
							MIN.	MÁX.				
1.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	400,00	88,76	111,82	111,82	44.728,00
1.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	400,00	40,40	50,90	50,90	20.360,00
1.10.4	10029/ORSE	ORSE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	300,00	154,36	194,46	194,46	58.338,00
1.10.5	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	400,00	50,91	64,14	64,14	25.656,00
1.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	33,87	42,67	42,67	8.534,00
1.11	SERVIÇOS DIVERSOS											67.540,70
1.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	15,00	63,15	79,56	79,56	1.193,40
1.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,00	10,00	259,77	327,26	327,26	3.272,60
1.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	100,00	85,57	107,80	107,80	10.780,00
1.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	180,00	32,35	40,75	40,75	7.335,00
1.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	180,00	38,60	48,63	48,63	8.753,40
1.11.6	98524	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00	800,00	5,11	6,44	6,44	5.152,00
1.11.7	93358	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	25,00	94,90	119,56	119,56	2.989,00
1.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	1,00	6,00	2.187,93	2.756,35	2.756,35	16.538,10
1.11.9	102664	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1,00	15,00	50,39	63,48	63,48	952,20
1.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	500,00	16,79	21,15	21,15	10.575,00
2	MUNICÍPIOS DE MARACANAÚ, SOBRAL e CRATEÚS (BDI 02)											R\$ 468.463,54
2.1	ITENS BÁSICOS											28.264,18
2.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	5,00	108,39	138,11	138,11	690,55
2.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	5,00	285,59	363,90	363,90	1.819,50
2.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	250,00	32,51	41,42	41,42	10.355,00
2.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	133,61	170,25	170,25	6.810,00
2.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	70,00	1.808,00	2,64	3,36	3,36	6.074,88
2.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MES	1,00	50,00	32,80	41,79	41,79	2.089,50
2.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	H	1,00	25,00	13,33	16,99	16,99	424,75
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											11.075,84
2.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	12,70	16,18	16,18	1.618,00
2.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À CAL	M2	1,00	200,00	4,80	6,12	6,12	1.224,00
2.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIrada DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	47,25	21,56	27,47	27,47	1.297,96
2.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	1,00	240,00	9,20	11,72	11,72	2.812,80
2.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	25,35	32,30	32,30	1.615,00
2.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	2,16	2,75	2,75	137,50
2.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	2,00	295,58	376,63	376,63	753,26
2.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	2,00	634,64	808,66	808,66	1.617,32
2.3	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES											36.768,65
2.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	40,00	5,30	6,75	6,75	270,00
2.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	100,00	43,75	55,75	55,75	5.575,00
2.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA-ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	M2	1,00	100,00	107,91	137,50	137,50	13.750,00
2.3.4	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	25,00	81,11	103,35	103,35	2.583,75
2.3.5	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	25,00	85,71	109,21	109,21	2.730,25
2.3.6	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	25,00	32,55	41,48	41,48	1.037,00
2.3.7	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	10,00	93,29	118,87	118,87	1.188,70
2.3.8	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1,00	5,00	75,08	95,67	95,67	478,35
2.3.9	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M	1,00	20,00	197,01	251,03	251,03	5.020,60
2.3.10	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	20,00	162,26	206,75	206,75	4.135,00
2.4	ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO											51.723,55
2.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	448,66	571,68	571,68	8.575,20
2.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	411,64	524,51	524,51	7.867,65
2.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	420,42	535,70	535,70	8.035,50
2.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	177,38	226,02	226,02	3.390,30
2.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	154,74	197,17	197,17	2.957,55
2.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNICÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM.	M2	1,00	5,00	287,33	366,12	366,12	1.830,60

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

											Total:	R\$ 2.507.733,66
											BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:	25,98%
											BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:	27,42%
											BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:	28,89%
Nº.	COD	FONTE	CODIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MIN.)	VT C/ BDI (MAX.)
2.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	15,00	49,49	63,06	63,06	945,90
2.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M2	1,00	5,00	666,95	849,83	849,83	4.249,15
2.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	1,00	5,00	379,63	483,72	483,72	2.418,60
2.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	385,10	490,69	490,69	2.453,45
2.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025	M2	1,00	5,00	513,32	654,07	654,07	3.270,35
2.4.12	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 10/2025	M2	1,00	5,00	452,78	576,93	576,93	2.884,65
2.4.13	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	1,00	10,00	82,62	105,27	105,27	1.052,70
2.4.14	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF. 10/2025	UD	1,00	5,00	266,45	339,51	339,51	1.697,55
2.4.15	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M	1,00	5,00	14,82	18,88	18,88	94,40
2.5 PINTURA											113.663,90	
2.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	200,00	21,07	26,85	26,85	5.370,00
2.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	160,00	21,59	27,51	27,51	4.401,60
2.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	560,00	16,37	20,86	20,86	11.681,60
2.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	400,00	11,44	14,58	14,58	5.832,00
2.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	2.000,00	13,87	17,67	17,67	35.340,00
2.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	1,00	60,00	18,17	23,15	23,15	1.389,00
2.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	1,00	250,00	8,57	10,92	10,92	2.730,00
2.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	360,00	59,27	75,52	75,52	27.187,20
2.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	1,00	400,00	23,01	29,32	29,32	11.728,00
2.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	50,00	29,06	37,03	37,03	1.851,50
2.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	150,00	32,19	41,02	41,02	6.153,00
2.6 RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											25.566,80	
2.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	351,13	447,41	447,41	13.422,30
2.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	100,00	10,50	13,38	13,38	1.338,00
2.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	1,00	10,00	184,32	234,86	234,86	2.348,60
2.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	5,00	545,25	694,76	694,76	694,76	3.473,80
2.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇÃO 1:0,02:0,9:1:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M4	1,00	5,00	782,31	996,82	996,82	4.984,10
2.7 RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											13.075,50	
2.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	100,00	79,34	101,10	101,10	10.110,00
2.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	25,86	32,95	32,95	2.965,50
2.8 COBERTA											30.107,50	
2.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	6,72	8,56	8,56	1.712,00
2.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN.	1,00	200,00	66,38	84,58	84,58	16.916,00
2.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,00	50,00	53,01	67,55	67,55	3.377,50
2.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1,00	50,00	70,40	89,70	89,70	4.485,00
2.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	M2	1,00	100,00	28,39	36,17	36,17	3.617,00
2.9 INSTALAÇÕES											51.312,84	
2.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	20,00	14,05	17,90	17,90	358,00
2.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	20,00	633,56	807,28	807,28	16.145,60
2.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	20,00	46,64	59,43	59,43	1.188,60
2.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	30,00	2,01	2,56	2,56	76,80
2.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	518,64	660,85	660,85	6.608,50
2.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	518,64	660,85	660,85	6.608,50
2.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	518,64	660,85	660,85	6.608,50
2.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	903,26	1.150,93	1.150,93	2.301,86
2.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00	336,25	428,45	428,45	2.142,25
2.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	5,00	313,51	399,47	399,47	1.997,35
2.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	5,00	328,30	418,32	418,32	2.091,60
2.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	2.034,72	2.592,64	2.592,64	5.185,28

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA											Total:	R\$ 2.507.733,66		
BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:											25,98%			
BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAU, SOBRAL, CRATELUS:											27,42%			
BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOIEIRO DO NORTE:											28,89%			
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)		
							MÍN.	MÁX.						
2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO													59.913,00	
2.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	200,00	80,48	102,55	102,55	20.510,00		
2.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	200,00	88,76	113,10	113,10	22.620,00		
2.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	40,40	51,48	51,48	10.296,00		
2.10.4	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	50,91	64,87	64,87	6.487,00		
2.11 SERVIÇOS DIVERSOS													46.991,78	
2.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	10,00	63,15	80,47	80,47	804,70		
2.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00	20,00	259,77	331,00	331,00	6.620,00		
2.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	50,00	85,57	109,03	109,03	5.451,50		
2.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	180,00	32,35	41,22	41,22	7.419,60		
2.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	M3	1,00	24,00	38,60	49,18	49,18	1.180,32		
2.11.6	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	2.187,93	2.787,86	2.787,86	16.727,16		
2.11.7	98524	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00	200,00	5,11	6,51	6,51	1.302,00		
2.11.8	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	350,00	16,79	21,39	21,39	7.486,50		
3 MUNICÍPIOS DE CAUCAIA, EUSÉBIO, BATURITÉ, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e LIMOIEIRO DO NORTE (BDI 03)											R\$ 491.772,70			
3.1 ITENS BÁSICOS													30.701,70	
3.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	3,00	108,39	139,70	139,70	419,10		
3.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	6,00	285,59	368,10	368,10	2.208,60		
3.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	200,00	32,51	41,90	41,90	8.380,00		
3.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	133,61	172,21	172,21	6.888,40		
3.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	38,20	1.800,00	2,64	3,40	129,88	6.120,00		
3.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	1,00	150,00	32,80	42,28	42,28	6.342,00		
3.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	H	1,00	20,00	13,33	17,18	17,18	343,60		
3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													23.069,20	
3.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	150,00	12,70	16,37	16,37	2.455,50		
3.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	100,00	4,80	6,19	6,19	619,00		
3.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	35,00	21,56	27,79	27,79	972,65		
3.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	340,00	9,20	11,86	11,86	4.032,40		
3.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	25,35	32,67	32,67	6.534,00		
3.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	2,16	2,78	2,78	556,00		
3.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	10,00	295,58	380,97	380,97	3.809,70		
3.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	5,00	634,64	817,99	817,99	4.089,95		
3.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES													45.419,10	
3.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	40,00	5,30	6,83	6,83	273,20		
3.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	75,00	43,75	56,39	56,39	4.229,25		
3.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P.E	M2	1,00	75,00	107,91	139,09	139,09	10.431,75		
3.3.4	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	50,00	81,11	104,54	104,54	5.227,00		
3.3.5	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	50,00	85,71	110,47	110,47	5.523,50		
3.3.6	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	150,00	32,55	41,95	41,95	6.292,50		
3.3.7	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA	M2	1,00	50,00	93,29	120,24	120,24	6.012,00		
3.3.8	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	5,00	75,08	96,77	96,77	483,85		
3.3.9	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1,00	15,00	197,01	253,93	253,93	3.808,95		
3.3.10	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	15,00	162,26	209,14	209,14	3.137,10		
3.4 ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO													43.420,25	
3.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	448,66	578,28	578,28	5.782,80		
3.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	411,64	530,56	530,56	5.305,60		
3.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	420,42	541,88	541,88	5.418,80		
3.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	177,38	228,63	228,63	2.286,30		
3.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	154,74	199,44	199,44	1.994,40		
3.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	5,00	287,33	370,34	370,34	1.851,70		
3.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	10,00	49,49	63,79	63,79	637,90		
3.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	5,00	666,95	859,63	859,63	4.298,15		

3.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	M2	1,00	5,00	379,63	489,31	489,31	2.446,55
3.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	385,10	496,36	496,36	2.481,80
3.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 10/2025	M2	1,00	5,00	513,32	661,62	661,62	3.308,10
3.4.12	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_ 10/2025	M2	1,00	5,00	452,78	583,59	583,59	2.917,95
3.4.13	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_ 06/2018	M	1,00	10,00	82,62	106,49	106,49	1.064,90
3.4.14	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_ 10/2025	UD	1,00	10,00	266,45	343,43	343,43	3.434,30
3.4.15	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M	1,00	10,00	14,82	19,10	19,10	191,00
3.5	PINTURA											94.803,20
3.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	21,07	27,16	27,16	2.716,00
3.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO. UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	1,00	250,00	21,59	27,83	27,83	6.957,50
3.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	1,00	616,00	16,37	21,10	21,10	12.997,60
3.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	1,00	440,00	11,44	14,75	14,75	6.490,00
3.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	1,00	2.000,00	13,87	17,88	17,88	35.760,00
3.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_ 01/2021	M2	1,00	70,00	18,17	23,42	23,42	1.639,40
3.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M2	1,00	250,00	8,57	11,05	11,05	2.762,50
3.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	80,00	59,27	76,39	76,39	6.111,20
3.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_ 03/2024	M2	1,00	450,00	23,01	29,66	29,66	13.347,00
3.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	50,00	29,06	37,46	37,46	1.873,00
3.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	100,00	32,19	41,49	41,49	4.149,00
3.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											31.124,00
3.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	351,13	452,57	452,57	13.577,10
3.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 08/2022	KG	1,00	50,00	10,50	13,53	13,53	676,50
3.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	M2	1,00	35,00	184,32	237,57	237,57	8.314,95
3.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,00	5,00	545,25	702,77	702,77	3.513,85
3.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRALITE FCK=30 MPa, TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL, AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 09/2021	M4	1,00	5,00	782,31	1.008,32	1.008,32	5.041,60
3.7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											10.669,20
3.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	1,00	75,00	79,34	102,26	102,26	7.669,50
3.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	25,86	33,33	33,33	2.999,70
3.8	COBERTA											34.115,00
3.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	6,72	8,66	8,66	1.732,00
3.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	UN.	1,00	200,00	66,38	85,56	85,56	17.112,00
3.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	1,00	50,00	53,01	68,32	68,32	3.416,00
3.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	M2	1,00	50,00	70,40	90,74	90,74	4.537,00
3.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 10/2025	M2	1,00	200,00	28,39	36,59	36,59	7.318,00
3.9	INSTALAÇÕES											57.464,83
3.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN.	1,00	10,00	14,05	18,11	18,11	181,10
3.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN.	1,00	10,00	633,56	816,60	816,60	8.166,00
3.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN.	1,00	10,00	46,64	60,11	60,11	601,10
3.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN.	1,00	20,00	2,01	2,59	2,59	51,80
3.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	518,64	668,48	668,48	10.027,20
3.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	20,00	518,64	668,48	668,48	13.369,60
3.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	518,64	668,48	668,48	10.027,20
3.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3,00	903,26	1.164,21	1.164,21	3.492,63
3.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00	336,25	433,39	433,39	2.166,95
3.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC/P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	5,00	313,51	404,08	404,08	2.020,40
3.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	5,00	328,30	423,15	423,15	2.115,75
3.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	2.034,72	2.622,55	2.622,55	5.245,10
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											62.785,03

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

											Total:	R\$ 2.507.733,66
BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:												25,98%
BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:												27,42%
BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSÉBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:												28,89%
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MIN.)	VT C/ BDI (MAX.)
							MIN.	MÁX.				
3.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	200,00	80,48	103,73	103,73	20.746,00
3.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	200,00	88,76	114,40	114,40	22.880,00
3.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 09/2023	M2	1,00	200,00	40,40	52,07	52,07	10.414,00
3.10.5	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	1,00	100,00	50,91	65,62	65,62	6.562,00
3.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	1,00	50,00	33,87	43,66	43,66	2.183,00
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS											58.201,22
3.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,00	20,00	63,15	81,39	81,39	1.627,80
3.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,00	30,00	259,77	334,82	334,82	10.044,60
3.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	1,00	75,00	85,57	110,29	110,29	8.271,75
3.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	60,00	32,35	41,70	41,70	2.502,00
3.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	60,00	38,60	49,75	49,75	2.985,00
3.11.6	98524	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	M2	1,00	200,00	5,11	6,59	6,59	1.318,00
3.11.7	93358	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	1,00	10,00	94,90	122,32	122,32	1.223,20
3.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	1,00	6,00	2.187,93	2.820,02	2.820,02	16.920,12
3.11.9	102664	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF. 07/2021	M	1,00	5,00	50,39	64,95	64,95	324,75
3.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	600,00	16,79	21,64	21,64	12.984,00

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE											Total:		R\$	461.707,30		
											BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU:		28,89%			
											QUANTIDADE					
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)				
1	MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE e IGUATU (BDI 03)													R\$	461.707,30	
1.1	ITENS BÁSICOS													18.508,70		
1.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	2,00	108,39	139,70	139,70	279,40				
1.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	3,00	285,59	368,10	368,10	1.104,30				
1.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	158,40	32,51	41,90	41,90	6.636,96				
1.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,00	133,61	172,21	172,21	4.133,04				
1.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	158,00	474,00	2,64	3,40	537,20	1.611,60				
1.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MES	1,00	100,00	32,80	42,28	42,28	4.228,00				
1.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	H	1,00	30,00	13,33	17,18	17,18	515,40				
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													12.095,53		
1.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	12,70	16,37	16,37	818,50				
1.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	100,00	4,80	6,19	6,19	619,00				
1.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	18,90	21,56	27,79	27,79	525,23				
1.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	1,00	50,00	9,20	11,86	11,86	593,00				
1.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	25,35	32,67	32,67	3.267,00				
1.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	2,16	2,78	2,78	278,00				
1.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	5,00	295,58	380,97	380,97	1.904,85				
1.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	5,00	634,64	817,99	817,99	4.089,95				
1.3	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES													59.789,70		
1.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	20,00	5,30	6,83	6,83	136,60				
1.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	40,00	43,75	56,39	56,39	2.255,60				
1.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	1,00	150,00	107,91	139,09	139,09	20.863,50				
1.3.4	87262	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	1,00	50,00	148,11	190,90	190,90	9.545,00				
1.3.5	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	50,00	81,11	104,54	104,54	5.227,00				
1.3.6	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	50,00	85,71	110,47	110,47	5.523,50				
1.3.7	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	50,00	32,55	41,95	41,95	2.097,50				
1.3.8	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	10,00	93,29	120,24	120,24	1.202,40				
1.3.9	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	10,00	75,08	96,77	96,77	967,70				
1.3.10	97097	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1,00	50,00	42,04	54,19	54,19	2.709,50				
1.3.11	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1,00	20,00	197,01	253,93	253,93	5.078,60				
1.3.12	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	20,00	162,26	209,14	209,14	4.182,80				
1.4	ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO													44.614,29		
1.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	448,66	578,28	578,28	3.469,68				
1.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	411,64	530,56	530,56	3.183,36				
1.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	420,42	541,88	541,88	3.251,28				
1.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	177,38	228,63	228,63	1.371,78				
1.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	154,74	199,44	199,44	1.196,64				
1.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	5,00	287,33	370,34	370,34	1.851,70				
1.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	10,00	49,49	63,79	63,79	637,90				
1.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	5,00	666,95	859,63	859,63	4.298,15				
1.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	5,00	379,63	489,31	489,31	2.446,55				
1.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	385,10	496,36	496,36	2.481,80				
1.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,00	10,00	513,32	661,62	661,62	6.616,20				
1.4.12	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,00	10,00	452,78	583,59	583,59	5.835,90				
1.4.13	99842	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	1,00	5,00	509,45	656,63	656,63	3.283,15				
1.4.14	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00	10,00	82,62	106,49	106,49	1.064,90				
1.4.15	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_10/2025	UD	1,00	10,00	266,45	343,43	343,43	3.434,30				
1.4.16	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1,00	10,00	14,82	19,10	19,10	191,00				
1.5	PINTURA													88.675,85		
1.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	21,07	27,16	27,16	2.716,00				
1.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	80,00	21,59	27,83	27,83	2.226,40				
1.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	420,00	16,37	21,10	21,10	8.862,00				
1.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	200,00	11,44	14,75	14,75	2.950,00				

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE

											Total: R\$ 461.707,30					
											BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUAU: 28,89%					
											QUANTIDADE					
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)				
1.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	1,00	1.350,00	13,87	17,88	17,88	24.138,00				
1.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_ 01/2021	M2	1,00	30,00	18,17	23,42	23,42	702,60				
1.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M2	1,00	165,00	8,57	11,05	11,05	1.823,25				
1.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	210,00	59,27	76,39	76,39	16.041,90				
1.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_ 03/2024	M2	1,00	270,00	23,01	29,66	29,66	8.008,20				
1.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	400,00	29,06	37,46	37,46	14.984,00				
1.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	150,00	32,19	41,49	41,49	6.223,50				
1.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											27.190,47				
1.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	351,13	452,57	452,57	13.577,10				
1.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1,00	100,00	10,50	13,53	13,53	1.353,00				
1.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	M2	1,00	30,00	184,32	237,57	237,57	7.127,10				
1.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,00	3,00	545,25	702,77	702,77	2.108,31				
1.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 09/2021	M4	1,00	3,00	782,31	1.008,32	1.008,32	3.024,96				
1.7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											28.376,50				
1.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	1,00	100,00	79,34	102,26	102,26	10.226,00				
1.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	50,00	25,86	33,33	33,33	1.666,50				
1.7.3	104757	ORSE	12701	COMPOSIÇÃO	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	1,00	100,00	127,89	164,84	164,84	16.484,00				
1.8	COBERTA											11.769,50				
1.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	100,00	6,72	8,66	8,66	866,00				
1.8.2	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	M2	1,00	100,00	70,40	90,74	90,74	9.074,00				
1.8.3	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 10/2025	M2	1,00	50,00	28,39	36,59	36,59	1.829,50				
1.9	INSTALAÇÕES											60.490,28				
1.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN.	1,00	10,00	14,05	18,11	18,11	181,10				
1.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN.	1,00	10,00	633,56	816,60	816,60	8.166,00				
1.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN.	1,00	10,00	46,64	60,11	60,11	601,10				
1.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN.	1,00	45,00	2,01	2,59	2,59	116,55				
1.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	518,64	668,48	668,48	10.027,20				
1.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	518,64	668,48	668,48	10.027,20				
1.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	518,64	668,48	668,48	10.027,20				
1.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	3,00	903,26	1.164,21	1.164,21	3.492,63				
1.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	10,00	336,25	433,39	433,39	4.333,90				
1.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT	PT	1,00	10,00	313,51	404,08	404,08	4.040,80				
1.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	10,00	328,30	423,15	423,15	4.231,50				
1.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	2,00	2.034,72	2.622,55	2.622,55	5.245,10				
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											67.708,10				
1.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	150,00	80,48	103,73	103,73	15.559,50				
1.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	150,00	88,76	114,40	114,40	17.160,00				
1.10.3	98563	ORSE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_ 09/2023	M2	1,00	80,00	40,40	52,07	52,07	4.165,60				
1.10.4	10029/ORSE	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	100,00	154,36	198,95	198,95	19.895,00				
1.10.5	98554	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	1,00	100,00	50,91	65,62	65,62	6.562,00				
1.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	1,00	100,00	33,87	43,66	43,66	4.366,00				
1.11	SERVIÇOS DIVERSOS											42.488,38				
1.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	1,00	15,00	63,15	81,39	81,39	1.220,85				
1.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,00	3,00	259,77	334,82	334,82	1.004,46				
1.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	1,00	50,00	85,57	110,29	110,29	5.514,50				
1.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	18,00	32,35	41,70	41,70	750,60				
1.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	18,00	38,60	49,75	49,75	895,50				
1.11.6	98524	SEINFRA-CE	25195	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	M2	1,00	1.000,00	5,11	6,59	6,59	6.590,00				
1.11.7	93358	SEINFRA-CE	25196	COMPOSIÇÃO	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	M3	1,00	5,00	94,90	122,32	122,32	611,60				
1.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	2.187,93	2.820,02	2.820,02	16.920,12				

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE											Total:		R\$ 461.707,30			
											BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU:		28,89%			
											QUANTIDADE					
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)				
1.11.9	102664	SEINFRA-CE	25197	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	1,00	5,00	50,39	64,95	64,95	324,75				
1.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25198	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	400,00	16,79	21,64	21,64	8.656,00				

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1