

Fortaleza-CE, 16 de Abril de 2021

AO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021

OBJETO: Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global. O regime de execução contratual adotado será a empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" da lei 8666/93, sendo a execução dos serviços por preço certo e total, pois foi possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa nossa proposta para execução dos serviços do objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021** pelo preço global de **R\$ 249.905,70 (Duzentos e Quarenta e Nove mil, Novecentos e cinco reais e setenta centavos)**, com prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro, em anexo, contados a partir do recebimento da Ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO, Carteira de Identidade nº. 12945-D CREA CE e CNPF nº 480.106.263-68, como representante legal desta empresa e técnico vinculado à execução da obra.

PROPONENTE: Conducto Engenharia Ltda

CNPJ: 08.728.600/0001-82

ENDEREÇO: Rua Calixto Machado, Nº 21 Sala N – Bairro Pires Façanha – CEP 61.760-000 Eusébio-CE

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agencia: 3473-8, Conta Corrente: 35.322-1.

E-MAIL: conducto@conducto.eng.br


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta.

Prazo de execução 120 dias corridos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados imediatamente após o recebimento da ordem de serviço.

Declaramos que em nossa proposta constam todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam todos os custos de mão-de-obra líquida, obrigações sociais e trabalhistas, tributos, BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), custos administrativos, equipamentos de trabalho e transporte, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços.

Atenciosamente,



CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
CPF - 480.106.263-68



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIÃO	DATA : 13/04/2021	L.S. Hora: 112,73%	
LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19%	L.S. Mês: 70,58%	
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	FONTE	VERSÃO	REF.
RÉGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	ORSE	2020/11	02/2021
UNIDADES:	879.0M²	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1	ITENS BÁSICOS	15.383,85	6,16
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.070,11	2,03
3	PAREDES E PAINÉIS	16.385,80	6,56
4	REVESTIMENTO	8.636,67	3,46
5	PAVIMENTAÇÃO	15.166,64	6,07
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	53.416,12	21,37
7	COBERTURA	108.136,19	43,27
8	PINTURA	6.167,52	2,47
9	INSTALAÇÕES	18.302,50	7,32
10	SERVIÇOS FINAIS	3.240,30	1,30
	VALOR BDI TOTAL:	51.870,31	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	198.035,39	
	VALOR TOTAL:	249.905,70	


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Engenheiro Civil - CREA 12945-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIAO	DATA : 13/04/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19%	ORSE	2020/11	02/2021
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	L.S. Hora: 112,73%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	L.S. Mês: 70,58%	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2021
UNIDADES:	879.0M²		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	ITENS BÁSICOS								12.189,62	15.383,85
1.1	DMAN005	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS - (ART) - acima de 15.000,00	PRÓPRIA	UND	1,00	233,94	295,21	233,94	295,21	
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	352,00	25,45	32,12	8.958,40	11.306,24	
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	80,12	101,10	2.563,84	3.235,20	
1.4	04740/ORSE - TRT	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	PRÓPRIA	M²/MÊS	72,00	6,02	7,60	433,44	547,20	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								4.017,47	5.070,11
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	879,00	4,16	5,25	3.656,64	4.614,75	
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	9,36	38,55	48,65	360,83	455,36	
3	PAREDES E PAINÉIS								12.984,94	16.385,80
3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	191,49	67,81	85,57	12.984,94	16.385,80	
4	REVESTIMENTO								6.844,23	8.636,67
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	214,15	3,34	4,21	715,26	901,57	
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	214,15	28,62	36,12	6.128,97	7.735,10	
5	PAVIMENTAÇÃO								12.019,75	15.166,64
5.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	SINAPI	M2	298,85	40,22	50,75	12.019,75	15.166,64	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS								42.328,50	53.416,12
6.1	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	SEINFRA	M2	522,05	59,93	75,63	31.286,46	39.482,64	
6.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	298,85	24,67	31,13	7.372,63	9.303,20	
6.3	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	111,60	32,88	41,49	3.669,41	4.630,28	
7	COBERTURA								85.692,02	108.136,19
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	580,15	16,82	21,23	9.758,12	12.316,58	
7.2	10453	CALÇO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	800,00	2,78	3,51	2.224,00	2.808,00	
7.3	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	614,96	108,34	136,71	66.624,77	84.071,18	
7.4	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	SEINFRA	M	35,00	45,33	57,20	1.586,55	2.002,00	
7.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	54,30	36,79	46,43	1.997,70	2.521,15	
7.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	232,00	9,09	11,47	2.108,88	2.661,04	
7.7	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	232,00	6,00	7,57	1.392,00	1.756,24	

8	PINTURA							4.886,90	6.167,52
8.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	214,15	22,82	28,80	4.886,90	6.167,52
9	INSTALAÇÕES							14.503,96	18.302,50
9.1	S04283	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	PRÓPRIA	UND	16,00	28,59	36,08	457,44	577,28
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	172,02	217,07	2.752,32	3.473,12
9.3	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	10,00	1.081,52	1.364,77	10.815,20	13.647,70
9.4	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	20,00	23,95	30,22	479,00	604,40
10	SERVIÇOS FINAIS							2.568,00	3.240,30
10.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	PRÓPRIA	M³	42,00	19,06	24,05	800,52	1.010,10
10.2	C2530 - TRT	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	PRÓPRIA	M³	42,00	25,44	32,10	1.068,48	1.348,20
10.3	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	300,00	2,33	2,94	699,00	882,00
							VALOR BDI TOTAL:	51.870,31	
							VALOR ORÇAMENTO:	198.035,39	
							VALOR TOTAL:	249.905,70	


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil - CREA 12945-D

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP

CONTRATADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIAO	DATA :	13/04/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	IGUATU - CE	BDI :	26,19%	ORSE	2020/11	02/2021
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	L.S. Hora:	112,73%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
RÉGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	L.S. Mês:	70,58%	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2021
UNIDADES:	879.0M²			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	ITENS BÁSICOS										15.383,85	
1.1	DMAN005	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS - (ART) - acima de 15.000,00	PRÓPRIA	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	233,94	61,27	295,21	295,21
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	352,00	24,03	0,00	0,00	1,42	6,67	32,12	11.306,24
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	79,10	0,00	0,00	1,02	20,98	101,10	3.235,20
1.4	04740/ORSE - TRT	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	PRÓPRIA	M²/MÊS	72,00	2,52	0,00	2,37	1,13	1,58	7,60	547,20
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										5.070,11	
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	879,00	4,16	0,00	0,00	0,00	1,09	5,25	4.614,75
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	9,36	25,87	0,00	0,00	12,68	10,10	48,65	455,36
3	PAREDES E PAINÉIS										16.385,80	
3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	191,49	32,39	22,17	0,00	13,25	17,76	85,57	16.385,80
4	REVESTIMENTO										8.636,67	
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	214,15	1,50	1,21	0,00	0,63	0,87	4,21	901,57
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	214,15	12,41	10,80	0,00	5,41	7,50	36,12	7.735,10
5	PAVIMENTAÇÃO										15.166,64	
5.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	298,85	13,47	20,57	0,00	6,18	10,53	50,75	15.166,64
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS										53.416,12	
6.1	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	SEINFRA	M2	522,05	21,27	38,66	0,00	0,00	15,70	75,63	39.482,64
6.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	298,85	9,55	11,05	0,00	4,07	6,46	31,13	9.303,20
6.3	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	111,60	10,29	18,25	0,00	4,34	8,61	41,49	4.630,28
7	COBERTURA										108.136,19	
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	580,15	2,40	13,46	0,00	0,96	4,41	21,23	12.316,58
7.2	I0453	CALÇO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	800,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,73	3,51	2.808,00
7.3	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	614,96	7,71	97,68	0,00	2,95	28,37	136,71	84.071,18
7.4	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	SEINFRA	M	35,00	4,25	41,08	0,00	0,00	11,87	57,20	2.002,00
7.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	54,30	4,18	30,88	0,01	1,72	9,64	46,43	2.521,15
7.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	232,00	6,71	0,00	0,00	2,38	2,38	11,47	2.661,04

7.7	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	232,00	5,89	0,10	0,00	0,01	1,57	7,57	1.756,24
8	PINTURA											6.167,52
8.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	214,15	15,46	7,36	0,00	0,00	5,98	28,80	6.167,52
9	INSTALAÇÕES											18.302,50
9.1	S04283	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	PRÓPRIA	UND	16,00	7,90	17,80	0,00	2,89	7,49	36,08	577,28
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	133,42	38,60	0,00	0,00	45,05	217,07	3.473,12
9.3	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	1.081,52	283,25	1.364,77	13.647,70
9.4	100861	SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	20,00	6,22	14,84	0,00	2,89	6,27	30,22	604,40
10	SERVIÇOS FINAIS											3.240,30
10.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	PRÓPRIA	M³	42,00	10,18	0,00	4,30	4,58	4,99	24,05	1.010,10
10.2	C2530 - TRT	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	PRÓPRIA	M³	42,00	4,77	0,00	0,00	20,67	6,66	32,10	1.348,20
10.3	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	300,00	1,15	1,11	0,00	0,07	0,61	2,94	882,00
											VALOR BDI TOTAL:	51.870,31
											VALOR ORÇAMENTO:	198.035,39
											VALOR TOTAL:	249.905,70


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil - CREA 12945-D

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP

CONTRATADA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIÃO	DATA : 13/04/2021	L.S. Hora: 112,73%
LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19%	L.S. Mês: 70,58%
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	FONTES	VERSÃO
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	ORSE	2020/11
UNIDADES:	879.0M²	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			02/2021
			12/2018
			02/2021

1.1. DMAN005 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS - (ART) - acima de 15.000,00 (UND)

GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CREA/CE	Faixa 3: acima de R\$ 15.000,00	PRÓPRIA	UND	1,00000000	233,94	233,94
TOTAL GERAL:						233,94
VALOR:						233,94
VALOR SEM ENCARGOS:						233,94
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						233,94
VALOR BDI (26.19%):						61,27
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						61,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						295,21
QUANTIDADE:						1,00
VALOR TOTAL:						233,94
VALOR BDI TOTAL:						61,27
VALOR TOTAL COM BDI:						295,21
TOTAL GERAL:						295,21

1.2. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87157534	0,94	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87157534	0,55	0,48
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87157534	0,08	0,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87157534	0,06	0,05
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						1,42
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	0,87157534	27,16	23,67
TOTAL MAO DE OBRA:						23,67
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,87157534	0,41	0,36
TOTAL SERVICIO:						0,36
VALOR:						25,45
VALOR SEM ENCARGOS:						12,72
VALOR ENCARGOS (112.73%):						12,73
VALOR COM ENCARGOS:						25,45
VALOR BDI (26.19%):						6,67
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						6,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						32,12
QUANTIDADE:						352,00
VALOR TOTAL:						8.958,40
VALOR BDI TOTAL:						2.347,84
VALOR TOTAL COM BDI:						11.306,24
TOTAL GERAL:						11.306,24

1.3. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86588134	0,55	0,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86588134	0,55	0,48
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86588134	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,86588134	0,06	0,05
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						1,02
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,86588134	90,41	78,28

				TOTAL MAO DE OBRA:		78,28
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,86588134	0,95	0,82
TOTAL SERVICOS:						0,82
VALOR:						80,12
VALOR SEM ENCARGOS:						38,21
VALOR ENCARGOS (112.73%):						41,91
VALOR COM ENCARGOS:						80,12
VALOR BDI (26.19%):						20,98
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						20,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						101,10
QUANTIDADE:						32,00
VALOR TOTAL:						2.563,84
VALOR BDI TOTAL:						671,36
VALOR TOTAL COM BDI:						3.235,20
TOTAL GERAL:						3.235,20

1.4. 04740/ORSE - TRT - ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM (M²/MÊS)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	SINAPI	M2XME	1,31000000	1,81	2,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	18,22	1,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	16,25	2,35
TOTAL SERVICOS:						3,64
VALOR:						6,02
VALOR SEM ENCARGOS:						4,68
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,34
VALOR COM ENCARGOS:						6,02
VALOR BDI (26.19%):						1,58
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						1,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						7,60
QUANTIDADE:						72,00
VALOR TOTAL:						433,44
VALOR BDI TOTAL:						113,76
VALOR TOTAL COM BDI:						547,20
TOTAL GERAL:						547,20

2.1. C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,66	3,67
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	19,96	0,50
TOTAL MAO DE OBRA:						4,16
VALOR:						4,16
VALOR SEM ENCARGOS:						1,95
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,21
VALOR COM ENCARGOS:						4,16
VALOR BDI (26.19%):						1,09
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						1,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						5,25
QUANTIDADE:						879,00
VALOR TOTAL:						3.656,64
VALOR BDI TOTAL:						958,11
VALOR TOTAL COM BDI:						4.614,75
TOTAL GERAL:						4.614,75

2.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20280736	20,66	4,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11446154	16,25	34,36

TOTAL SERVIÇO:	38,55
VALOR:	38,55
VALOR SEM ENCARGOS:	24,86
VALOR ENCARGOS (112.73%):	13,69
VALOR COM ENCARGOS:	38,55
VALOR BDI (26.19%):	10,10
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	10,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	48,65
QUANTIDADE:	9,36
VALOR TOTAL:	360,83
VALOR BDI TOTAL:	94,53
VALOR TOTAL COM BDI:	455,36
TOTAL GERAL:	455,36

3.1. 87496 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	631,11	17,63
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	35,79	0,34
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	1,76	1,38
TOTAL MATERIAL:						19,35

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00948188	478,39	4,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52226000	20,66	31,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76800000	16,25	12,48

TOTAL SERVIÇO:	48,47
VALOR:	67,81
VALOR SEM ENCARGOS:	50,66
VALOR ENCARGOS (112.73%):	17,15
VALOR COM ENCARGOS:	67,81
VALOR BDI (26.19%):	17,76
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	17,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	85,57
QUANTIDADE:	191,49
VALOR TOTAL:	12.984,94
VALOR BDI TOTAL:	3.400,86
VALOR TOTAL COM BDI:	16.385,80
TOTAL GERAL:	16.385,80

4.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00405724	477,37	1,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06292352	20,66	1,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00615385	16,25	0,10

TOTAL SERVIÇO:	3,34
VALOR:	3,34
VALOR SEM ENCARGOS:	2,54
VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,80
VALOR COM ENCARGOS:	3,34
VALOR BDI (26.19%):	0,87
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	0,87
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	4,21
QUANTIDADE:	214,15
VALOR TOTAL:	715,26
VALOR BDI TOTAL:	186,31
VALOR TOTAL COM BDI:	901,57
TOTAL GERAL:	901,57

4.2. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03625426	478,39	17,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42352372	20,66	8,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15569231	16,25	2,53
TOTAL SERVIÇO:						28,62
VALOR:						28,62
VALOR SEM ENCARGOS:						22,06
VALOR ENCARGOS (112.73%):						6,56
VALOR COM ENCARGOS:						28,62
VALOR BDI (26.19%):						7,50
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						7,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						36,12
QUANTIDADE:						214,15
VALOR TOTAL:						6.128,97
VALOR BDI TOTAL:						1.606,13
VALOR TOTAL COM BDI:						7.735,10
TOTAL GERAL:						7.735,10

5.1. 87692 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05892314	528,23	31,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31510165	20,66	6,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15938462	16,25	2,59
TOTAL SERVIÇO:						40,22
VALOR:						40,22
VALOR SEM ENCARGOS:						33,09
VALOR ENCARGOS (112.73%):						7,13
VALOR COM ENCARGOS:						40,22
VALOR BDI (26.19%):						10,53
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						10,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						50,75
QUANTIDADE:						298,85
VALOR TOTAL:						12.019,75
VALOR BDI TOTAL:						3.146,89
VALOR TOTAL COM BDI:						15.166,64
TOTAL GERAL:						15.166,64

6.1. C5022 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,85810811	16,17	13,88
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,37014925	19,96	7,39
TOTAL MAO DE OBRA:						21,27
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	5,12	1,33
19508	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	30,20	34,73
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	6,51	2,60
TOTAL MATERIAL:						38,66
VALOR:						59,93
VALOR SEM ENCARGOS:						48,65
VALOR ENCARGOS (112.73%):						11,28
VALOR COM ENCARGOS:						59,93
VALOR BDI (26.19%):						15,70
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						15,70
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						75,63
QUANTIDADE:						522,05
VALOR TOTAL:						31.286,46
VALOR BDI TOTAL:						8.196,18
VALOR TOTAL COM BDI:						39.482,64
TOTAL GERAL:						39.482,64

6.2. 98563 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	1,36	1,41
					TOTAL MATERIAL:	1,41
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02427428	586,79	14,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37554165	20,66	7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07715860	16,25	1,25
					TOTAL SERVICOS:	23,25
					VALOR:	24,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	19,61
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	5,06
					VALOR COM ENCARGOS:	24,67
					VALOR BDI (26.19%):	6,46
					VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	6,46
					VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
					VALOR COM BDI:	31,13
					QUANTIDADE:	298,85
					VALOR TOTAL:	7.372,63
					VALOR BDI TOTAL:	1.930,57
					VALOR TOTAL COM BDI:	9.303,20
					TOTAL GERAL:	9.303,20

6.3. 98564 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,05000000	8,20	8,61
					TOTAL MATERIAL:	8,61
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02427428	586,79	14,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41839191	20,66	8,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08511941	16,25	1,38
					TOTAL SERVICOS:	24,26
					VALOR:	32,88
					VALOR SEM ENCARGOS:	27,44
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	5,44
					VALOR COM ENCARGOS:	32,88
					VALOR BDI (26.19%):	8,61
					VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	8,61
					VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
					VALOR COM BDI:	41,49
					QUANTIDADE:	111,60
					VALOR TOTAL:	3.669,41
					VALOR BDI TOTAL:	960,87
					VALOR TOTAL COM BDI:	4.630,28
					TOTAL GERAL:	4.630,28

7.1. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	10,75	0,32
00004472	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,63100000	20,82	13,14
					TOTAL MATERIAL:	13,46
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05872193	17,29	1,02
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10554475	20,46	2,16
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00564103	18,58	0,10
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00428495	19,41	0,08
					TOTAL SERVICOS:	3,36
					VALOR:	16,82
					VALOR SEM ENCARGOS:	15,54
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,28
					VALOR COM ENCARGOS:	16,82

VALOR BDI (26.19%):	4,41
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	4,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	21,23
QUANTIDADE:	580,15
VALOR TOTAL:	9.758,12
VALOR BDI TOTAL:	2.558,46
VALOR TOTAL COM BDI:	12.316,58
TOTAL GERAL:	12.316,58

7.2. I0453 - CALÇO PLÁSTICO (UN)

VALOR:	2,78
VALOR SEM ENCARGOS:	2,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,78
VALOR BDI (26.19%):	0,73
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	0,73
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	3,51
QUANTIDADE:	800,00
VALOR TOTAL:	2.224,00
VALOR BDI TOTAL:	584,00
VALOR TOTAL COM BDI:	2.808,00
TOTAL GERAL:	2.808,00

7.3. C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,69	5,07
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,25	0,75
12042	TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	M2	1,00000000	91,86	91,86
TOTAL MATERIAL:					97,68	
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27127985	16,25	4,41
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26746167	23,36	6,25
TOTAL SERVICOS:					10,66	
VALOR:					108,34	
VALOR SEM ENCARGOS:					104,25	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					4,09	
VALOR COM ENCARGOS:					108,34	
VALOR BDI (26.19%):					28,37	
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):					28,37	
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00	
VALOR COM BDI:					136,71	
QUANTIDADE:					614,96	
VALOR TOTAL:					66.624,77	
VALOR BDI TOTAL:					17.446,41	
VALOR TOTAL COM BDI:					84.071,18	
TOTAL GERAL:					84.071,18	

7.4. C0993 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm (M)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,12487562	19,96	2,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11991870	14,66	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:					4,25	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,69	5,07
12048	TELHA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1,42000000	25,36	36,01
TOTAL MATERIAL:					41,08	
VALOR:					45,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					43,08	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					2,25	
VALOR COM ENCARGOS:					45,33	
VALOR BDI (26.19%):					11,87	
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):					11,87	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	57,20
QUANTIDADE:	35,00
VALOR TOTAL:	1.586,55
VALOR BDI TOTAL:	415,45
VALOR TOTAL COM BDI:	2.002,00
TOTAL GERAL:	2.002,00

7.5. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	10,49	0,06
00005104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	54,10	0,06
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	20,41	21,43
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	29,64	5,87
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	76,78	3,46
TOTAL MATERIAL:					30,88	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01660418	18,58	0,31
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01179487	19,41	0,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18738518	16,25	3,05
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09965928	23,36	2,33
TOTAL SERVIÇO:					5,92	

VALOR:	36,79
VALOR SEM ENCARGOS:	34,57
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,22
VALOR COM ENCARGOS:	36,79
VALOR BDI (26.19%):	9,64
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	9,64
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	46,43
QUANTIDADE:	54,30
VALOR TOTAL:	1.997,70
VALOR BDI TOTAL:	523,45
VALOR TOTAL COM BDI:	2.521,15
TOTAL GERAL:	2.521,15

7.6. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06305170	15,78	0,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40138067	20,18	8,10
TOTAL SERVIÇO:					9,09	

VALOR:	9,09
VALOR SEM ENCARGOS:	5,54
VALOR ENCARGOS (112.73%):	3,55
VALOR COM ENCARGOS:	9,09
VALOR BDI (26.19%):	2,38
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	2,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	11,47
QUANTIDADE:	232,00
VALOR TOTAL:	2.108,88
VALOR BDI TOTAL:	552,16
VALOR TOTAL COM BDI:	2.661,04
TOTAL GERAL:	2.661,04

7.7. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18507463	19,96	3,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15040650	14,66	2,20
TOTAL MAO DE OBRA:					5,89	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	47,33	0,02

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,04545450	1,02	0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,43	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,10
VALOR:						6,00
VALOR SEM ENCARGOS:						2,88
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,12
VALOR COM ENCARGOS:						6,00
VALOR BDI (26.19%):						1,57
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						1,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						7,57
QUANTIDADE:						232,00
VALOR TOTAL:						1.392,00
VALOR BDI TOTAL:						364,24
VALOR TOTAL COM BDI:						1.756,24
TOTAL GERAL:						1.756,24

8.1. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35380835	16,17	5,72
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48757455	19,98	9,74
TOTAL MAO DE OBRA:						15,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	5,66	7,36
TOTAL MATERIAL:						7,36
VALOR:						22,82
VALOR SEM ENCARGOS:						14,63
VALOR ENCARGOS (112.73%):						8,19
VALOR COM ENCARGOS:						22,82
VALOR BDI (26.19%):						5,98
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						5,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						28,80
QUANTIDADE:						214,15
VALOR TOTAL:						4.886,90
VALOR BDI TOTAL:						1.280,62
VALOR TOTAL COM BDI:						6.167,52
TOTAL GERAL:						6.167,52

9.1. S04283 - RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM (UND)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	17,80	17,80
TOTAL MATERIAL:						17,80
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44723866	20,18	9,03
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10838947	16,25	1,76
TOTAL SERVICIO:						10,79
VALOR:						28,59
VALOR SEM ENCARGOS:						24,40
VALOR ENCARGOS (112.73%):						4,19
VALOR COM ENCARGOS:						28,59
VALOR BDI (26.19%):						7,49
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):						7,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:						0,00
VALOR COM BDI:						36,08
QUANTIDADE:						16,00
VALOR TOTAL:						457,44
VALOR BDI TOTAL:						119,84
VALOR TOTAL COM BDI:						577,28
TOTAL GERAL:						577,28

9.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,64066339	16,17	42,70

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,70597015	19,96	54,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50338000	14,66	36,70

TOTAL MAO DE OBRA: 133,42

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	83,53	0,33
00001106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00000000	0,60	1,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	0,52	1,56
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,72	5,72
00037949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	1,29	2,58
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,73	1,73
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,98	10,98
00037948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,22	2,22
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,33000000	10,06	3,32
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,50000000	3,63	5,45
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,59923664	4,86	2,91

TOTAL MATERIAL: 38,60

VALOR: 172,02

VALOR SEM ENCARGOS: 101,31

VALOR ENCARGOS (112.73%): 70,71

VALOR COM ENCARGOS: 172,02

VALOR BDI (26.19%): 45,05

VALOR BDI PADRÃO (26.19%): 45,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

VALOR COM BDI: 217,07

QUANTIDADE: 16,00

VALOR TOTAL: 2.752,32

VALOR BDI TOTAL: 720,80

VALOR TOTAL COM BDI: 3.473,12

TOTAL GERAL: 3.473,12

9.3. C3734 - REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16807	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	UN	1,00000000	1,081,52	1,081,52

TOTAL SERVIÇO: 1,081,52

VALOR: 1,081,52

VALOR SEM ENCARGOS: 1,081,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,081,52

VALOR BDI (26.19%): 283,25

VALOR BDI PADRÃO (26.19%): 283,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

VALOR COM BDI: 1.364,77

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 10.815,20

VALOR BDI TOTAL: 2.832,50

VALOR TOTAL COM BDI: 13.647,70

TOTAL GERAL: 13.647,70

9.4. 100861 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	0,85	2,55
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	12,29	12,29

TOTAL MATERIAL: 14,84

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10552268	20,18	2,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42927128	16,25	6,98

TOTAL SERVIÇO: 9,11

VALOR: 23,95

VALOR SEM ENCARGOS: 20,65

VALOR ENCARGOS (112.73%): 3,30

VALOR COM ENCARGOS:	23,95
VALOR BDI (26.19%):	6,27
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	6,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	30,22
QUANTIDADE:	20,00
VALOR TOTAL:	479,00
VALOR BDI TOTAL:	125,40
VALOR TOTAL COM BDI:	604,40
TOTAL GERAL:	604,40

10.1. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (M³)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DI URNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,23700680	36,75	8,71
883 16	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63692308	16,25	10,35
TOTAL SERVICOS:					19,06	
VALOR:					19,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,67	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					5,39	
VALOR COM ENCARGOS:					19,06	
VALOR BDI (26.19%):					4,99	
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):					4,99	
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00	
VALOR COM BDI:					24,05	
QUANTIDADE:					42,00	
VALOR TOTAL:					800,52	
VALOR BDI TOTAL:					209,58	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.010,10	
TOTAL GERAL:					1.010,10	

10.2. C2530 - TRT - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M³)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,21135176	120,35	25,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					25,44	
VALOR:					25,44	
VALOR SEM ENCARGOS:					22,91	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					2,53	
VALOR COM ENCARGOS:					25,44	
VALOR BDI (26.19%):					6,66	
VALOR BDI PADRÃO (26.19%):					6,66	
VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00	
VALOR COM BDI:					32,10	
QUANTIDADE:					42,00	
VALOR TOTAL:					1.068,48	
VALOR BDI TOTAL:					279,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.348,20	
TOTAL GERAL:					1.348,20	


10.3. S02450 - Limpeza geral (m2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,11402157	10,11	1,15
TOTAL MAO DE OBRA:					1,15	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00628141	7,39	0,05
102414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,09777778	8,35	0,82
TOTAL MATERIAL:					0,87	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11402157	2,78	0,32
TOTAL SERVICOS:					0,32	
VALOR:					2,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,73	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,60	
VALOR COM ENCARGOS:					2,33	
VALOR BDI (26.19%):					0,61	

VALOR BDI PADRÃO (26.19%):	0,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	2,94
QUANTIDADE:	300,00
VALOR TOTAL:	699,00
VALOR BDI TOTAL:	183,00
VALOR TOTAL COM BDI:	882,00
TOTAL GERAL:	882,00


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Engenheiro Civil - CREA 12945-D

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
CONTRATADA

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIÃO	DATA : 13/04/2021 L.S. Hora: 112,73%		
	LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19% L.S. Mês: 70,58%		
	CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	FONTE	VERSÃO	REF.
	REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	ORSE	2020/11	02/2021
	UNIDADES:	879,0M²	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas Financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
AC	Administração Central	5,50
	TOTAL	8,16

Benefícios		
S+G	Seguro/Garantia	1,00
L	Lucro	8,96
	TOTAL	9,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 26,19%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil - CREA 12945-D

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP

CONTRATADA

—

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIÃO	DATA : 13/04/2021 L.S. Hora: 112,73%	
	LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19% L.S. Mês: 70,58%	
	CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	FONTE	VERSÃO
	REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	ORSE	2020/11
	UNIDADES:	879,0M²	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			REF.	
			02/2021	
			12/2018	
			02/2021	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,50	1,50
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	35,30	35,30

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

Horista = 112,73%
Mensalista = 70,58%

A+B+C+D


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil - CREA 12945-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 - TRT 7ª REGIÃO	DATA : 13/04/2021	L.S. Hora: 112,73%
LOCAL:	IGUATU - CE	BDI : 26,19%	L.S. Mês: 70,58%
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	FORTE VERSÃO REF.	
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada por preço global	ORSE	2020/11 02/2021
UNIDADES:	879,0M²	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO 12/2018
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 284,31	SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO 02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ITENS BÁSICOS	15.383,85	26,50%	24,50%	24,50%	24,50%	100,00%
			4.067,37	3.772,16	3.772,16	3.772,16	15.383,85
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.070,11	100,00%				100,00%
			5.070,11				5.070,11
3	PAREDES E PAINÉIS	16.385,80	100,00%				100,00%
			16.385,80				16.385,80
4	REVESTIMENTO	8.636,67		71,00%	29,00%		100,00%
				6.135,83	2.500,84		8.636,67
5	PAVIMENTAÇÃO	15.166,64		80,00%	20,00%		100,00%
				12.133,31	3.033,33		15.166,64
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	53.416,12		14,60%	85,40%		100,00%
				7.896,53	45.519,59		53.416,12
7	COBERTURA	108.136,19		6,00%	47,60%	46,40%	100,00%
				7.389,95	50.665,34	50.080,90	108.136,19
8	PINTURA	6.167,52				100,00%	100,00%
						6.167,52	6.167,52
9	INSTALAÇÕES	18.302,50	14,60%	53,20%	32,20%		100,00%
			2.729,54	5.459,08	10.113,88		18.302,50
10	SERVIÇOS FINAIS	3.240,30	50,20%	14,20%	14,20%	21,40%	100,00%
			1.635,48	456,33	456,33	692,16	3.240,30
		249.905,70	29.888,30	43.243,19	116.061,47	60.712,74	
			29.888,30	73.131,49	189.192,96	249.905,70	249.905,70


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil - CREA 12945-D

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CONTRATADA