



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ANEXO V

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE CONTORNO DOS PORTAIS DE SEGURANÇA EM VIDRO TEMPERADO NAS VARAS DO TRABALHO DE PACAJUS, MARACANAU, LIMOEIRO DO NORTE e CAUCAIA

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos e seguros, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2. IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2 MOBILIZAÇÕES

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.

Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 VISITA TÉCNICA PRELIMINAR

Deverá ser realizada visita técnica preliminar para conferência de medidas “in loco” com vistas a fabricação das peças.

2 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

3 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS (ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL)

Os serviços deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil e encarregado geral, sendo estimado que o serviço em cada vara demandará 12 horas de engenheiro civil e 40 horas de encarregado geral.

4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCECERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA

Todos os insumos necessários à instalação deverão ser transportados até as Varas, sendo previsto três viagens para cada Vara com o uso de caminhão comercial, utilizando, para fins de cálculo, a distância de Fortaleza (ida e volta) até o local da prestação do serviço.

5 MONTAGEM DE TAPUME

A porta do acesso principal da Vara deverá ser retirada com demolição de parte das paredes de contorno, a fim de isolar estes serviços dos demais ambientes de uso da Vara deverá ser executado tapume com utilização de compensado de madeira e demais acessórios.

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO

1 a 6 ESCORAMENTO, DEMOLIÇÃO, RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

A porta do acesso principal da Vara deverá ser retirada com demolição de verga e parte das paredes de contorno, a fim de ampliar o vão; para suportar a laje superior até a colocação de perfil deverá ocorrer, previamente a demolição, o escoramento da laje.

Logo após os serviços de demolição, o entulho produzido será carregado em caminhão basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

7 a 11 PERFIL “I” E COXINS DE CONCRETO ARMADO

Após a execução das demolições deverá ser instalada viga metálica tipo “I” pré-pintada com h=200 mm para suporte da laje superior, sendo ancorada em coxins de concreto armado sobre as alvenarias remanescentes.

12 a 14 REVESTIMENTO DE PAREDES

Após a reconstituição do vão final das alvenarias deverá ser executado o chapisco com argamassa no traço 1:3 e o reboco tipo massa única no traço 1:2:8.

Deverá ser reinstalado revestimento cerâmico (meia parede) em áreas afetadas na sala de espera.

15 a 18 PINTURAS E PROTEÇÃO DE QUINA

Após a reconstituição dos revestimentos nas paredes ocorrerá a aplicação de massa corrida látex, sendo aplicada, após o lixamento das paredes, uma demão de fundo selador acrílico e sobre este, duas demãos de pintura látex acrílica.

Nas quinas deixadas com a ampliação do vão, deverão ser instaladas (do chão até o forro) cantoneira de alumínio de 2” por 2” para proteção das quinas de paredes.

19 a 20 RETIRADA E IMPLANTAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL

Devido a implantação dos equipamentos deverá ser adaptado novo lay out do piso podotátil interno em borracha, conforme plantas específicas.

21 CORTINA DE AR PARA ACESSO PRINCIPAL

Na projeção da porta de vidro a ser instalada no acesso principal da vara, deverá ser instalada cortina de ar com controle remoto e 120 centímetros de largura, sendo utilizada uma estrutura metálica fixada na laje superior para suporte do equipamento.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

Serão instaladas luminárias fluorescente de led e tomadas de força para alimentação dos equipamentos, vide plantas específicas.

CONTORNOS DE VIDRO

1 RELOCAÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DE PAREDES

As placas fixadas nas paredes que interferirem com a execução dos serviços serão relocadas para posições definidas pela fiscalização.

2 e 3 VIDRO TEMPERADO DE 10mm e PERFIL DE ALUMINIO

Preliminarmente a instalação dos painéis de vidro temperado deverá ser lançado perfil de alumínio superior a fim de estruturar a montagem painéis de vidro e trilhos; os painéis de vidro temperado, liso e transparente, com espessura de 10 mm, fabricado sob medida, obedecendo-se as dimensões de projeto e visita "in loco" para conferencia.

Correrá por conta da contratada todos os acessórios e ferragens necessários à fixação dos vidros na alvenaria, perfil de alumínio superior, ou outro elemento, com o devido cuidado de deixá-los alinhados e nivelados..

Alertamos para que, antes da produção (corte) do material, todas as medidas deverão ser conferidas no local do serviço, e no caso de divergências que interfiram na sua execução, a fiscalização deverá ser consultada.

4 a 6 PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACESSÓRIOS

Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado de 10 mm, liso e transparente, com espessura de 10 mm, fabricado sob medida, obedecendo-se as dimensões de projeto.

Correrá por conta da contratada todo o jogo de acessórios em alumínio polido, a saber: trilho superior, trinco, fechadura, contra-fechadura, capuchinho, puxador duplo tubular, com diâmetro de Ø 1", e comprimento de 50 cm e outros que sejam necessários, atentando sempre para o cuidado de deixar a porta devidamente alinhada e nivelada.

São de responsabilidade da CONTRATADA os ajustes e lubrificações para o perfeito funcionamento da porta.

7 LIMPEZA GERAL.

Os serviços serão recebidos somente após a inspeção final em que se constate a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.