



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ANEXO II
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 85,20%(HORA)

Serviço de Manutenção Preventiva em equipamento de Nobreak 8 kVA Metropolitana

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,4200	
88266/SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	20,4900	
91677/SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	1,0000	73,8000	
				Total:	377,08
MATERIAIS					
CP-01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	H	2,0000	18,8800	
CP-02	DESLOCAMENTO	KM	68,00	1,8300	
				Total:	162,20
				Total Simples:	539,28
				Valor BDI:	30,00%
				Valor Geral:	701,08

Serviço de Manutenção Preventiva em equipamento de Nobreak 8 kVA Interior (Norte)

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,4200	
88266/SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	20,4900	
91677/SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	1,0000	73,8000	
				Total:	377,08
MATERIAIS					
CP-01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	H	2,0000	18,8800	
CP-02	DESLOCAMENTO	KM	233,00	1,8300	
				Total:	464,15
				Total Simples:	841,23
				Valor BDI:	30,00%
				Valor Geral:	1.093,62

Serviço de Manutenção Preventiva em equipamento de Nobreak 8 kVA Interior (Leste)

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,4200	
88266/SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	20,4900	
91677/SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	1,0000	73,8000	
				Total:	377,08
MATERIAIS					
CP-01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	H	2,0000	18,8800	
CP-02	DESLOCAMENTO	KM	125,00	1,8300	
				Total:	266,51
				Total Simples:	643,59
				Valor BDI:	30,00%
				Valor Geral:	836,68

Serviço de Manutenção Preventiva em equipamento de Nobreak 20 kVA (Juazeiro e Iguatu)

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,4200	
88266/SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	20,4900	
91677/SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	4,0000	73,8000	
				Total:	598,48
MATERIAIS					
CP-01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	H	2,0000	18,8800	
CP-02	DESLOCAMENTO	KM	344,0000	1,8300	
				Total:	667,28
				Total Simples:	1.265,76
				Valor BDI:	30,00%
				Valor Geral:	1.645,52

CP-01 – Equipamentos e Ferramentas para manutenção em Nobreak

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000
				Total:	0,0000
MATERIAIS					
11241/ORSE	ALCATE VOLT-AMPERÍMETRO	UN	0,0031425	131,9000	0,41
I7438/SEINFRA	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	CJ	0,0314250	357,4500	11,23
11240/ORSE	ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	0,0031425	22,9000	0,07
11278/ORSE	ALICATE DIAGONAL PARA CORTE RENTE 5" A 8"	UN	0,0031425	27,0000	0,08
11468/ORSE	CHAVE DE FENDA 1/8" x 5"	UN	0,0031425	3,3700	0,01
10579/ORSE	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	UN	0,0031425	18,4500	0,06
VALOR MERCADO	OSCILOSCÓPIO	UN	0,0031425	2.232,5800	7,02
				Total:	18,88
				Total Simples:	18,88
				Valor BDI:	0,00%
				Valor Geral:	18,88

CP 02 – Deslocamento

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-	-	-	0,0000	0,0000	0,00
				Total:	0,00
MATERIAIS					
4222/SINAPI	GASOLINA COMUM	UN	0,4000000	4,5700	1,83
				Total:	1,83
				Total Simples:	1,83
				Valor BDI:	0,00%
				Valor Geral:	1,83

Referências:

SINAPI 03.2019**ORSE Maio/2019-1****SEINFRA 026.1**