



Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

**Fwd: Esclarecimentos - PE nº 04/2021 - PROAD nº 2175/2020**

1 mensagem

Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

29 de março de 2021 15:44

Para: Construtora Elos &lt;elos@construtoraelos.com.br&gt;

Boa tarde

Seguem esclarecimentos feitos pela área responsável do TRT.

Att

Marceyron Vieira  
Pregoeiro

----- Forwarded message -----

De: **Divisão de Engenharia** <trtenge@trt7.jus.br>

Date: seg., 29 de mar. de 2021 às 12:09

Subject: Re: Esclarecimentos - PE nº 04/2021 - PROAD nº 2175/2020

To: Setor de Licitações &lt;slicit@trt7.jus.br&gt;

Cc: Francisco Erlane Capistrano Damasceno &lt;francisco.damasceno@trt7.jus.br&gt;, Gustavo Daniel Gesteira Monteiro &lt;gustavodgm@trt7.jus.br&gt;, Setor de Manutenção &lt;manutencao@trt7.jus.br&gt;

Boa Tarde,

Conforme questionamento da Empresa Elos, segue abaixo os devidos esclarecimentos:

**Questionamento 01:**

No item 9.1 consta a instalação de Ralo Abacaxi bem como a instalação do ponto de drenagem dessa água pluvial, esses pontos já são em locais existentes ou serão novos pontos? Pois caso sejam novos pontos e necessite furo na laje, este item dos furos não foi contemplado na planilha orçamentária.

- Está claro conforme ANEXO V - Especificações técnicas:

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	CORRESPONDENTE A TODO MATERIAL E SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA COBERTA
--------------------------------------	---

**Questionamento 02:**

No item 9.3 consta Remanejamento de condensadores de ar condicionados, entretanto no edital não consta projeto para essa instalação, dos locais das máquinas existentes, como onde elas serão realocadas para que se possa verificar a disposição e quantitativos das tubulações. Na composição deste item não está discriminado o quantitativos de cabos e rede frigorígena como menciona no título do item. Então se faz necessário o projeto destas máquinas inclusive as bitolas das instalações.

- Está claro conforme ANEXO V - Especificações técnicas:

**REMANEJAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS DE SPLIT PARA AS LAJES TÉCNICAS**

Será feito o remanejamento dos equipamentos de ar condicionado para o térreo, facilitando a manutenção dos mesmos.

Está incluído no serviço todo material/serviço referente ao remanejamento das unidades condensadoras, como cabo de força, recarga de gás, rede frigorígena.

Será colocado as unidades condensadoras no térreo fixadas com suportes tipo mão-francesa, duas por unidade.

-

**Questionamento 03:**

O item 1.2 de Encarregado Geral está quantificado apenas 352 horas para um serviço de execução total de 4 meses. Considerando o encarregado presente em tempo integral na obra, esta quantidade de horas apenas contempla um pouco acima de 1,6 meses, devendo este item, bem como o engenheiro ser acrescido para o bom andamento e acompanhamento da obra.

Está claro conforme ANEXO V - Especificações técnicas, em momento algum foi especificado que o encarregado ficará em tempo integral, mas sim que os serviços deverão ser acompanhados "in loco" por engenheiro civil e mestre de obra.

Atenciosamente,

**Eng.º FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO**

Analista Judiciário TRT 7ª Região

**Eng.º GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO**

Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos

Divisão de Manutenção e Projetos

TRT 7ª Região, Anexo II, 1º Andar  
Rua Vicente Leite, 1281, Aldeota  
(85) 3388-9465

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 11:15, Setor de Licitações <[slicit@trt7.jus.br](mailto:slicit@trt7.jus.br)> escreveu:

Bom dia

Segue email com pedido de esclarecimento da construtora ELO relacionado ao PE 04/2021 - Reforma na Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu.

att

Marceyron Vieira  
Pregoeiro

----- Forwarded message -----

De: **Construtora Elos** <[elos@construtoraelos.com.br](mailto:elos@construtoraelos.com.br)>

Date: seg., 29 de mar. de 2021 às 10:05

Subject: Esclarecimentos - PE nº 04/2021 - PROAD nº 2175/2020

To: <[slicit@trt7.jus.br](mailto:slicit@trt7.jus.br)>

Bom dia,

Gostaria que fossem feitos os devidos esclarecimentos a respeito do Pregão Eletrônico nº 04/2021 com objeto de Reforma da Coberta da Vara de Trabalho de Iguatu.

No item 9.1 consta a instalação de Ralo Abacaxi bem como a instalação do ponto de drenagem dessa água pluvial, esses pontos já são em locais existentes ou serão novos

pontos? Pois caso sejam novos pontos e necessite furo na laje, este item dos furos não foi contemplado na planilha orçamentária.

No item 9.3 consta Remanejamento de condensadores de ar condicionados, entretanto no edital não consta projeto para essa instalação, dos locais das máquinas existentes, como onde elas serão realocadas para que se possa verificar a disposição e quantitativos das tubulações. Na composição deste item não está discriminado o quantitativos de cabos e rede frigorígena como menciona no título do item. Então se faz necessário o projeto destas máquinas inclusive as bitolas das instalações.

O item 1.2 de Encarregado Geral está quantificado apenas 352 horas para um serviço de execução total de 4 meses. Considerando o encarregado presente em tempo integral na obra, esta quantidade de horas apenas contempla um pouco acima de 1,6 meses, devendo este item, bem como o engenheiro ser acrescido para o bom andamento e acompanhamento da obra.

Sem mais para o momento ficamos no aguardo pelos esclarecimentos das questões acima.

Atenciosamente,

Gustavo Campos  
Sócio Administrador

--



**elos Construtora Elos**

Rua Arquiteto João Braga Lima, 16

Aldeota – Fortaleza – Ceará

Contato: (85) 3267-7288

[www.construtoraelos.com.br](http://www.construtoraelos.com.br)



--

Setor de Licitações-DLC

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Telefones: (85)3388-9329 / (85)3388-9323(fax)

--

Setor de Licitações-DLC

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Telefones: (85)3388-9329 / (85)3388-9323(fax)