

PLANILHA DO 2º ADITIVO - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Liq.							Acrésc.	Supres.	Liq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VL						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS NO COMPLEXO ALDEOTA																
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	UN	1,00			1,00	1,00	246,20	246,20			246,20	246,20				
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50			2,50	2,50	15.913,18	39.782,94			39.782,94	39.782,94				
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	MES	5,00			5,00	5,00	6.240,36	31.201,78			31.201,78	31.201,78				
1.2	SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA (PRÉDIO ANEXO I) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.2.1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV	MES	5,00			5,00	5,00	660,06	3.300,30			3.300,30	3.300,30				
1.2.1.2	TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO																
1.2.1.3	CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC																
1.2.1.4	TRANSP/CARGA/DESCARGA																
1.2.1.5	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL- MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	3600,00			3.600,00	3.600,00	5,39	19.411,00			19.411,00	19.411,00				
1.2.1.6	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017	M2	1200,00	180,00		1.380,00	1.380,00	5,54	6.651,74	997,76		997,76	7.649,51				
1.2.1.7	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017	M2	80,00			80,00	80,00	168,88	13.510,10			13.510,10	13.510,10				
1.2.1.8	ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	60,00			60,00	60,00	40,37	2.422,48			2.422,48	2.422,48				
1.2.1.9	CADEIRA SUSPensa DE FACHADA (CADERINHA)																
1.2.2	LOCAÇÃO MENSAL - INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	JND/MÉ	3,00			3,00	3,00	598,06	1.794,19			1.794,19	1.794,19				
1.2.3	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL	M3	90,00			90,00	90,00	63,12	5.680,44			5.680,44	5.680,44				
1.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	90,00			90,00	90,00	18,25	1.642,91			1.642,91	1.642,91				
1.2.5	BASCULANTE																
1.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	90,00			90,00	90,00	20,80	1.871,94			1.871,94	1.871,94				
1.2.7	SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE CERÂMICAS NAS FACHADAS LATERAIS E REQUADRO FRONTAL																

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
1.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF	M2	1740,00			1.740,00	1.740,00		9,34	16.243,11			16.243,11	16.243,11			
1.2.2.2	REBOCO COM ACABAMENTO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5MM	M2	1740,00			1.740,00	1.740,00		33,27	57.892,09			57.892,09	57.892,09			
1.2.2.3	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	220,00	58,20		278,20	278,20	OP	22,27	4.900,12	1.296,30		1.296,30	6.196,42	6.196,42		
1.2.2.4	POLIURETANO, DIMENSÕES 1 x 1cm																
1.2.2.4	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE COM SIKA TOP 107 DUAS DEMÃOS	M2	1740,00			1.740,00	1.740,00		14,08	24.507,14			24.507,14	24.507,14			
1.2.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA 5 x 10 cm	M2	1740,00			1.740,00	1.740,00		99,49	173.106,35			173.106,35	173.106,35			
1.2.2.5	APLICADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III E, REJUNTADO	M2	1740,00			1.740,00	1.740,00		99,49	173.106,35			173.106,35	173.106,35			
1.2.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 6/2014	M2	150,00			150,00	150,00		2,12	317,47			317,47	317,47			
1.2.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS 6/2014	M2	150,00			150,00	150,00		11,33	1.698,84			1.698,84	1.698,84			
1.2.3	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CERÂMICAS NAS FACHADAS FRONTAIS																
1.2.3.1	INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO A PERCUSSÃO	M2	1.200,00			1.200,00	1.200,00		2,73	3.280,52			3.280,52	3.280,52			
1.2.3.2	ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERÂMICA	PT	5,00	7,00		12,00	12,00	FP	135,18	675,88	946,24		946,24	1.622,12	1.622,12		
1.2.3.3	RETIRADA DE CERÂMICA COLADA DESCONFORME	M2	70,00			70,00	70,00		19,97	1.397,75			1.397,75	1.397,75			
1.2.3.4	REBOCO COM ACABAMENTO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5MM	M2	70,00			70,00	70,00		33,27	2.328,99			2.328,99	2.328,99			
1.2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA 5 x 10 cm	M2	70,00			70,00	70,00		99,49	6.964,05			6.964,05	6.964,05			
1.2.3.5	APLICADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III E, REJUNTADO	M2	70,00			70,00	70,00		99,49	6.964,05			6.964,05	6.964,05			
1.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DA LAJE BAÚ																
1.2.4.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	70,00			70,00	70,00		83,03	5.812,34			5.812,34	5.812,34			
1.2.4.2	REVESTIMENTO METÁLICA TIPO REYBOND	M2	70,00			70,00	70,00		560,45	39.231,31			39.231,31	39.231,31			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)			(Q1=Q+L1)		(VU)	=Q.VU		=Q1.VU								
1.2.5	TROCA DE FORRO E LUMINÁRIAS DA ÁREA EXTERNA																
1.2.5.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO TIPO LAMBRI	M2	350,00			350,00	350,00	6,42	2.248,74			2.248,74	2.248,74				
1.2.5.2	CORTE CUIDADOSO DE FORRO LAMBRI TIPO PARALINE QUE SEGUE PARA AS ÁREAS INTERNAS	CI	1,00			1,00	1,00	302,98	302,98			302,98	302,98				
1.2.5.3	FORRO TIPO COLMEIA EM ALUMINIO MALHA 42X42 H25MM DIMENSÕES 625X1250 MM, REF B10 COR CINZA ALUMINIO DA REFAX OU SIMILAR FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	350,00			350,00	350,00	171,75	60.111,99			60.111,99	60.111,99				
1.2.5.4	ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS RETIRADA DE LAMPADAS, CALHAS, REATORES,	M2	350,00			350,00	350,00	8,48	2.967,46			2.967,46	2.967,46				
1.2.5.5	ELETRODUTOS, CABOS (INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE)	CJ	1,00			1,00	1,00	703,62	703,62			703,62	703,62				
1.2.5.6	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DOWNLIGHT 50W DE EMBUTIR REDONDA FACHO 120° - 4500 LUMENS	UND	28,00			28,00	28,00	233,79	6.546,22			6.546,22	6.546,22				
1.2.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	223,99		423,99	423,99	3,48	695,41	778,82		778,82	1.474,23	1.474,23			
1.2.5.8	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	100,00			100,00	100,00	44,81	4.481,11			4.481,11	4.481,11				
1.2.5.9	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	55,00			55,00	55,00	17,76	976,97			976,97	976,97				
1.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA																
1.2.6.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	40,00			40,00	40,00	83,03	3.321,34			3.321,34	3.321,34				
1.2.6.2	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO	M	120,00			120,00	120,00	25,57	3.068,87			3.068,87	3.068,87				
1.2.7	(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL LETREIROS, COMUNICAÇÃO VISUAL E TROCA DE CORRIMÃO																
1.2.7.1	LETRA DE AÇO ESCOVADO 40 x40	UN	4,00			4,00	4,00	197,98	791,91			791,91	791,91				
1.2.7.2	LETRA DE AÇO ESCOVADO 45 x45	UN	31,00	10,00		41,00	41,00	220,57	6.837,54	2.205,66		2.205,66	9.043,20	9.043,20			
1.2.7.3	PLACA EM ALUMINIO ESTRUDADO COM REGUAS REMOVÍVEIS COM TEXTOS EM VINIL ADESIVO 155 x 316 cm	UN	1,00			1,00	1,00	2.983,38	2.983,38			2.983,38	2.983,38				
1.2.7.4	(FORNECIMENTO E MONTAGEM) PLACA TIPO B2 RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO EXISTENTE	CJ	1,00			1,00	1,00	287,99	287,99			287,99	287,99				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
1.2.7.5	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	46,00			46,00	46,00		387,00	17.801,91				17.801,91	17.801,91		
2.1	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE COLETA SELETIVA																
2.1.1	SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO																
2.1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E=3cm	M2	6,00			6,00	6,00		22,08	132,51				132,51	132,51		
2.1.1.2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI	M2	6,00			6,00	6,00		87,98	527,91				527,91	527,91		
2.1.1.3	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	ML	6,50			6,50	6,50		91,25	593,11				593,11	593,11		
2.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E	M2	18,00			18,00	18,00		8,31	149,66				149,66	149,66		
2.1.1.5	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	18,00			18,00	18,00		3,36	60,55				60,55	60,55		
2.1.1.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,00			18,00	18,00		31,39	565,10				565,10	565,10		
2.1.1.7	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI- PAREDE	M2	18,00			18,00	18,00		92,27	1.660,82				1.660,82	1.660,82		
2.1.1.8	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8mm, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	10,00			10,00	10,00		381,64	3.816,44				3.816,44	3.816,44		
2.1.1.9	FECHAMENTO LATERAL EM POLICARBONATO	UN	1,00			1,00	1,00		1.949,12	1.949,12				1.949,12	1.949,12		
2.1.1.10	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM	UN	14,00			14,00	14,00		79,04	1.106,56				1.106,56	1.106,56		
2.1.1.11	FORNECIMENTO E COLOCACAO PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO COM MATERIAL	UN	1,00			1,00	1,00		94,66	94,66				94,66	94,66		
2.1.1.12	PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 25mr	UN	1,00			1,00	1,00		94,66	94,66				94,66	94,66		
2.1.1.12	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39 1/2" OU SIMILAR	UN	1,00			1,00	1,00		64,22	64,22				64,22	64,22		
3.1	REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA																
3.1.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES																
3.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	1,50			1,50	1,50		38,51	57,77				57,77	57,77		
3.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	48,00			48,00	48,00		41,59	1.996,13				1.996,13	1.996,13		
3.1.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	22,00			22,00	22,00		8,31	182,92				182,92	182,92		
3.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICC	M2	18,00			18,00	18,00		11,64	209,53				209,53	209,53		
3.1.1.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,50			0,50	0,50		333,03	166,51				166,51	166,51		
3.1.1.6	RETIRA DE BANCADAS, MICTÓRIO, CHUVEIROS E BANCO DE ALVENARIA	CJ	1,00			1,00	1,00		127,20	127,20				127,20	127,20		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
3.1.1.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	2,00			2,00	2,00		17,11	34,22			34,22	34,22			
3.1.1.8	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	8,00			8,00	8,00		9,30	74,38			74,38	74,38			
3.1.1.9	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,20			0,20	0,20		63,12	12,62			12,62	12,62			
3.1.1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,00			2,00	2,00		18,25	36,51			36,51	36,51			
3.1.1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,00			2,00	2,00		20,80	41,60			41,60	41,60			
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO																
3.1.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	23,00			23,00	23,00		41,28	949,52			949,52	949,52			
3.1.2.2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI	M2	23,00			23,00	23,00		87,98	2.023,64			2.023,64	2.023,64			
3.1.2.3	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	ML	2,40			2,40	2,40		91,25	218,99			218,99	218,99			
3.1.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO																
3.1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	111,00			111,00	111,00		3,35	371,85			371,85	371,85			
3.1.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,00			10,00	10,00		28,66	286,60			286,60	286,60			
3.1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,00			101,00	101,00		31,39	3.170,82			3.170,82	3.170,82			
3.1.3.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI- PAREDE	M2	101,00			101,00	101,00		92,27	9.319,04			9.319,04	9.319,04			
3.1.3.5	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	22,50			22,50	22,50		80,80	1.818,08			1.818,08	1.818,08			
3.1.4	PAREDES E DIVISÓRIAS																
3.1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,00			18,00	18,00		58,38	1.050,82			1.050,82	1.050,82			
3.1.4.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,00			4,00	4,00		17,30	69,19			69,19	69,19			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)			(Q1=Q+L1)		(VU)	=Q.VU				=Q1.VU						
3.1.4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	1,20			1,20	1,20		28,57	34,29			34,29	34,29			
3.1.5	AF_03/2016 ESQUADRIAS																
3.1.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E	M2	13,00			13,00	13,00		653,66	8.497,58			8.497,58	8.497,58			
3.1.5.2	INSTALAÇÃO. AF_08/2015 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,	M2	1,50			1,50	1,50		311,74	467,61			467,61	467,61			
3.1.5.3	COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 FECHADURA COMPLETA, PARA PORTA EXTERNA	UN	4,00			4,00	4,00		135,32	541,28			541,28	541,28			
3.1.5.4	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,00			6,00	6,00		33,52	201,14			201,14	201,14			
3.1.5.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E	UND	4,00			4,00	4,00		16,47	65,86			65,86	65,86			
3.1.6	MONTAGEM) PINTURAS																
3.1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS	M2	80,00			80,00	80,00		19,07	1.525,87			1.525,87	1.525,87			
3.1.7	CORES. AF_06/2014 ÁGUA FRIA																
3.1.7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	24,00			24,00	24,00		32,43	778,25			778,25	778,25			
3.1.7.2	AF_10/2015 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	4,00			4,00	4,00		38,21	152,84			152,84	152,84			
3.1.7.3	AF_12/2014 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2"x 30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			3,00	3,00		7,13	21,39			21,39	21,39			
3.1.8	ESGOTO SANITÁRIO																
3.1.8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00			2,00	2,00		18,86	37,72			37,72	37,72			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
3.1.8.2	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00				4,00	4,00	6,56	26,25			26,25	26,25			
3.1.8.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00				7,00	7,00	50,66	354,60			354,60	354,60			
3.1.8.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00				4,00	4,00	15,03	60,12			60,12	60,12			
3.1.8.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00				2,00	2,00	6,60	13,20			13,20	13,20			
3.1.8.6	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-CIANÉIS	UN	2,00				2,00	2,00	31,53	63,07			63,07	63,07			
3.1.8.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00				3,00	3,00	8,84	26,53			26,53	26,53			
3.1.8.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00				2,00	2,00	16,09	32,18			32,18	32,18			
3.1.8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00				18,00	18,00	19,05	342,87			342,87	342,87			
3.1.8.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00				12,00	12,00	37,59	451,11			451,11	451,11			
3.1.9	SERVIÇOS GERAIS DE INSTALAÇÕES (ESCAVAÇÕES RASGOS)																
3.1.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,50				0,50	0,50	58,06	29,03			29,03	29,03			
3.1.9.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	0,50				0,50	0,50	24,06	12,03			12,03	12,03			
3.1.9.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,30				0,30	0,30	18,25	5,48			5,48	5,48			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
3.1.9.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,30			0,30	0,30		20,80	6,24			6,24	6,24			
3.1.9.5	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	12,00			12,00	12,00		9,85	118,22			118,22	118,22			
3.1.9.6	AF_05/2015 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	M	12,00			12,00	12,00		9,69	116,25			116,25	116,25			
3.1.10	MM. AF_05/2015 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																
3.1.10.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO	M2	3,50			3,50	3,50		541,74	1.896,09			1.896,09	1.896,09			
3.1.10.2	COLADO MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E	UN	2,00			2,00	2,00		497,90	995,80			995,80	995,80			
3.1.10.3	INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00			3,00	3,00		120,02	360,06			360,06	360,06			
3.1.10.4	AF_12/2013 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO	UN	2,00			2,00	2,00		388,61	777,22			777,22	777,22			
3.1.10.5	BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00			4,00	4,00		12,36	49,43			49,43	49,43			
3.1.10.6	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00			3,00	3,00		42,34	127,03			127,03	127,03			
3.1.10.7	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00			3,00	3,00		42,34	127,03			127,03	127,03			
3.1.10.7	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM	UN	2,00			2,00	2,00		65,56	131,12			131,12	131,12			
3.1.10.8	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00			3,00	3,00		534,12	1.602,35			1.602,35	1.602,35			
3.1.10.9	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00			2,00	2,00		69,62	139,23			139,23	139,23			
3.1.10.10	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" x 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO-FORNECIMENTO	UN	3,00			3,00	3,00		24,41	73,24			73,24	73,24			
3.1.10.11	E INSTALAÇÃO - AF 12/2013 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1x 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	3,00			3,00	3,00		100,00	300,01			300,01	300,01			
3.1.11	BANCADA, PEITORIL E DIVISÓRIA																
3.1.11.1	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	0,75			0,75	0,75		479,44	359,58			359,58	359,58			
3.1.11.2	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	6,00			6,00	6,00		62,20	373,18			373,18	373,18			
3.1.11.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM LARG=0,50 PARA PIA OU LAVATÓRIO, INCLUSIVE	M	5,50			5,50	5,50		134,92	742,09			742,09	742,09			
3.1.12	TESTEIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
3.1.12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00			12,00	12,00		6,03	72,41			72,41	72,41			
3.1.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00			60,00	60,00		3,48	208,62			208,62	208,62			
3.1.12.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT T8 16W COMPLETA (2X16W) INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	UN	4,00			4,00	4,00		161,70	646,78			646,78	646,78			
3.1.12.4	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			2,00	2,00		21,52	43,03			43,03	43,03			
3.1.12.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00			4,00	4,00		22,92	91,66			91,66	91,66			
4.1	SERVIÇOS DE PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA FACHADA (PRÉDIO ANEXO II) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
4.1.1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV	MES	5,00			5,00	5,00		660,06	3.300,30			3.300,30	3.300,30			
	TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO																
	CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC																
	TRANSP/CARGA/DESCARGA																
4.1.1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL TIPO BALANÇIM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO INCLUSIVE	MÊS	5,00			5,00	5,00		963,00	4.815,02			4.815,02	4.815,02			
	MONTAGEM E DESMONTAGEM																
4.1.1.3	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017	M2	20,00			20,00	20,00		168,88	3.377,52			3.377,52	3.377,52			
4.1.1.4	CADEIRA SUSPÊNSA DE FACHADA (CADERINHA) LOCAÇÃO MENSAL - INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	IND/MÊ	5,00			5,00	5,00		598,06	2.990,32			2.990,32	2.990,32			
4.1.1.5	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	M3	2,00			2,00	2,00		63,12	126,23			126,23	126,23			
4.1.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00			1,00	1,00		17,33	17,33			17,33	17,33			
4.1.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1,00			1,00	1,00		20,80	20,80			20,80	20,80			
4.1.2	PINTURA E RECONSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE FACHADA																

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líqu.							Acrésc.	Supres.	Líqu.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
4.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO FOFO) DE FORMA MANUAL	M2	150,00			150,00	150,00		6,63	993,96			993,96	993,96			
4.1.2.2	REBOCO COM ACABAMENTO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5MM	M2	150,00			150,00	150,00		33,27	4.990,70			4.990,70	4.990,70			
4.1.2.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA COM DESEMPENADEIRA	M2	150,00			150,00	150,00		38,64	5.795,71			5.795,71	5.795,71			
4.1.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS 6/2014	M2	4500,00	455,73		4.955,73	4.955,73	FS	11,33	50.985,00	5.163,42		5.163,42	56.148,42	56.148,42		
4.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO																
4.1.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP) E=4MM	M2	75,00			75,00	75,00		91,94	6.895,52			6.895,52	6.895,52			
4.1.3.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	75,00			75,00	75,00		31,66	2.374,41			2.374,41	2.374,41			
4.1.3.3	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	80,00			80,00	80,00		45,59	3.647,37			3.647,37	3.647,37			
4.1.3.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	145,00			145,00	145,00		83,03	12.039,85			12.039,85	12.039,85			
4.1.3.5	RETIRADA DE CHAPIM E PROTEÇÃO MECÂNICA DAS LAJES DE TERRAÇO	CJ	1,00			1,00	1,00		342,46	342,46			342,46	342,46			
4.1.3.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	30,00	17,97		47,97	47,97	FS	25,57	767,22	459,56		459,56	1.226,78	1.226,78		
4.1.4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL																
4.1.4.1	ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS	M2	10,00			10,00	10,00		8,47	84,66			84,66	84,66			
4.1.4.2	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DE SUPERFÍCIE	M2	1,00			1,00	1,00		29,35	29,35			29,35	29,35			
4.1.4.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA DE AÇO	M2	1,00			1,00	1,00		5,87	5,87			5,87	5,87			
4.1.4.4	PINTURA PROTEÇÃO COM INIBIDOR MIGRATÓRIO	M2	1,00			1,00	1,00		18,88	18,88			18,88	18,88			
4.1.4.5	CORROSÃO, 3 DEMÃOS ARGAMASSA EPOXIDA COM GROUT PARA REGULARIZAÇÃO	M3	0,03			0,03	0,03		3.033,77	91,01			91,01	91,01			
4.1.5	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS EXTERNAS E SUBSTITUIÇÃO DE MARQUISE EM POLICARBONATO E COLOCAÇÃO DE INSUFILM																
4.1.5.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	542,00			542,00	542,00		17,08	9.258,93			9.258,93	9.258,93			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					TIPO	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	SEGUNDO ADITIVO			QT. ORIG.+ 2ºADIT.		SALDO QUANT	TIPO OP/FP/FS	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	SEGUNDO ADITIVO			TOTAL ADITADO	SALDO ACUM.
				Acrésc.	Supres.	Líq.							Acrésc.	Supres.	Líq.		
				(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)							(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)		
COD	(Q)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1*VU)	=Q1.VU						
4.1.5.2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO 2FLS. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDRO PADRONIZADA AF 07/2016	M2	542,00			542,00	542,00		299,30	162.222,38			162.222,38	162.222,38			
4.1.5.3	PELICULA DE INSULFILM	M2	862,00			862,00	862,00		50,22	43.285,87			43.285,87	43.285,87			
4.1.5.4	RETIRADA DE MARQUISE LATERAL EM POLICARBONATO	CJ	1,00			1,00	1,00		479,44	479,44			479,44	479,44			
4.1.5.5	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8mm, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO INCLUSIVE	M2	125,00			125,00	125,00		381,64	47.705,48			47.705,48	47.705,48			
4.1.6	INSTALAÇÃO FACHADA DE ACM E COMUNICAÇÃO VISUAL																
4.1.6.1	RETIRADA DE FACHADA DE ACM E LETRAS DE AÇO ESCOVADO	CJ	1,00			1,00	1,00		205,48	205,48			205,48	205,48			
4.1.6.2	RECOLAÇÃO NA NOVA FACHADA DE REYBOND DE LETRAS DE AÇO ESCOVADO	CJ	1,00			1,00	1,00		273,97	273,97			273,97	273,97			
4.1.6.3	REVESTIMENTO METÁLICA TIPO REYBOND	M2	34,00			34,00	34,00		558,75	18.997,36			18.997,36	18.997,36			
4.1.6.4	PLACA EM ALUMINIO ESTRUDADO COM REGUAS REMOVÍVEIS COM TEXTOS EM VINIL ADESIVO 155 x 316 cm	UN	1,00			1,00	1,00		2.983,38	2.983,38			2.983,38	2.983,38			
4.1.6.5	(FORNECIMENTO E MONTAGEM) PLACA TIPO B2 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 08 CÂMERAS DE CFTV DA FACHADA DO ED. ANEXO I FECHAMENTO LATERAL ABERTURA DO FORRO DO	CJ		1,00		1,00	1,00	OP	3.570,65		3.570,65		3.570,65	3.570,65			
4.1.6.6	MEZANINO DO ED. ANEXO I EM PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA FIXADAS COM BARROTES DE MADEIRA PINTADOS NA COR PRETA	M2		48,50		48,50	48,50	FS	54,64		2.650,04		2.650,04	2.650,04			
VALOR TOTAL										1.025.029,74	18.068,45		18.068,45	1.043.098,19	1.043.098,20		
									Percentuais (%)		1,76%		1,76%				
ASSINATURAS:								Observações:									
PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO								GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO DIRETOR DIVISÃO MANUT. E PROJETOS									